

Generální opravy vyzdívky kremačních pecí

SOUPIS PRACÍ - kremační pec JKP3

Název nebo obchodní firma uchazeče

PKI-Teplotechna Brno spol.s r.o.

Generální oprava vyzdívkykremační pece JKP3 v krematoriu Brno

část	č.p.	Specifikace plnění vč. požadovaného rozsahu prací a počtu mj.	cena celkem bez DPH
Strojní část	1	Demontáž a montáž kompletního opláštění pece Počet pracovních hodin 150 h	95 000,00
	2	Demontáž a opětovná montáž dveří vsunu vč. závaží řetězů napínacího mechanismu, včetně pohonu Počet pracovních hodin 125 h	85 000,00
	3	Dílenská oprava dveří vsunu počet prac. hod. 85h	61 000,00
	4	materiál plech 4x 500x600 tř. jakosti 17255, váha 27 kg	35 000,00
	5	materiál kulatina (jehlice) průměr 6mm ,počet 45ks , tř.jakosti 17255 ,váha 17 kg	19 000,00
	6	Demontáž a montáž 2 ks dvířek čištění včetně litinového rámu počet prac. hod. 95h	67 000,00
	7	dílenská oprava dvířek čištění počet prac. hodin 60 h	36 000,00
	8	materiál plech 4x 600x1500 tř. jakosti 17 255,váha 49 kg	44 000,00
	9	Demontáž a opětovná montáž rozdělovač primárního vzduchu počet prac. hodin 25h	15 000,00
	10	Demontáž a montáž trysek vzduchu počet. prac. hodin 38h	33 000,00
	11	mat. trysek 6ks. Tr 64/4 jakost. mat. 1755 váha 49 kg	69 000,00
	12	Demontáž hořáků H1 a H2 počet prac. hodin 12h	13 000,00
	13	dílenská výroba nerez. Přírub hořáků H1 a H2 16 prac.h	20 000,00
	14	materiál pl. 4x600x750 jakost 17255 váha 19kg	33 000,00
Celkem za strojní část			625 000,00
Stavební část		šamot STV1	
	15	Šamot STV1	
	16	Cihla 2 250x124x64 4500ks	66 000,00
	17	Cihla 2 250x124x64 SL7 2900ks	83 000,00
	18	Vazák 2B 250x187x64 190 ks	25 000,00
	19	Plátek 2-20 250x 124x30 380ks	89 000,00
	20	Záklenka Z27 395 ks	13 000,00
	21	Klín 2H24 90ks	11 500,00
	22	Klín 2H 16 240ks	14 000,00
	23	Klín 2H 10 245 ks	12 000,00
	24	Klín 2H6 150ks	11 500,00
		monolitické betony	
	25	novobet 1450 4600kg	56 000,00
	26	izobet 950/0,6 690kg	10 000,00
		izolační rohože	
	27	FIBRATEC HP 1200/128 tl. 25mm 115m2	1 000,00
	28	WDS ULTRA 1000x650x30mm 90m2	45 000,00
		žárovky	
29	Žárovka ALU 145 960kg	113 000,00	
30	Bourací práce - Vybourání kompletní vyzdívky kremační pece JKP3 včetně naložení do kontejnerů celkem 20 170kg (cca 250 prac. hodin)	165 000,00	
31	Montáž vyzdívky kremační pece - 750hodin	357 000,00	
32	Doprava, odvoz a likvidace odpadu 20 170kg	85 000,00	
Celkem za stavební část			1 157 000,00
elektro, seřízení a temperace	33	demontáž a montáž elektro (65 pracovních hodin)	37 000,00
	34	uvedení do provozu (40 pracovních hodin)	29 000,00
	35	revize plynu	15 000,00
	Celkem za elektro, seřízení a temperace		
Celkem za generální opravu kremační pece JKP3 v Kč bez DPH			1 863 000,00