

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0000000000

Stavba: Oprava objektu - ubytovna pro trat'ové dělníky v žst. Benešov

JKSO: 010

Místo: Benešov u Prahy

CC-CZ:

Datum: 3.7.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 889 884,70

DPH základní 21,00% ze 3 889 884,70 816 875,79

snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 706 760,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0000000000

Stavba: Oprava objektu - ubytovna pro traťové dělníky v žst. Benešov

Místo: Benešov u Prahy

Datum: 03.07.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel: L. Malý

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 889 884,70	4 706 760,49
SO.01	Stavební část	3 367 837,70	4 075 083,62
SO.02	Elektroinstalace	522 047,00	631 676,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 889 884,70	4 706 760,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektu - ubytovna pro traťové dělníky v žst. Benešov

Objekt: SO.01 - Stavební část

JKSO: 010

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektu - ubytovna pro traťové dělníky v žst. Benešov

Objekt: SO.01 - Stavební část

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: 0
Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00
2 - Zakládání 0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
8 - Trubní vedení 0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
997 - Přesun sutě 0,00
998 - Přesun hmot 0,00

NEZ - Nezařazené 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
721 - Zdravotechnika 0,00
721 - Zdravotechnika 0,00
721 - Zdravotechnika 0,00
764 - Konstrukce klempířské 0,00
765 - Krytina skládaná 0,00
766 - Konstrukce truhlářské 0,00
767 - Konstrukce zámečnické 0,00
771 - Podlahy z dlaždic 0,00
775 - Podlahy skládané 0,00
776 - Podlahy povlakové 0,00
781 - Dokončovací práce 0,00
781 - Dokončovací práce 0,00
781 - Dokončovací práce 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Oprava objektu - ubytovna pro traťové dělníky v žst. Benešov

Objekt: SO.01 - Stavební část

Místo: Datum: 03.07.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: 0
Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Zpracovatel: L. Malý

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**0,00****HSV - Práce a dodávky HSV****0,00****1 - Zemní práce****0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	19,600		0,00
2	K	1312011011	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	20,340		0,00
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	20,340		0,00
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3(okapový chodník)	m3	22,020		0,00
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	22,020		0,00
6	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (podhrabové desky)	m3	4,302		0,00
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	32,000		0,00
8	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,340		0,00
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,340		0,00
10	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu tl do 20 cm	m2	40,500		0,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,340		0,00
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,340		0,00
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	14,300		0,00
14	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	73,400		0,00
15	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	30,000		0,00

2 - Zakládání**0,00**

16	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	40,300		0,00
17	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	40,300		0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce**0,00**

18	K	311272221.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong Standard PDK 300 tl zdiva 300 mm	m2	2,100		0,00
19	K	317278003	Překlady vápenopískové š 115 mm v 240 mm dl 1500 mm na maltu MC	kus	9,000		0,00
20	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	27,000		0,00
21	M	553422531	<i>sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2200/48x1,5 mm</i>	<i>kus</i>	<i>19,000</i>		<i>0,00</i>
22	M	553422721	<i>vzpěra plotová 48x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
23	M	553423280	<i>sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně pantu</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
24	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,840		0,00
25	K	346991136	Extrudovaného polystyrénu lepený tl 30 mm	m2	48,440		0,00
26	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplacení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000		0,00
27	M	55342323	<i>branka vchodová kovová 1800x940 mm, vč bezp. kování FAB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
28	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	18,000		0,00
29	M	592331141	<i>podhrabová deska betonová 295 x 20 x 5 cm bez zámku</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>		<i>0,00</i>
30	M	59233120	<i>deska plotová betonová 290x5x29 cm</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>		<i>0,00</i>
31	M	59233121	<i>džák vzpěry na podhrabové desky</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
32	M	592315141	<i>držák podhrabové desky bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 20 cm</i>	<i>kus</i>	<i>36,000</i>		<i>0,00</i>
33	K	3481211250	Montáž uchytu vzpěry na podhrabovou desku	kus	8,000		0,00
34	K	348401130	Osazení oplacení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	46,700		0,00
35	M	313275020	<i>pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>		<i>0,00</i>

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

36	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	281,580		0,00
37	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	281,580		0,00
38	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 316,200		0,00
39	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	658,100		0,00
40	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	1 316,200		0,00
41	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	109,600		0,00
42	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	400,300		0,00
43	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	145,200		0,00
44	M	590514840	<i>lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m (roh)</i>	<i>m</i>	<i>160,000</i>		<i>0,00</i>
45	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	400,300		0,00
46	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	48,440		0,00
47	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,000		0,00
48	K	637111111	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udušáním (podklad)	m2	36,700		0,00
49	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	36,700		0,00

50	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	73,400		0,00
51	K	KM 2	Potažení vnějších stěn skvoláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty s obsahem uhlíkového vlákna - dle zadání	m2	400,300		0,00
52	K	KM 3	Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrno 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn s obsahem uhlíkových vláken - dle zadání	m2	400,300		0,00
53	K	KM1	Penetrace vnějších jádrových omítek nanášená ručně - dle zadání	m2	400,300		0,00

8 - Trubní vedení

0,00

54	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	3,000		0,00
55	K	877260320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných do DN 100	kus	20,000		0,00
56	K	877270310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	6,000		0,00
57	M	286171610	<i>koleno kanalizační PP Master 15 ° DN 125</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		<i>0,00</i>
58	K	877270320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000		0,00
59	M	286155630	<i>odbočka HTEA, úhel 67°, DN 50/50</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
60	M	286155610	<i>odbočka HTEA, úhel 67°, DN 40/40</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
61	M	286155650	<i>odbočka HTEA, úhel 67°, DN 75/75</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
62	M	286172010	<i>odbočka PP Master 45° DN 125/DN100</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
63	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		0,00
64	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

65	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	400,600		0,00
66	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	24 036,000		0,00
67	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	400,600		0,00
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	400,600		0,00
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	24 036,000		0,00
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	400,600		0,00
71	K	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	0,700		0,00
72	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 (schody)	m3	0,998		0,00
73	K	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	281,580		0,00
74	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	400,300		0,00

997 - Přesun sutě

0,00

75	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	50,013		0,00
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,013		0,00
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	500,013		0,00

78	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,013		0,00
998 - Přesun hmot							0,00
79	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	123,927		0,00
NEZ - Nezařazené							0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
80	M	245510300.1	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg (svislé k.)	kg	15,000		0,00
81	M	245510301	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg (vodorovné k.)	kg	59,000		0,00
82	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	24,500		0,00
83	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	61,400		0,00
84	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00
721 - Zdravotechnika							0,00
85	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000		0,00
86	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	4,000		0,00
87	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	17,000		0,00
88	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	16,000		0,00
89	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	7,000		0,00
90	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	11,000		0,00
91	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	16,000		0,00
92	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,000		0,00
93	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	5,000		0,00
94	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	20,000		0,00
95	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000		0,00
96	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	21,000		0,00
97	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%			0,00
721 - Zdravotechnika							0,00
98	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	52,000		0,00
99	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	10,000		0,00
100	K	722173936	Potrubí plastové spoje svar na tupo D do 50 mm	kus	295,000		0,00
101	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	40,000		0,00
102	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	20,000		0,00
103	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	12,000		0,00
104	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	40,000		0,00
105	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	20,000		0,00
106	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	12,000		0,00

107	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	62,000		0,00
108	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	6,000		0,00
109	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit	kus	6,000		0,00
110	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit	kus	6,000		0,00
111	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	72,000		0,00
112	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	72,000		0,00
113	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			0,00

721 - Zdravotechnika

0,00

114	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	2,000		0,00
115	K	725111232	Splachovač nádržkový keramický s armaturou spodní napouštění	soub or	3,000		0,00
116	M	642310410	<i>klozet keramický samostatně stojící hluboké splachování odpad svislý středový, bílý</i>	kus	3,000		0,00
117	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	2,000		0,00
118	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soub or	5,000		0,00
119	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soub or	5,000		0,00
120	K	725241112	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soub or	1,000		0,00
121	K	725245107	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 1800 mm a šířky 900 mm	soub or	1,000		0,00
122	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soub or	1,000		0,00
123	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů mýdelník jednoduchý	soub or	6,000		0,00
124	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů věšák trojitý	soub or	6,000		0,00
125	K	7252913111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů wc šetka	soub or	3,000		0,00
126	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soub or	6,000		0,00
127	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soub or	3,000		0,00
128	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soub or	2,000		0,00
129	M	552313590	<i>jednodřez s odkapní deskou nerez typ 506 900x600 pravý</i>	kus	2,000		0,00
130	K	725331213	Výlevka bez výtokových armatur připevněná na zeď konzolou/na stojánku	soub or	1,000		0,00
131	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soub or	2,000		0,00
132	K	725539205	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soub or	2,000		0,00
133	M	541322780.1	<i>ohřivač vody elektrický Dražice OKCE 160</i>	kus	2,000		0,00
134	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	3,000		0,00
135	K	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soub or	2,000		0,00
136	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub or	7,000		0,00
137	K	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000		0,00
138	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub or	1,000		0,00
139	K	725900952	Přišroubování doplňků koupelen	kus	24,000		0,00
140	M	551666340	<i>sifon umyvadlový DN 40</i>	kus	7,000		0,00
141	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

142	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	77,400		0,00
143	M	138241100	plech pozinkovaný 275 g/m2 ve svitku 0,55 x 670 mm	t	0,425		0,00
144	K	764213652	Půdň výlez	kus	2,000		0,00
145	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

146	K	765121204	Montáž ochranné sítě do okapů	m	50,800		0,00
147	M	59244034	sít' ochrana okapová	m	50,800		0,00
148	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%			0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

149	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK	kus	24,000		0,00
150	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	24,000		0,00
151	K	766660253	Montáž vložky fab	kus	24,000		0,00
152	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000		0,00
153	M	553499140	parapet venkovní Pz	m	37,500		0,00
154	M	553499230	koncovka parapetu plastová z PP pod omítku KPP 30150 š 150 mm	kus	50,000		0,00
155	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000		0,00
156	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	24,000		0,00
157	K	766660725	Montáž dveřního kování - klika, rozety nebo štítu (pár)	kus	24,000		0,00
158	K	766660729	Montáž dveřního kování - panikové kování	kus	1,000		0,00
159	M	54916311	kování dveřní panikové	1kus	1,000		0,00
160	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	46,000		0,00
161	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu llsa R PZ nerez PK	kus	24,000		0,00
162	M	549258040	zámek vratový 12 2/2 levý se závorou	kus	24,000		0,00
163	M	55331130	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P	kus	24,000		0,00
164	M	611600541	vložka fab	kus	24,000		0,00
165	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	24,000		0,00
166	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	25,000		0,00
167	M	611,2.1	Dveře plastové 2000*1000	ks	1,000		0,00
168	K	766811111	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 600 mm	kus	3,000		0,00
169	K	766811112	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	2,000		0,00
170	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	3,000		0,00
171	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	2,000		0,00
172	M	kl4	Kuchyňská pracovní deska	ks	2,000		0,00
173	M	kl1	Kuchyňská linka spodní díl dřezu 80	ks	2,000		0,00
174	M	kl2	Kuchyňská linka spodní díl šuplíky 60	ks	3,000		0,00
175	M	kl3	kuchyňská linka spodní díl skříňka 60	ks	3,000		0,00
176	M	kl4	kuchyňská linka vrchní díl 80	ks	2,000		0,00
177	M	kl5	Kuchyňská linka horní díl 60	ks	3,000		0,00
178	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	2,000		0,00

179	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000		0,00
180	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000		0,00
181	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	2,000		0,00
182	M	54112304	<i>deska elektrická sklokeramická 2 varné zóny 365 x 490 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
183	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

184	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	22,000		0,00
185	K	767812111	Montáž stříšky šířky do 2000 mm na zeď	kus	3,000		0,00
186	M	27241003	<i>stříška v chodová 1400x800 výpln polykarbonát</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>
187	K	767812811	Demontáž stříšky šířky do 2000 mm ze zdi	kus	3,000		0,00
188	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	86,300		0,00
189	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

190	K	771411112	Montáž soklíků pórovinových rovných do malty v do 90 mm	m	12,720		0,00
191	M	51,614160	<i>dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm</i>	<i>kus</i>	<i>47,000</i>		<i>0,00</i>
192	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	18,020		0,00
193	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m ²	m ²	24,500		0,00
194	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	18,200		0,00
195	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m ²	24,500		0,00
196	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	24,500		0,00
197	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	86,275		0,00
198	M	597614340	<i>dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm</i>	<i>m²</i>	<i>26,950</i>		<i>0,00</i>
199	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			0,00

775 - Podlahy skládané 0,00

200	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty/ lepením	m	469,780		0,00
201	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%			0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

202	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m ²	281,580		0,00
203	K	776111311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná	m ²	281,580		0,00
204	K	776121111	na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m ²	281,580		0,00
205	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m ²	232,650		0,00
206	K	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m ²	232,650		0,00
207	M	247446150	<i>lepidlo vodivé na koberce KIESEL OKAMUL HD 11-L (bal. 10 kg)</i>	<i>kg</i>	<i>110,780</i>		<i>0,00</i>
208	M	284110090	<i>lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m</i>	<i>m</i>	<i>411,650</i>		<i>0,00</i>
209	M	284110690	<i>linoleum ,PVC podlahová krytina dle výběru investora</i>	<i>m²</i>	<i>255,915</i>		<i>0,00</i>
210	K	776590130	Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením	m ²	232,650		0,00

211	M	585816940	hmota podlahová samonivelační nivelit 25 kg	t	0,725		0,00
212	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	232,650		0,00
213	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			0,00

781 - Dokončovací práce

0,00

214	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	82,440		0,00
215	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	61,440		0,00
216	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	82,440		0,00
217	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	82,440		0,00
218	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	5,000		0,00
219	M	634651220	zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	5,000		0,00
220	K	781495185	Řezání rovné keramických obkladaček	kus	195,000		0,00
221	M	597610000	obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	90,684		0,00
222	K	781495186	Řezání do oblouku keramických obkladaček	ks	29,000		0,00
223	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			0,00

781 - Dokončovací práce

0,00

224	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	465,000		0,00
225	M	58124840	páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š40mm	m	488,250		0,00
226	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	130,500		0,00
227	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	400,300		0,00
228	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	400,300		0,00

781 - Dokončovací práce

0,00

229	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 597,600		0,00
230	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 597,600		0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

231	K	010001000	Ústřední vytápění dle projektové dokumentace	kpl.	1,000		0,00
-----	---	-----------	--	------	-------	--	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektu - ubytovna pro traťové dělníky v žst. Benešov

Objekt: SO.02 - Elektroinstalace

JKSO: 010
Místo: Benešov u Prahy

CC-CZ:
Datum: 03.07.2018

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
L. Skořepa

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektu - ubytovna pro traťové dělníky v žst. Benešov

Objekt: SO.02 - Elektroinstalace

Místo: Benešov u Prahy

Datum: 03.07.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: 0

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav

Zpracovatel: L. Skořepa

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím	0,00
D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům	0,00
D3 - Demontáže	0,00
D4 - Ostatní náklady	0,00
D5 - Revize, zkoušky, měření	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava objektu - ubytovna pro traťové dělníky v žst. Benešov

Objekt: SO.02 - Elektroinstalace

Místo: Benešov u Prahy

Datum: 03.07.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: 0

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav

Zpracovatel: L. Skořepa

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím							0,00
3	K	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	1 300,000		0,00
2	K	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	2 800,000		0,00
1	K	101310	kabel CYKY 4x16	m	100,000		0,00

15	K	199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	50,000		0,00
8	K	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	400,000		0,00
24	K	210010312	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-K097)	ks	20,000		0,00
17	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	40,000		0,00
18	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm ²	ks	4,000		0,00
19	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	10,000		0,00
25	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	22,000		0,00
26	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,000		0,00
27	K	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	105,000		0,00
36	K	210200041	svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj	ks	10,000		0,00
35	K	210200131	svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné	ks	3,000		0,00
34	K	210201012	svítidlo zářivkové bytové závěsné/2 zdroje	ks	20,000		0,00
5	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	2 800,000		0,00
6	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 300,000		0,00
4	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 4x16	m	100,000		0,00
16	K	210950101	označovací štítek na kabel	ks	50,000		0,00
20	K	311317	krabice odbočná kruhová KOM97 vč.KO97V	ks	20,000		0,00
7	K	333171	lišta vkladací LH 60x40	m	400,000		0,00
9	K	333172	LH 60x40 kryt koncový 8651	ks	40,000		0,00
10	K	333173	LH 60x40 kryt spojovací 8652	ks	40,000		0,00
11	K	333174	LH 60x40 kryt ohybový 8653	ks	40,000		0,00
12	K	333175	LH 60x40 kryt odbočný 8654	ks	40,000		0,00
13	K	333176	LH 60x40 kryt rohový vnitřní 8655	ks	40,000		0,00
14	K	333177	LH 60x40 kryt rohový vnější 8656	ks	40,000		0,00
21	K	409011	spínač 10A/250Vstř Classic 3553-01289 řaz.1	ks	22,000		0,00
22	K	409023	přepínač 10A/250Vstř Classic 3553-06289 řaz.6	ks	2,000		0,00
23	K	419101	zásuvka 2násobná 16A/250V Classic 5512-2249	ks	105,000		0,00
30	K	511401	svítidlo žár 10-0086-030/60W/IP44	ks	3,000		0,00
29	K	511421	svítidlo žár 10-0196-013/E27/40W/IP20/d260s81chrom	ks	7,000		0,00
28	K	513114	svítidlo zářivkové ESC EV1 228 2x35W/IP20	ks	20,000		0,00
31	K	539111	svítidlo nástěn 77-0004-011/60W	ks	1,000		0,00
37	K	549212	pohyb. Čidlo PIR	ks	2,000		0,00
32	K	591111	žárovka E27 220V/40W - 60W	ks	10,000		0,00
33	K	592154	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1149mm/G5 35W	ks	40,000		0,00

D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům

0,00

51	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	10,000		0,00
52	K	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	3,000		0,00
54	K	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,000		0,00
55	K	210120453	jistič vč.zapojení 3pól/80A	ks	1,000		0,00
53	K	210120481	proudový chránič + jistič vč.zapojení 2pól/25A	ks	22,000		0,00
43	K	210160682	elektroměr 3fázový	ks	3,000		0,00
41	K	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,000		0,00
40	K	210191531	kabelová skříň elektroměrová ER / osaz.bez ukončení	ks	1,000		0,00
47	K	434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	6,000		0,00
48	K	434324	jistič LTE-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/6kA	ks	4,000		0,00

45	K	435008	jistič LTE-50B-3 3pól/ch.B/ 50A/6kA	ks	1,000		0,00
44	K	435010	jistič LTE-80B-3 3pól/ch.B/ 80A/6kA	ks	1,000		0,00
46	K	435025	jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA	ks	3,000		0,00
49	K	438012	proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-10B-N1-030AC	ks	3,000		0,00
50	K	438013	proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC	ks	19,000		0,00
42	K	483414	elektroměr 3fázový ED 310.DR 20-80A	ks	3,000		0,00
39	K	715346	rozdavnice plast, 120 modulů	ks	1,000		0,00
38	K	722131	rozsaděč ER1.OP/40A elektroměrový	ks	1,000		0,00

D3 - Demontáže

0,00

57	K	210110001	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ /dmtž	ks	30,000		0,00
58	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběž /dmtž	ks	50,000		0,00
59	K	210190001.1	rozdavnice do hmotnosti 20kg /dmtž	ks	2,000		0,00
60	K	210200011	svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj /dmtž	ks	30,000		0,00
56	K	210901035	kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5 /dmtž	m	400,000		0,00

D4 - Ostatní náklady

0,00

61	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	30,000		0,00
62	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	30,000		0,00
63	K	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	15,000		0,00
64	K	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	200,000		0,00
65	K	219003236	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m	ks	15,000		0,00
66	K	219003613	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	20,000		0,00

D5 - Revize, zkoušky, měření

0,00

67	K	21730901	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč	ks	1,000		0,00
----	---	----------	--	----	-------	--	------

VP - Vícepráce

0,00

Ověřovací doložka transformace komponenty


Ověřuji pod pořadovým číslem **90670**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2c9e93f6-d69b-431a-810a-d407353d635b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.07.2018 13:35:01**



06698247-a59c-4bca-b2c7-27adcae0c170