

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 11. 2017

Registrační číslo objednatele: S/20/2017/0093

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
oprávněný zástupce: Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška [REDAKCE]
Ing. Aleš Lada, [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: IPPOS BOHEMIA s.r.o.
sídlo: Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6
IČ: 26157284
DIČ: CZ26157284
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený/á: Pavlem Pospíšilem – jednatelem společnosti
ve věcech realizačních a technických: Ing. Pavel Pospíšil (dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2017/0093 ze dne 14. 11. 2017 na dílo „**Rekonstrukce komunikací Všelipská, Hřidelecká a V Dílcích**“ následovně:

Termín plnění se v článku III. Odstavci 1 mění takto:

Doba realizace (počet kalendářních dnů) 76 (včetně prvního a posledního dne)

Cena díla v článku IV. Odstavci 2, 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena díla dle uzavřené SoD	4 745 242,36 Kč bez DPH
DPH 21 %	996 500, 93 Kč
Výše dodatku č. 1	56 031,16 Kč bez DPH
DPH 21 %	11 766,54 Kč
Nová cena díla	4 801 273,52 Kč bez DPH
DPH 21 %	1 008 267,47 Kč
Nová celková cena díla	5 809 540,99 Kč včetně DPH

Cena díla a posun termínu dokončení díla byli upraveny z následujících důvodů:

1) V ulici V Dílcích nebylo možné použití rektifikačních kroužků u kanalizačních šachet. Bylo nutné změnit vrchní část skruží tělesa šachet.

2) Na vrcholu zpomalovacího prahu při výjezdu z ulice V Dílcích na ulici Domkovskou byla dle PD umístěna dešťová vpust. Tato vpust byla stávající a měla se pouze výškově upravit. Vzhledem k její nevhodné (nefunkční) poloze bylo rozhodnuto o jejím posunutí na kraj ulice Domkovské.

3) Ve spoji ulic Hřidelecká a V Dílcích docházelo při deštích k zaplavování pozemků pod kopcem „Baroňákem“. Projekt tuto situaci částečně řešil sklonem vozovky ve směru 2%. Toto řešení bylo vyhodnoceno jako nedostatečné a proto zde byla zdvojena dešťová vpust, upraven svah a před objekt s č. p. 1822 přidán liniový žlab.

4) Zhotovitel se ve smlouvě o dílo zavázal dokončit dílo ve lhůtě 38 dnů. Vzhledem ke stanovisku odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 20 v souvislosti s nevhodností uzavřít ulice Hřideleckou, V Dílcích a Všelipskou současně, nebylo možné dílo v daném termínu dokončit. Stavba bude provedena ve II. etapách, kdy rekonstrukce ulice Všelipská bude provedena až po ukončení rekonstrukce ulic Hřidelecká a v Dílcích a z toho důvodu byl termín pro dokončení stavby nově stanoven na 76 kalendářních dní.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 19. 6. 2018 usnesením č. RMC/120/21/1717/18.

Přílohy:

1x Položkový rozpočet víceprací


V Praze dne 30. 6. 18

Za objednatele:



.....
Hana
Starostka

Za zhotovitele:



.....
Pavel Pospíšil
jednatel

Firma: Firma
ZMČ.1 11.062018

2017-0137
SO 103.4
SO 103.4

Rekonstrukce ulic Horní Počernice
v Dílech
v Dílech

na
a a název SO
a a název rozpočtu:
zařazení JKSO:

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
	2017_OTSKP-SPK	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 2,0 t/m 2*0,94=1,88 0,25*0,25*8=0,5m3-žlab 0,4*1,2*2*3,14+3,14*0,1*14,0=0,94m3 potrubí	T	1,880	150,00	282,00
2	2017_OTSKP-SPK	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť ze syp voz vrstev 1,9 t/m3 pol 11332	T	0,000	200,00	0,00
	2017_OTSKP-SPK	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4 t/m3 pol 113438	T	0,480	250,00	120,00
0 Všeobecné konstrukce a práce								
							402,00	
1 Zemní práce								
4	2017_OTSKP-SPK	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO stávající šterková vozovka odhad tl 350 mm včetně odvozu a uložení na skládku skládkovně pol 014102.2	M3	0,000	410,00	0,00
	2017_OTSKP-SPK	113438		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČETĚ PODKLADU, ODVOZ DO ZOKM odstranění stávající asfalt. Vozovky a chodníku, odhad tl 0,5 m	M3	0,480	452,00	216,96
6	2017_OTSKP-SPK	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO ZOKM tl 150 mm včetně odvozu	M3	0,000	410,00	0,00
	2017_OTSKP-SPK	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC. TR. I, ODVOZ DO ZOKM z charakteristických řezů sanace AZ	M3	12,660	420,00	5 317,20
8	2017_OTSKP-SPK	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO ZOKM zajištění ornice pol 18232	M3	0,000	420,00	0,00
	2017_OTSKP-SPK	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO ZOKM UV a přípojka UV, ACO drain	M3	15,418	757,00	11 671,43
10	2017_OTSKP-SPK	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol 121108 pol 123738	M3	26,198	15,00	392,97
11	2017_OTSKP-SPK	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace AZ tl 400 mm. ŠDB 0/63	M3	0,000	160,00	0,00
	2017_OTSKP-SPK	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přípojky UV a ACO ŠDB 0/63	M3	5,410	850,00	4 598,50
	2017_OTSKP-SPK	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I vpust 8,0*0,5+4+šachty-16,0m2	M2	22,460	10,00	224,60
	2017_OTSKP-SPK	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	4,000	38,00	152,00
15	2017_OTSKP-SPK	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE k pol 121108	M3	0,000	10,00	0,00
1 Zemní práce								
							22 873,88	
2 Základy								
16	2017_OTSKP-SPK	21150		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA drenážní žebro ŠDB 0/32 (h=160 mm, š=100 mm) odvodnění nepropustných vrstev délka z digitálních dat	M3	0,000	850,00	0,00
17	2017_OTSKP-SPK	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I HDPE DN 160 0,2 m2 plocha	M	0,000	728,00	0,00
18	2017_OTSKP-SPK	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE opláštění trativodu sanace AZ	M2	0,000	50,00	0,00
2 Základy								
							0,00	
4 Vodorovné konstrukce								
19	2017_OTSKP-SPK	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 dlouhý práh C 20/25 XF3 tl. 280mm ACO drain C 25/30 XF3 tl. 150 mm	M3	0,000	2 600,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce								
							0,00	
5 Komunikace								
20	2017_OTSKP-SPK	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I SC 8/10 tl 160 mm	M3	0,000	1 743,00	0,00
	2017_OTSKP-SPK	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOVRTI vozovka ŠDB 0/32 tl 170 mm parkoviště ŠDB 0/32 tl 250 mm vjezdy ŠDB 0/32 tl 250 mm chodník ŠDB 0/32 tl 150 mm dlouhý práh ŠDB 0/32 tl. 170 mm	M3	- 4,000	580,00	- 2 320,00
22	2017_OTSKP-SPK	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠFÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM vozovka lože 4/8 tl 40 mm dlouhý práh, lože 4/8 tl 40 mm	M2	0,000	450,00	0,00
	2017_OTSKP-SPK	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník ŽLUTÁ lože 4/8 tl 30 mm	M2	- 4,000	430,00	- 1 720,00

24	2017_OTSKP-SPK	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Parkoviště - červená lože 4/8 tl 40 mm vjezdy - červená lože 4/8 tl 40 mm	M2	0,000	480,00	0,00
25	2017_OTSKP-SPK	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliéfní dlažba pro OSP	M2	0,000	660,00	0,00
5				Komunikace				
8				Potrubí				- 4 040,00
26	2017_OTSKP-SPK	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM připojení ACO drainu,vpusti	M	0,000	1 050,00	0,00
27	2017_OTSKP-SPK	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM připoj UV	M	17,200	1 100,00	18 920,00
28	2017_OTSKP-SPK	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	20 800,00	41 600,00
29	2017_OTSKP-SPK	897541		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM ACO drain 100, D 400	KUS	8,000	3 900,00	31 200,00
30	2017_OTSKP-SPK	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ šacht a šoupat	KUS	0,000	800,00	0,00
8				Potrubí				91 720,00
9				Ostatní konstrukce a práce				
31	2017_OTSKP-SPK	912141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEĽ FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	- 1,000	1 180,00	- 1 180,00
32	2017_OTSKP-SPK	912911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCI ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ pro SDZ	KUS	- 1,000	2 787,00	- 2 787,00
33	2017_OTSKP-SPK	91691		ZVÝŠAZŇUJÍCÍ SLOUPKY KOVOVÉ ocelové sloupky pro ochranu chodců u dlouhých zpomalovacích prahů s přechody, DN 150, V=1,1m, včetně bet. základu 2ks ul.Hřídlečka=8ul.V Dřel=10ks	KUS	- 10,000	3 787,00	- 37 870,00
34	2017_OTSKP-SPK	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 50/250 do bet lože C20/25nXF3	M	- 4,000	210,00	- 840,00
35	2017_OTSKP-SPK	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 100x250 tl. 150 mm s opěrou do bet lože C 20/25nXF3 nášlap 100 mm a 80 mm mezi dlouhý prah a stávající vozovku	M	0,000	370,00	0,00
36	2017_OTSKP-SPK	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 100x250 tl. 150 mm s opěrou do bet lože C 20/25nXF3 nášlap 20 mm a 0 mm	M	0,000	370,00	0,00
37	2017_OTSKP-SPK	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM tl 50 mm v místě osazení obruby u dlouhého prahu	M	2,500	85,00	212,50
38	2017_OTSKP-SPK	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 podél ACO z obou stran podél obruby u dlouhého prahu	M	- 76,000	160,00	- 12 160,00
39		R-položka		Demontáž kanalizačních skruží	KUS	4,000	740,00	2 960,00
40	827-1	894412411		Montáž kanalizačních skruží	KUS	4,000	1 850,00	7 400,00
41	592-8	59224167		Dodávka kanalizačních skruží	KUS	3,000	1 680,00	5 040,00
9				Ostatní konstrukce a práce				- 54 624,50
				C o l k e m				56 031,16
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce				0,00
				Vícepráce celkem				0,00
				Měná práce				0,00
				Měná práce celkem				0,00
				Celkem				56 031,16

