

SOUPIS PRACÍ

rekonstrukce recepcy vestibulu v budově sídla KHS, Dittrichova 17, Praha

Název firmy:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:

SFR - Stanislav Rožec
Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3
03087743
CZ7806052661
Stanislav Rožec, tel. 737 765 189

Název položky a provedení	MJ	Výměra
Demontáž PVC	m2	76,75
Demontáž podkladních vrstev	m2	76,75
Demontáž parket - podatelna	m2	26,95
Demontáž trámů podlahové konstrukce	ks	14
Demontáž keramických obkladů - chodba	m2	16,5
Demontáž keramických obkladů - schodiště	m2	17
Demontáž zděné příčky vč. okýnka	kpl	1
Demontáž zvýšené podlahy vč. konstrukce	kpl	1
Demontáž krycí SDK konstrukce	kpl	2
Demontáž SDK příčky včetně obkladu	m3	1,2
Demontáž shrnovacích dveří vč. zárubně	ks	1
Demontáž dveří vč. zárubně - recepce	ks	1
Demontáž obložkových dveří	ks	6
Demontáž systému vytápění 3x těleso + rozvody	kpl	1
Demontáž plynového rozvodu	kpl	1
Sociální zařízení:		
Demontáž sanitárního zařízení	kpl	1
Demontáž obkladu sociálního zařízení	m2	29,2
Demontáž dlažby	m2	4,45
Demontáž emailového nástřiku	m2	18,9
Demontáž vodovodních a odpadních rozvodů	kpl	1
Stavební úpravy povrchu stěn:		
Zazdění stávajících dveřních otvorů	m2	2,25
Montáž ocelového překladu	ks	1
Začištění otvorů po el. a vod. instalaci	bm	20
Začištění po demontáži obložkových dveří	ks	6
Odstranění stávající malby	m2	283,5
Provedení hloubkové penetrace	m2	283,5
Natažení stěn lepidlem vč. PVC sítě	m2	283,5
Druhá vrstva lepidla (stěrka)	m2	283,5
Štuková omítka	m2	283,5
Výmalba	m2	283,5
Dekoratивní a estetické prvky	ks	20
Soklová stěna schodiště - imitace mramor	m2	17
Repase oken do světlíku vč. rámu	ks	3
Podlahy podatelna:		
Osazení hranolů KVK 4000mm x 80 mm x 80 mm	ks	14
Položení OSB desek ve dvou vrstvách	m2	26,95
Pokládka Miralonu tl. 3 mm	m2	26,95
Laminátová podlaha pro zvýšenou zátěž	m2	26,95
Soklová lišta	bm	25
Přechodová lišta	ks	4
Podlahy společné prostory:		
Nátěr hloubkové penetrace	m2	48,5
Vylití podlahy samonivelační hmotou	m2	48,5

Pokládka dlažby - protiskluz de luxe na rychloschnoucí lepidlo	m2	48,5
Pokládka dlažby schodiště - protiskluz de luxe na rychloschnoucí lepidlo	m2	12,1
Zpracování schodišťové lišty	bm	33,15
Sokl schodiště do 20 cm	bm	24
Spárování	m2	48,5
Repase čistící zóny	ks	1
Skleněná zástěna:		
Instalace pomocné nosné konstrukce OC: jechl 60/80/3m	kpl	1
Celoskleněná příčka s jednokřídlými dveřmi	ks	1
Sociální zařízení:		
Vnitřní kanalizace	kpl	1
Vnitřní rozvody vody	kpl	1
Zařizovací předměty	kpl	10
Zazdivání a začistění otvorů	kpl	1
Jádrová omítka do 5 cm	m2	37,6
Štuková omítka	m2	18
Montáž obkladů	m2	21
Spárování	m2	21
Výmalba	m2	18
SDK podhledy:		
Montáž SDK konstrukce vč. těsnění	m2	76,5
Montáž SDK desek vč. tmelení	m2	76,5
Montáž revizních prostupů	ks	4
Příprava pro el. instalaci	kpl	1
Výmalba	m2	76,5
Otopná tělesa:		
Montáž a přesun otopných těles	kpl	1
Ostatní náklady:		
Přesun hmot a likvidace suti	kpl	1
Zařízení staveniště vč. záboru	kpl	1
VRN (vedlejší režijní náklady)	kpl	1
Doprava	kpl	1

Celková cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena vč. DPH

1 407 184 Kč

296 509 Kč

1 702 693 Kč