

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Psychiatrická léčebna Šternberk</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: <b>Alexandr Sitař- Klempířství – pokrývačství</b>
JKSO:	Zpracováno dne: <b>09.06.2016</b>	Zpracoval: <b>Alexander Sitař</b>

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>35 363,65</b>	<b>25 188,35</b>	<b>60 552,00</b>			<b>1,97</b>
<b>762 Konstrukce tesařské</b>												
1		762123110RU2	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	40,00	177,00	3 837,63	3 242,37	7 080,00	0,00	0,19	RTS II / 2015
2		762123110RU1	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	36,00	145,00	2 646,49	2 573,51	5 220,00	0,00	0,15	RTS II / 2015
3		762123110RT2	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	204,00	158,00	14 332,13	17 899,87	32 232,00	0,01	1,28	RTS II / 2015
4		762811510RT3	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna	m2	20,00	250,00	3 527,41	1 472,59	5 000,00	0,01	0,29	RTS II / 2015
5		762113110R00	Latě + Kontralatě	m	380,00	29,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,08	RTS II / 2015
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>26 508,92</b>	<b>27 431,08</b>	<b>53 940,00</b>			<b>2,14</b>
6		764311821R00	Demontáž krytiny	m2	80,00	60,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,01	0,59	RTS II / 2015
7		764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 280 mm	m	32,00	160,00	1 412,57	3 707,43	5 120,00	0,00	0,08	RTS II / 2015
8		764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	32,00	75,00	993,30	1 406,70	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
9		764352293R00	Montáž rohů žlabů Pz půlkruhových	kus	6,00	230,00	674,09	705,91	1 380,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
10		764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	76,00	430,00	18 125,71	14 554,29	32 680,00	0,02	1,43	RTS II / 2015
11		764394230R00	Podkladní pás z Pz plechu pod falcovanou	m	32,00	205,00	4 517,75	2 042,25	6 560,00	0,00	0,04	RTS II / 2015
12		764394290R00	Ozdoba	kus	1,00	1 000,00	785,50	214,50	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
<b>765 Krytina tvrdá</b>							<b>4 029,43</b>	<b>2 770,57</b>	<b>6 800,00</b>			<b>0,02</b>
13		765799310RL3	Montáž fólie na krokve přibitím	m2	80,00	59,00	2 849,48	1 870,52	4 720,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
14		765314393R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	32,00	65,00	1 179,95	900,05	2 080,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>1 629,76</b>	<b>34 008,24</b>	<b>35 638,00</b>			<b>0,03</b>
15		766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami - zábradlí	m2	27,00	346,00	427,22	8 914,78	9 342,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
16		766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami	m2	76,00	346,00	1 202,54	25 093,46	26 296,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
<b>783 Nátěry</b>							<b>11 479,64</b>	<b>18 690,36</b>	<b>30 170,00</b>			<b>0,07</b>
17		783626010R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 1x lakování	m2	224,00	80,00	3 547,44	14 372,56	17 920,00	0,00	0,05	RTS II / 2015
18		783151370R00	Nátěr epoxidový podlahy Sikafloor	m2	70,00	175,00	7 932,20	4 317,80	12 250,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
<b>Ostatní materiál</b>							<b>19 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 560,00</b>			<b>30,01</b>
19		605158643	Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x140 mm l=5m	bm	60,00	226,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,50	30,00	RTS II / 2015
20		60598019	spojovací mat. A doprava		1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
							<b>Celkem:</b>		<b>206 660,00</b>			

Poznámka: