

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ 28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupený: Michal Bezega

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v rozhodném znění následující

### dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol, na akci „Županovický potok ř.km 0,320-0,681“, spočívající ve změně termínu dokončení stavby a ve změně technického řešení, a z toho plynoucích méněpracech a vícepracech.

Změna nastává ve změně ceny za dílo, uvedené v článku III, výše uvedené smlouvy. Cena za dílo bude nově upravena takto:

- cena dle smlouvy č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol bez DPH	5 467 000,00 Kč
- vícepráce bez DPH	
SO1	26 389,03 Kč
SO2	1 184 196,12 Kč
- méněpráce bez DPH	
SO1	5 487,78 Kč
SO2	3 437 570,12 Kč
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>3 234 527,25 Kč</b>


Změna dále nastává ve změně termínu dokončení stavby Doba plnění uvedená v SOD v oddíle č. II., odst. č. 3. výše uvedené smlouvy bude nově upravena takto: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 11. 2018** (tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti

termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak). Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Termín předání dokončeného díla se prodlužuje z důvodu změny technického řešení stavby a administrace povolenacího procesu změny stavby, včetně aktualizace projektové dokumentace. Změna položkového rozpočtu nastává na základě změny technického řešení stavby.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

---



Přílohy: změnové rozpočty

SO1: Vícepráce  
SO1: Méněpráce  
SO2: Vícepráce  
SO2: Méněpráce

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Županovický potok změnové rozpočty

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 1.6.2018

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH -2 232 472,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-2 232 472,75	-468 819,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -2 701 292,03

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Županovický potok změnové rozpočty

Místo: Datum: 1.6.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-2 232 472,75</b>	<b>-2 701 292,03</b>	
SO 01 - SO 01 Odtěže	SO 01 - SO 01 Odtěžení se...	-5 487,78	-6 640,21	STA
SO 01a - SO 01 Odtěž	SO 01a - SO 01 Odtěžení s...	26 389,03	31 930,73	STA
SO 02 - SO 02 Rekons	SO 02 - SO 02 Rekonstrukc...	-3 437 570,12	-4 159 459,85	STA
SO 02a - SO 02 Rekon	SO 02a - SO 02 Rekonstruk...	1 184 196,12	1 432 877,31	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 01 - SO 01 Odtěže - SO 01 - SO 01 Odtěžení se...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**-5 487,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 487,78	21,00%	-1 152,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

**v CZK**

**-6 640,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 01 - SO 01 Odtěže - SO 01 - SO 01 Odtěžení se...

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-5 487,78**

HSV - Práce a dodávky HSV - méněpráce

**-5 487,78**

1 - Zemní práce

**-5 487,78**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 01 - SO 01 Odtěže - SO 01 - SO 01 Odtěžení se...

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-5 487,78

D HSV Práce a dodávky HSV - méněpráce

-5 487,78

D 1 Zemní práce

-5 487,78

1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	-18,980	85,60	-1 624,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		- viz křivka zatopených ploch - příloha techn. zprávy SO 02					
	VV		příl. č.D.1.1.2a					
	VV		-203,39		-203,390			
	VV		Mezisoučet původní výpočet		-203,390			
	VV		184.41 " dle gr.progr."		184,410			
	VV		Mezisoučet změna		184,410			
	VV		Součet -rozdíl		-18,980			
2	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-57,720	15,00	-865,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		-(203,39+29,04)		-232,430			
	VV		29.04 "zůstává"		29,040			
	VV		Mezisoučet původní výpočet		-203,390			
	VV		184.41 " dle gr.progr."		184,410			
	VV		44.13 "skluz"		44,130			
	VV		-(118.17 -44.13) " zpět pro zásyp dle gr.progr. odpoč.skluz"		-74,040			
	VV		"(38.4*0.6+1.96*10.76=44.13m3 skluz"					
	VV		-8.83 " 20% proštěrkováí zpět "		-8,830			
	VV		Mezisoučet změna		145,670			
	VV		Součet -rozdíl		-57,720			
3	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	-175,280	17,10	-2 997,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava dna po odtěžení sedimentu"					
	VV		18,29*1,68 "řez 1"		30,727			
	VV		20,32*(1,67+1,70)"řez2"		68,478			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13,84*(1,69+2,25) "řez 3"		54,530			
VV			12,54*(2,25+2,3) "řez 4"		57,057			
VV			12,46*(2,3+2,3) "řez 5"		57,316			
VV			Součet		268,108			
VV			příloha č. D.1.1.1b, D.1.1.1c					
VV			-268,11		-268,110			
VV			Mezisosoučet-původní		-268,110			
VV			15.4*1.68 " řez 1"		25,872			
VV			13,8*(1.67+1.7) " řez 2"		46,506			
VV			12.1*1.69 " řez 3"		20,449			
VV			Mezisosoučet -změna		92,827			
VV			Součet		-175,283			
VV			-175.28		-175,280			
VV			Součet		-175,280			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 01a - SO 01 Odtěž - SO 01a - SO 01 Odtěžení s...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**26 389,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 389,03	21,00%	5 541,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 930,73**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 01a - SO 01 Odtěž - SO 01a - SO 01 Odtěžení s...

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**26 389,03**

HSV - Práce a dodávky HSV -vícepráce

26 389,03

---

1 - Zemní práce

26 389,03

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 01a - SO 01 Odtěž - SO 01a - SO 01 Odtěžení s...

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

26 389,03

D HSV Práce a dodávky HSV -vícepráce

26 389,03

D 1 Zemní práce

26 389,03

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 s přehozením výkopku do 3m	m3	12,100	393,46	4 760,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.12*10.76 "dle graf.progr. skluz část-zavázání "				12,051	
	VV		Součet				12,051	
	VV		12.1				12,100	
	VV		Součet				12,100	
2	K	162501.07R	Vodorovné přemístění do 3000 m - sediment - dle podmínek uvedených v technické zprávě	m3	63,890	180,00	11 500,20	
	VV		-(203,39+29.04)"				-232,430	
	VV		29.04 "zůstává"				29,040	
	VV		Mezisosoučet původní výpočet				-203,390	
	VV		184.41 " dle gr.progr."				184,410	
	VV		(118.17 -44.13)"dle graf.progr. zpět kubatura zásypu snžená o skluz"				74,040	
	VV		"(38.4*0.6+1.96*10.76)=44.13-skluz SO 02"					
	VV		8.83 " 20% proštěrkováí zpět "				8,830	
	VV		Mezisosoučet změna				267,280	
	VV		Součet				63,890	
3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutlehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	63,890	58,50	3 737,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		-203,39				-203,390	
	VV		Mezisosoučet původně				-203,390	
	VV		184.41 "na skladku"				184,410	
	VV		118.17-44.13 " zpět pro zásyp dle gr.progr."				74,040	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8.83 " 20% proštěrkováí zpět "		8,830			
	VV		Mezisoučet změna		267,280			
	VV		Součet		63,890			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	74,040	86,31	6 390,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		(118.17-1.75) " dle gr.progr. odpočet zakrytí otvoru"		116,420			
	VV		-44.13 "odpoč.skluz viz SO 02 "		-44,130			
	VV		0.25*7 " 0.25*7 = 1.75m3zpět pro osazení -překrytí otvoru"		1,750			
	VV		Součet		74,040			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rekons - SO 02 - SO 02 Rekonstrukc...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-3 437 570,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 437 570,12	21,00%	-721 889,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-4 159 459,85**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rekons - SO 02 - SO 02 Rekonstrukc...

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-3 437 570,12

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 437 570,12

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

-1 852 618,49

2 - Zakládání

-25 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 357 179,52

4 - Vodorovné konstrukce

-89 268,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-4 814,00

8 - Trubní vedení

-2 617,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-106 073,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rekons - SO 02 - SO 02 Rekonstrukc...

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-3 437 570,12**

D HSV Práce a dodávky HSV -3 437 570,12

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce -1 852 618,49

1	K	130901.27R	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého vč. naložení sutí na dopr. prostředek	m3	-10,090	1 900,00	-19 171,00	
	VV		81,59-91,68 "nově bouráno -původně bouráno"		-10,090			
2	K	131301202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-321,100	400,00	-128 440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4.5*20.5*(7.5+8.5)*0.5 "horní část"		738,000			
	VV		-(5.0+20.5)*0.5*(7.5+8.5)*0.5*4.5 "odpočet stáv. koryta"		-459,000			
	VV		Mezisoučet		279,000			
	VV		4.5*1.45*20.5 "spodní část základu"		133,763			
	VV		Mezisoučet		133,763			
	VV		-91,68 "stáv.základ+zavázání do terénu - pol. č. 3"		-91,680			
	VV		Mezisoučet		-91,680			
	VV		Součet původní rozp		321,083			
	VV		-321,1 " odpočet"		-321,100			
	VV		Součet		-321,100			
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-33,600	67,90	-2 281,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		6.0*2.8*2		33,600			
	VV		Součet původní rozp		33,600			
	VV		viz výkres č. C.5, D.1.1.2b -původ.projekt					
	VV		-33.6 "odpočet"		-33,600			
	VV		Součet		-33,600			
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-33,600	26,00	-873,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-33,6 " odpočet"			-33,600		
	VV		Součet			-33,600		
5	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-75,600	41,90	-3 167,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		viz výkres č. C.5, D.1.1.2b					
	VV		6.0*2.8*4.5			75,600		
	VV		Součet původní rozp			75,600		
	VV		-75.6 " odpočet"			-75,600		
	VV		Součet			-75,600		
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-75,600	10,40	-786,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		-75.6 " odpočet"			-75,600		
	VV		Součet			-75,600		
7	K	151711.13R	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m2	-255,900	5 080,11	-1 300 000,15	
	VV		5.1*8,5*2 "zapoct. zapory na v-11m			86,700		
	VV		(8,4+7,8+6,5+5,5)*(8.5+3.5)*0.5			169,200		
	VV		Součet původní rozp			255,900		
	VV		viz výkres č. C.5 a D.1.1.2b původ.projekt					
	VV		-255.9 " opočet"			-255,900		
	VV		Součet			-255,900		
8	K	153111.17R	Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání příčné z terénu	kus	-20,000	1 000,00	-20 000,00	
	VV		9" vzdušní strana"+11 "návodní strana přehrážky"			20,000		
	VV		Součet původní rozp			20,000		
	VV		dle schématického nákresu D.1.1.2g -původ.projekt					
	VV		-20" odpočet"			-20,000		
	VV		Součet			-20,000		
9	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	-291,390	261,50	-76 198,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		321,10 "viz pol. č.4"			321,100		
	VV		Součet původní rozp			321,100		
	VV		-321.1 " odpočet"			-321,100		
	VV		29.71 "přípočet"			29,710		
	VV		Součet rozdíl			-291,390		
10	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	-45,490	387,00	-17 604,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		91,68 "viz pol. č. 3"			91,680		
	VV		Součet původní rozp			91,680		
	VV		-91.68 " odpočet"			-91,680		
	VV		46.19 "přípočet"			46,190		
	VV		Součet			-45,490		
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 pro zásyp na mezideponii	m3	-462,100	53,90	-24 907,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		257,292 " pol. č. 17 původ.rozp."			257,292		
	VV		-1.42*1.0*18,48 "šterk"			-26,242		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		231,050			
	VV		231,05*2		462,100			
	VV		Součet původní rozp		462,100			
	VV		-462,1 " odpočet"		-462,100			
	VV		Součet		-462,100			
12	K	162701.02R	Zajištění uložení dle platné legislativy včetně zkoušky vyluhovatelnosti.	soubor	-1,000	100 000,00	-100 000,00	
	VV		1 "321,1 -231,05=90,05 m3 odpoč. zásyp"		1,000			
	VV		Součet původní rozp		1,000			
	VV		-1 " odpočet-snížit o novou kub. výk.přehrážky+pod vývarem"		-1,000			
	VV		"25 pod vývarem"					
	VV		" 29.71 přehrážka změna"					
	VV		Součet		-1,000			
13	K	162701.03R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 -beton po suchu předpokládá se skládka do 35 km skládka TKO CHRást u Březnice vč. poplatku 190Kč/t	soubor	-1,000	40 000,00	-40 000,00	
	VV		1 "91,68 viz pol.č. 3 -původní rozp."		1,000			
	VV		Součet původní rozp		1,000			
	VV		-1 " odpočet "		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4	m3	-231,050	167,00	-38 585,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		231,05 "zásyp" " pol. č. 13"		231,050			
	VV		Součet původní rozp zásyp		231,050			
	VV		-231.05 " odpočet"		-231,050			
	VV		Součet		-231,050			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-190,710	92,90	-17 716,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		412.76"výkop bez odpoctu vybour.matr. "		412,760			
	VV		-(214.45-((6.69+15.94)*0.5*4.78*1.9-(4.9+3.8)*.5*1.03))"přehr."		-116,168			
	VV		-(26,2+13,1) "filtr.vrstvy"		-39,300			
	VV		-1.42*1.0*18,48 "sterk"		-26,242			
	VV		Mezisosoučet		231,051			
	VV		1,42*1,0*18,48 "zásyp šterkem"		26,242			
	VV		Mezisosoučet		26,242			
	VV		Součet původní rozp		257,292			
	VV		-257.292 " odpočet"		-257,292			
	VV		Mezisosoučet původní rozp.		-257,292			
	VV		21.61 " práh -výkop"		21,610			
	VV		-(8.4+0.92) "práh+podkl.bet."		-9,320			
	VV		54.29 " přehrážka"		54,290			
	VV		Mezisosoučet změna		66,580			
	VV		Součet -rozdíl		-190,712			
	VV		-190.71		-190,710			
	VV		Součet		-190,710			
16	M	5834393	šterkodrt frakce 16-32	t	-51,070	290,00	-14 810,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.42*1.0*18,84*1.89*1.01		51,068			
	VV		Součet původní rozp		51,068			
	VV		-51,07 " odpočet"		-51,070			
	VV		Součet		-51,070			
17	K	181951.11R	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním vč. očištění	m2	-88,700	25,00	-2 217,50	
	VV		4,5*19,71 "urovnání terénu pod základem"		88,695			
	VV		Součet původní rozp		88,695			
	VV		-88,70 " odpočet"		-88,700			
	VV		Součet		-88,700			
43	K	96021124R	Rozebrání konstrukcí zděných, z kamene, včetně očištění kamene od malty nebo hlíny a srovnání do figur	m3	-76,430	600,00	-45 858,00	
	VV		-76,43		-76,430			
D	2		Zakládání				-25 000,00	
18	K	247681.06R	Těsnění-základu přehrážky z jílu se zhutněním vč. dodávky a dovozu jílu z 70km (např. jíloviště Bratronice)	soubor	-1,000	25 000,00	-25 000,00	
	VV		"(1.0*1.55+1.0*0,55*0,5)*19.5=35,6m3"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet původní rozp		1,000			
	VV		viz výkres č. D.1.1.2c -původ.projekt					
	VV		-1 " odpočet"		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 357 179,52	
19	K	321213.16R	vč.vodotěsné a mrazuvzdorné malty na bázi polymeru	m2	-127,900	400,00	-51 160,00	
	VV		(6.69+15.94)*0.5*4.78*2 "odpoc.obklad"		108,171			
	VV		-(4.9+3.8)*0.5*1.03*2 "přelivná hrana"		-8,961			
	VV		Mezisoučet		99,210			
	VV		15.94*1.8 " horní hrana"		28,692			
	VV		Mezisoučet		28,692			
	VV		Součet původní rozp		127,902			
	VV		-127.9 " odpočet"		-127,900			
	VV		Součet		-127,900			
20	K	321213.22 R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním,zděné na opravnou a ochrannou maltu - viz technická zpráva	m3	-9,760	10 000,00	-97 600,00	
	VV		(5,41*2*1,9+3,08*2,1+1,38*2*2,0)*0,3 "horní hrana přehrážky"		9,764			
	VV		Součet původní rozp		9,764			
	VV		-9,76 " odpočet"		-9,760			
	VV		Součet		-9,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	32121304R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vypárováním tříděný použitý kámen, z rozebraného a očištěného kamene stáv. přehrážky, zděné na opravnou a, ochrannou maltu -viz technická zpráva	m3	-30,800	6 000,00	-184 800,00	
	VV		-30,800		-30,800			
21	K	321214.05R	Opracování líce zdiva - kamenické páce vč. řezání stáv. i nového kamene	m2	-132,670	800,00	-106 136,00	
	VV		(6.69+15.94)*0.5*4.78 "obklad - vzdušné strany"		54,086			
	VV		(6,69+17,08)*0,5*4,78 "obklad návodní strany"		56,810			
	VV		-(4.9+3.08)*0.5*1.03*2 "přelivná hrana"		-8,219			
	VV		Mezisoučet		102,677			
	VV		16,66*1.8 " horní hrana"		29,988			
	VV		Mezisoučet		29,988			
	VV		Součet původní rozp		132,665			
	VV		-132,67 " odpočet"		-132,670			
	VV		Viz výkres č. D.1.1.2c původ.projekt					
	VV		Součet		-132,670			
22	K	321311.28R	tř. C 30/37 XA1 XF3 max.průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8	m3	-163,950	3 700,00	-606 615,00	
	VV		2.5*17.71*1.0 "průměrná dl.17.41" "základ přehrážky"		44,275			
	VV		(2.5+1.8)*0.5*(4.84+4.71)*0.5*17.71 "stěna přehrážky"		181,815			
	VV		-(4.9+3.08)*0.5*1.03*1.9 " odpočet přelivné hrany"		-7,808			
	VV		Mezisoučet		218,282			
	VV		-(6.69+15.94)*0.5*4.78*0.3 "odpoč.obklad - vzdušní strana"		-16,226			
	VV		-(6.69+17,08)*0,5*4,78*0,3 "odpoč. obklad - návodní strana"		-17,043			
	VV		-(4.9+3.08)*0.5*1.03*0.3*2 "přelivná hrana"		-2,466			
	VV		-16,66*1.8*0.3 "prům. délka - horní hrana"		-8,996			
	VV		Mezisoučet		-44,731			
	VV		Součet původní rozp		173,551			
	VV		-173,55 " odpočet"		-173,550			
	VV		viz výkres č. D.1.1.2b původ.projekt					
	VV		0.8*1.2*10.0 " práh"		9,600			
	VV		Mezisoučet změna		-163,950			
	VV		Součet rozdl		-163,950			
23	K	321351030	Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - zřízení	m2	-224,530	1 184,53	-265 962,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.5+17.71)*2*1.0 "základ"		40,420			
	VV		(2.5+1.8)*0.5*(4.84+4.71) "čelo přehrážky"		20,533			
	VV		4.6*18.48+4.8*16.94 " návodní a vzdušná starana"		166,320			
	VV		-(4.9+3.08)*0.5*1.03*2 "přelivná hrana"		-8,219			
	VV		Mezisoučet		219,053			
	VV		20 "zabed,migr.otv."		20,000			
	VV		Součet původní rozp		239,053			
	VV		-238,45 " odpočet"		-238,450			
	VV		Viz výkres č. D.1.1.2b					
	VV		1.2*10+1.2*0.8*2 " prah"		13,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisosoučet změna		-224,530			
	VV		Součet -rozdíl		-224,530			
24	K	321352030	Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - odstranění	m2	-224,530	200,00	-44 906,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		-238.45 " odpočet"		-238,450			
	VV		Mezisosoučet původ. roz.		-238,450			
	VV		1.2*10+1.2*0.8*2 " práh"		13,920			
	VV		Mezisosoučet změna		13,920			
	VV		Součet rozdíl		-224,530			
D	4		Vodorovné konstrukce				-89 268,00	
25	K	451311.19R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného C30/37 XA1 XF3 max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12 390-8 vrstva tl do 100 mm	m2	-1,550	450,00	-697,50	
	VV		6.1 "viz pol. č. 37"		6,100			
	VV		Součet původní rozpočet		6,100			
	VV		-6.1 " odpočet"		-6,100			
	VV		1.89*(1.71+1.0)*0.5+1.54*(1.59+1.0)*0.5		4,555			
	VV		Mezisosoučet změna		-1,545			
	VV		Součet rozdíl		-1,545			
	VV		-1.55		-1,550			
	VV		Součet		-1,550			
26	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhuštěním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	-26,200	965,00	-25 283,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4.5*19.41*0.3		26,204			
	VV		Součet původní rozp		26,204			
	VV		-26,20 " odpočet"		-26,200			
	VV		viz v.č. D.1.1.2.c původ.projekt					
	VV		Součet		-26,200			
27	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhuštěním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	-13,100	905,00	-11 855,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		4.5*19.41*0.15		13,102			
	VV		Součet původní rozp		13,102			
	VV		-13.1 " odpočet"		-13,100			
	VV		viz v.č. D.1.1.2.c původ.projekt					
	VV		Součet		-13,100			
28	K	461991.12R	Položení a dodávka ochranné geotextie- separační např. geofiltex 63/40 s průlinami100 mikronů	m2	-57,000	150,00	-8 550,00	
	VV		(1.82+1.0)*19.5*1.03 "ochrana štěrku"		56,640			
	VV		Součet původní rozp		56,640			
	VV		-57 " odpočet"		-57,000			
	VV		Viz výkres č. D.1.1.2c původ.projekt					
	VV		Součet		-57,000			
29	K	462511.15R	Zához z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost 20%-80kg +80%-200 kg -stávající mater.	m3	-22,000	1 100,00	-24 200,00	
	VV		5.5*5.0*0.8 "pod vývarem"		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet původní rozp		22,000			
	VV		-22 " odpočet"		-22,000			
	VV		viz výkres č. D.1.1.2b původ.projekt					
	VV		Součet		-22,000			
30	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár útomky kamene	m3	-11,130	1 400,00	-15 582,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1.0*19.5+2.2*8.0)*.3 "zpevnění dna před přehrázkou"		11,130			
	VV		Součet původní rozp		11,130			
	VV		-11.13 " odpočet"		-11,130			
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2c původ.projekt					
	VV		Součet		-11,130			
31	K	46551.21R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm na maltu opravnou a ochrannou - viz techn. zpráva	m2	-1,550	2 000,00	-3 100,00	
	VV		6.1*1.0 "ve vývaru u přehrážky - viz výkr.č.D.1.1.2c původ.projekt"		6,100			
	VV		Součet		6,100			
	VV		-6.1 " odpočet"		-6,100			
	VV		1.89*(1.71+1.0)*0.5+1.54*(1.59+1.0)*0.5		4,555			
	VV		Mezisoučet změna		-1,545			
	VV		Součet rozdíl		-1,545			
	VV		-1.55		-1,550			
	VV		Součet		-1,550			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-4 814,00	
32	K	629995.09R	Očištění pracovní spáry tlakovou vodou z toku	m2	-48,140	100,00	-4 814,00	
	VV		(1,44+1,67+2,5)*17,41 "pracovní spáry"		97,670			
	VV		Součet původní rozp		97,670			
	VV		-97.67 " odpočet"		-97,670			
	VV		Mezisoučet		-97,670			
	VV		viz výkres č. D.1.1.2c původ.projekt					
	VV		2.15*8.51 " přípočet-zakl."		18,297			
	VV		1.04*2.03+1.11*1.57+3.0*1.21+4.74*(2.03+1.12)*0.5 "LB"		14,949			
	VV		0.4*(2.03+1.12)*0.5*14+4.74*(2.03+1.12)*0.5 "PB"		16,286			
	VV		Mezisoučet změna		49,531			
	VV		Součet rozdíl		-48,139			
	VV		-48.14		-48,140			
	VV		Součet		-48,140			
D	8		Trubní vedení				-2 617,00	
33	K	871238.22R	Kladení drenážního potrubí z PVC průměru do 200 mm	m	-18,900	110,00	-2 079,00	
	VV		18.9 "podél návodní strany přehrážky"		18,900			
	VV		Součet původní rozp		18,900			
	VV		-18.9 " odpočet"		-18,900			
	VV		Součet		-18,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	286112.23R	trubka drenážní flexibilní D 160 mm PVC KG - U celoděrované, otvory 50 cm2/m'	m	-20,000	26,90	-538,00	
	VV		18.9*1.02					19,278
	VV		Součet původní rozp					19,278
	VV		-20 " odpočet"					-20,000
	VV		Součet					-20,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-106 073,11
35	K	919726.14R	Geotextilie hmotnost do 500 g/m2, zřízení včetně materiálu a uchycení	m2	-91,000	100,00	-9 100,00	
	VV		(1.0*19.5+2.0*8.0)*1.03 "pod rovinou"					36,565
	VV		2,8*18,8*1,03 "pod základem"					54,219
	VV		Součet původní rozp					90,784
	VV		-91 " odpočet"					-91,000
	VV		viz v. č. D.1.1.2c původ.projekt					
	VV		Součet					-91,000
36	K	939941.25R	Zřízení a dodávka těsnění pracovní spáry - spřažující výztuž - viz statika	t	-0,310	35 000,00	-10 850,00	
	VV		5.0*18.48*1.2*3*0.888*0.001*1.05					0,310
	VV		Součet původní rozp					0,310
	VV		-0.310 " odpočet"					-0,310
	VV		Součet					-0,310
37	K	939941.29R	Zřízení a dodav.těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	-57,000	350,00	-19 950,00	
	VV		18.48*3*1.02					56,549
	VV		Součet původní rozp					56,549
	VV		-57 " odpočet"					-57,000
	VV		Součet					-57,000
38	K	941111.30R	Lešení lehké pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 200 kg/m2	m2	-56,800	140,00	-7 952,00	
	VV		"Lešení - vč. demontáže a dopravy"					
	VV		(6,69+15,94)*0,5*4,78 "vzdušná strana přehrážky"					54,086
	VV		(6,69+17,08)*0,5*4,78 "návodní strana přehrážky"					56,810
	VV		Součet původní rozp					110,896
	VV		-110,90 " odpočet"					-110,900
	VV		54.1 " změna"					54,100
	VV		Součet					-56,800
39	K	953943.07R	Osazování a dodávka výrobků do betonu - trubky PVC-U DN150 dl 3.1m	kus	-3,000	300,00	-900,00	
	VV		3					3,000
	VV		Součet původní rozp					3,000
	VV		-3 " odpočet"					-3,000
	VV		viz příloha č. D.1.1.2c původ.projekt					
	VV		Součet					-3,000
40	K	985564.08R	Kotvy -trny do betonu hl do 400 mm z oceli D 8 mm do cementové malty	kus	-238,000	100,00	-23 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(15,94+17,08)*0,5*1.8*8 " horní hrana"		237,744			
	VV		Součet původní rozp		237,744			
	VV		-238 " odpočet!"		-238,000			
	VV		Viz výkr. č. D.1.1.2c					
	VV		Součet		-238,000			
41	K	997321.31R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu předpokládá se skládka do 35 km na skládku TKO CHRÁST u BŘEZNICE vč. poplatku 385 Kč/t - viz zákon o odpadech	soubor	-1,000	33 521,11	-33 521,11	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 02a - SO 02 Rekon - SO 02a - SO 02 Rekonstruk...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 184 196,12**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 184 196,12  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
248 681,19  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 432 877,31**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 02a - SO 02 Rekon - SO 02a - SO 02 Rekonstruk...

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 184 196,12**

HSV - Práce a dodávky HSV -vícepráce

**1 184 196,12**

1 - Zemní práce

177 559,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

842 025,99

4 - Vodorovné konstrukce

141 743,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 191,82

99 - Přesun hmot

8 675,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok změnové rozpočty

Objekt:

SO 02a - SO 02 Rekon - SO 02a - SO 02 Rekonstruk...

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 184 196,12

D HSV Práce a dodávky HSV -vícepráce

1 184 196,12

D 1 Zemní práce

177 559,00

1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	5,160	234,50	1 210,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		76,43 "dle položky č. 47 dle původ.rozp."		76,430			
	VV		Součet původní rozp.		76,430			
	VV		-76,43 "odpočet"		-76,430			
	VV		81,59 "změna"		81,590			
	VV		Mezisoučet přípočet		5,160			
	VV		Součet-rozdíl		5,160			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	66,580	113,90	7 583,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		mater. v místě stavby					
	VV		21,61 "práh -výkop"		21,610			
	VV		-(8.4+0.92) "práh+podkl.bet."		-9,320			
	VV		Mezisoučet změna		12,290			
	VV		(29.71+24.58) "výkop u přehrázky"		54,290			
	VV		Mezisoučet změna		54,290			
	VV		Součet přípočet		66,580			
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,000	213,35	5 333,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		25,0 "pod vývarem -zahoz"		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet přípočet		25,000			
4	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	29,710	679,15	20 177,55	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6.39+7.61)*0.5*0.4*1.0 "PB"		2,800			
	VV		14.615*1.0 "LB -14.615m2"		14,615			
	VV		(6.55+7.83)*0.5*0.4*2.0 "PB"		5,752			
	VV		15.562*2.0 "LB-15.562m2"		31,124			
	VV		Mezisosoučet změna		54,291			
	VV		Součet		54,291			
	VV		(2.8+5.752)*0.8 "PB -80 %"		6,842			
	VV		(14.615+31.124)*0.5 "50%"		22,870			
	VV		Součet pripocet -prehracka		29,711			
	VV		29.71		29,710			
	VV		Součet		29,710			
5	K	138501201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6	m3	46,190	2 609,50	120 532,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1.5+2.0)*0.5*1.05*8.03+(1.5+2.93)*0.5*(1.05+2.09)*0.5*1.97		21,606			
	VV		Mezisosoučet připočet práh		21,606			
	VV		(2.8+5.752)*0.2 "PB -20% "		1,710			
	VV		(14.615+31.124)*0.5 "50%"		22,870			
	VV		Mezisosoučet přehrážka		24,580			
	VV		Součet		46,186			
	VV		46.19		46,190			
	VV		Součet		46,190			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	66,500	29,41	1 955,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		66.5		66,500			
	VV		Součet		66,500			
7	K	162201152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	46,190	47,09	2 175,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		46.19 " přehr.změna+práh-dolamov."		46,190			
	VV		Součet		46,190			
8	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	92,380	192,95	17 824,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		46.19*2 " přehr.změna+práh-dolamov. 2x"		92,380			
	VV		Součet		92,380			
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	46,190	16,58	765,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		46.19 " dolam.přehr.+práh na svah-kamen"		46,190			
	VV		Součet		46,190			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				842 025,99	
11	M	58381085	kámen lomový přírodní pro zdivo-hrubé kopáky	t	4,324	1 574,40	6 807,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		81.59*0.02*2.65 "2%"		4,324			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,324			
12	K	321311115	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	12,240	4 329,60	52 994,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		81.59*0.15 "15% výpl.betonu"		12,239			
	VV		Součet		12,239			
	VV		12.24		12,240			
	VV		Součet		12,240			
28	K	326211331-R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 20 s vyspárováním maltou MCS 25, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 řádkového hrubého	m3	69,352	11 279,04	782 223,98	
	P		<i>Poznámka k položce: položka obsahuje vyzdění objektu přehrážky, dle původní skladby kamenů, na MC 20 spárování pomocí MC25 v položce je zohledněna zvýšená pracnost při ukládání kamenů hmotností nad 100 kg charakter zdění předpokládá neustálou přítomnost kráčivého bagru se speciálně upravenými kleštěmi</i>					
	VV		81,59-(81,59*0,15) "předpokládaný max. objem zdění-15% objem betonu na výplň dutin		69,352			
	D	4	Vodorovné konstrukce				141 743,86	
13	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,920	2 659,20	2 446,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		0.9*0.1*10.2		0,918			
	VV		Součet		0,918			
	VV		0.92 "přípočet"		0,920			
	VV		Součet		0,920			
14	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 20%-80kg +80%-200 kg	m3	25,000	1 945,80	48 645,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		$((0.87+1.26)*0.5+(4.01+4.81)*0.5+(1.11+1.53)*0.5)*0.8*(5.0+4.2)*0.5$		25,006			
	VV		Součet zmena		25,006			
	VV		25 " nový kámen"		25,000			
	VV		Součet		25,000			
15	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 20%-80kg +80%-200 kg--proštěrkování ze stávajícího mater -sediment .viz.SO 01	m3	44,130	1 945,80	85 868,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		38.4*0.6+1.96*10.76 "dle graf.progr. -SO 01-skladka sediment"		44,130			
	VV		Součet		44,130			
16	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	2,450	165,00	404,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		5.5*5.0		27,500			
	VV		Součet původ.rozp.		27,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-27.5 " odpočet"		-27,500			
	VV		(0.87+4.01+1.11)*5.0		29,950			
	VV		Mezisoučet změna		2,450			
	VV		Součet rozdíl		2,450			
17	K	465512.18R	Oprava dlažeb z lomového kamene závěrného prahu se zalitím spár do 20 m2 tl 250 mm na maltu opravnou a ochrannou viz techn. zpráva	m2	1,340	2 000,00	2 680,00	
	VV		0,7*8,5 "závěrný práh"		5,950			
	VV		Součet původ.rozp.		5,950			
	VV		viz příl. č. D.1.1.2.b					
	VV		-5.95 " odpočet"		-5,950			
	VV		0.7*10.42 " změna"		7,294			
	VV		Součet rozdíl		1,344			
	VV		1.34		1,340			
	VV		Součet		1,340			
18	K	465513.20R	Oprava dlažeb z lomového kamene s vypárováním přes 20 m2 tl 250 mm na maltu opravnou a ochrannou - viz techn. zpráva	m2	0,850	2 000,00	1 700,00	
	VV		(5,79+4,01)*0,5*5,49 "dno vývaru"		26,901			
	VV		(0,7+1,7)*0,5*5,5+(0,95+1,23)*0,5*5,5*0,6 "oprava 60% - stěny vývaru"		10,197			
	VV		viz situace - příl. č. C.5 původ.projekt					
	VV		Součet původ.rozp.		37,098			
	VV		-37,10 " odpočet"		-37,100			
	VV		(5,79+4,01)*0,5*5,49 "dno vývaru"		26,901			
	VV		(1.34*4.06+1.37*4.09) "oprava 100% -stěny vývaru"		11,044			
	VV		Mezisoučet změna		0,845			
	VV		Součet rozdíl		0,845			
	VV		0.85		0,850			
	VV		Součet		0,850			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 191,82	
19	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m	m2	54,100	34,72	1 878,35	CS ÚRS 2018 01
20	K	941121211	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	1 217,250	0,49	596,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		54.1/2*45 " 45 dní"		1 217,250			
	VV		Součet		1 217,250			
21	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m	m2	54,100	20,97	1 134,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		54.1		54,100			
	VV		Součet		54,100			
23	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdňením dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m	t	19,713	90,00	1 774,17	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " 76,43*2.65=202.54 "pol. č. 47 původ.rozp zůstává"					
			VV 16.695 " přípočet 5.16m3"		16,695			
			VV 4.555*0.25*2.65 " část dlažby"		3,018			
			VV Mezisoučet změna		19,713			
			VV Součet rozdíl		19,713			
24	K	997321219	Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Příplatek k ceně za každé další i započaté 4 m výšky	t	19,713	90,00	1 774,17	CS ÚRS 2018 01
			VV 19.713		19,713			
			VV Součet		19,713			
25	K	997321.01R	Přesun hmot na mezideponii a zpět na stavbu do 100 m - zdivo	t	34,478	190,00	6 550,82	
			VV 76,43*2.65 "kámen ze stáv. přehrážky na deponii."		202,540			
			VV (30,8+22,0)*2.65 "zpět - obklad. přehrážky a zához"		139,920			
			VV Součet původní rozp		342,460			
			VV -342.46 " odpočet"		-342,460			
			VV 216.214 " přípočet tam celk.kub. - 81.59*2.65= 216.214"		216,214			
			VV 216.214-(21.62+33.87) " zpět sníženo o 10% kamene+15% betonu "		160,724			
			VV " 81.59*0.1*2.65 -kamen"					
			VV "81.59*0.15*2.7677 -beton:"					
			VV Mezisoučet změna		34,478			
			VV Součet rozdíl		34,478			
26	K	997321611	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot	t	13,674	35,35	483,38	CS ÚRS 2018 01
			VV 76,43*2.65		202,540			
			VV Součet původní rozp		202,540			
			VV -202.54 " odpočet"		-202,540			
			VV 216.214 " přípočet zpět část a skl."		216,214			
			VV Mezisoučet změna		13,674			
			VV Součet rozdíl		13,674			
D	99		Přesun hmot				8 675,45	
27	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	123,935	70,00	8 675,45	CS ÚRS 2018 01
			VV "292.438 "původ.rpzp"					
			VV -156.717 "odpočet méněpráce"		-156,717			
			VV 280.652 " přípočet vícepráce"		280,652			
			VV Součet		123,935			