

Smlouva o dílo

Zhotovitel: Stavební společnost Svoboda Karel
Jablonná 100
262 63 Kamýk nad Vltavou
DIČ: CZ501104111
IČ: 12551643

Objednatel: Obec Starosedlský Hrádek
Starosedlský Hrádek čp. 51
26272 Starosedlský Hrádek
IČ: 00662976
DIČ: CZ00662976

Předmět smlouvy

Oprava místních komunikací (nový asf. povrch) + přípravné práce.

Čas plnění díla

Práce budou probíhat v roce 2018 v měsíci srpnu. Zhotovitel se zavazuje, že zakázka bude dokončena nejpozději v říjnu 2018.

Cena

Cena byla stanovena dle nabídkového rozpočtu.

Platební podmínky

Po zhotovení prací dojde k zaměření celkových ploch a vystavení soupisu skutečně provedených prací, podle kterých bude objednateli vystavena faktura za provedené práce. Její splatnost bude 14dní.

Objednatel prohlašuje, že financování předmětu díla obsaženého v této smlouvě má zcela zajištěno. V případě prodlení platby po lhůtě splatnosti bude objednateli účtováno navýšení ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

Dodací podmínky

Případné vady vzniklé po dokončení díla budou řešeny dle § 560 – 565 obchodního zákoníku. Na skryté vady provedené práce poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců od dokončení díla. Dílo se rozumí za dokončené dnem realizace posledních smluvených prací obsažených v této smlouvě. Po dokončení díla bude předáno objednateli do užívání.

v Jablonné

2.8.2018

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST SVOBODA
OPRAVY KOMUNIKACÍ
POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH ROVRCHŮ
262 63 JABLONNÁ 100
IČO: 12551643 DIČ: CZ501104111
tel.: 602 107 900 - 602 107 909 - 723 185 399



| | |
|--|------------------------------|
| Stavební společnost Svoboda Karel oprava komunikací, pokládka živičných povrchů 26263, Jablonná 100, Okr. Příbram mobil: 602 107 900, 602 107 909 mail: silnicesvoboda@email.cz web: www.silnicesvoboda.cz | www.silnicesvoboda.cz |
|--|------------------------------|

revize rozpočtu pro rok 2018

Starosedlský Hrádek - Šindler

komunikace k zem. družstvu (délka cca 175m v průměrné šířce 4m + rozjezdy)

Dle požadavků je technologie následující

| Položka | Jednotka | Počet jednotek | Za jednotku | Celkem |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------|
| Rezáni stávajícího asfaltu pro napojení nového | m | 20 | 100 | 2000 |
| Bourání původního asfaltu od zářezu s naložením a odvozem na EKO skládku Bytíz | m2 | 15 | 280 | 4200 |
| Přípravné práce: stržení krajů, rovnání poruch nivelity a hrubé rovnání průjezdného profilu s naložením a odvozem materiálu v místě do 2km | | | | 9000 |
| Navezení a rozprostření šterku 32/63 do největších děr a poruch nivelity vč. Hutnění | t | 8 | 750 | 6000 |
| Vyrovnání nerovností recyklovaným materiálem/0-32 drtí pro souvislou pokládku asf. vrstvy | t | 12 | 750 | 9000 |
| Vyrovnání nerovností asf. směsí OKS pro souvislou pokládku vrchní obrusné vrstvy | t | 34,8 | 2700 | 93960 |
| Výšková úprava kanalizačních poklopů | ks | 3 | 1450 | 4350 |
| Položení nového asfaltového povrchu ABS I v tl. 6cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění | m2 | 725 | 292 | 211700 |
| Nastěhování těžké mechanizace na místo (finišer, válec 2t, 4t a 8t + rypadlo nakladač) | | | | 8000 |
| Celkem | | | | 348 210 Kč |
| DPH 21% | | | | 73 124 Kč |
| Celkem rozpočet s DPH | | | | 421 334 Kč |

Stavební společnost Svoboda Kareloprava komunikací, pokládka živých povrchů
26263, Jablonná 100, okr. Příbram

mobil: 602 107 900, 602 107 909

mail: silnicesvoboda@email.cz

web: www.silnicesvoboda.cz

www.silnicesvoboda.cz**Starosedlský Hrádek****cesta do kopce k rodinným domům (celková délka cca 250bm v šířkách od 3-4m)***Dle požadavků je technologie následující*

| Položka | Jednotka | Počet jednotek | Za jednotku | Celkem |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Řezání stávajícího asfaltu pro napojení nového | m | 5 | 100 | 500 |
| Bourání původního asfaltu od zářezu s naložením a odvozem na EKO skládku Bytíz | m2 | 3 | 280 | 840 |
| Přípravné práce: odbagrování a rovnání poruch nivelity a hrubé rovnání průjezdného profilu s naložením a odvozem materiálu v místě do 2km | | | | 16000 |
| Vyrovnění hrubých nerovností recyklovaným materiálem/0-32 drtí pro souvislou pokládku asf. vrstvy | t | 20 | 750 | 15000 |
| Vyrovnění OKS | t | 25 | 2700 | 67500 |
| Výšková úprava kanalizačních poklopů | ks | 15 | 1450 | 21750 |
| Položení nového asfaltového povrchu ABS I v tl. 5cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění | m2 | 900 | 268 | 241200 |
| Nastěhování těžké mechanizace na místo (finišer, válec 2t, 4t + rypadlo nakladač) | | | | 5000 |
| Celkem | | | | 367 790 Kč |
| DPH 21% | | | | 77 236 Kč |
| Celkem rozpočet s DPH | | | | 445 026 Kč |

spojovací komunikace k hasičům (šířka cca 3m + velký rozjezd u hasičárny)

Dle požadavků je technologie následující

| Položka | Jednotka | Počet jednotek | Za jednotku | Celkem |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------|
| Řezání stávajícího asfaltu pro napojení nového | m | 23 | 100 | 2300 |
| Bourání původního asfaltu od zářezu s naložením a odvozem na EKO skládku Bytíz | m2 | 11 | 280 | 3080 |
| Přípravné práce: odbagrování a rovnání poruch nivelity a hrubé rovnání průjezdného profilu s naložením a odvozem materiálu v místě do 2km | | | | 8000 |
| Vyrovnání hrubých nerovností + změna příčného spádu v prostředním úseku směrem k dešťové vpusti recyklovaným materiálem/0-32 drtí pro souvislou pokládku asf. vrstvy | t | 8 | 750 | 6000 |
| Vyrovnání OKS | t | 12 | 2700 | 32400 |
| Výšková úprava kanalizačních poklopů | ks | 3 | 1450 | 4350 |
| Položení nového asfaltového povrchu ABS I v tl. 5cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění | m2 | 382 | 268 | 102376 |
| Nastěhování těžké mechanizace na místo (finišer, válec 2t, 4t + rypadlo nakladač) | | | | 5000 |
| Celkem | | | | 163 506 Kč |
| DPH 21% | | | | 34 336 Kč |
| Celkem rozpočet s DPH | | | | 197 842 Kč |