

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


U objednatele vedený pod číslem: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SM1800000131

U zhotovitele vedený pod číslem: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/005

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,


I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Janem Freyem, radním MČ Praha 4
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **ADEVITA s. r. o.**
se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
spisová značka: C 244 862
zastoupená: Jozef Potanka, jednatel společnosti
IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071
bankovní spojení: 
č. účtu:
na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 29. 3. 2018 takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

A. Čl. II smlouvy PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o odst. 2 tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, která se podpisem dodatku č. 1 stane přílohou č. 3 smlouvy.

B. Čl. VI smlouvy CENA DÍLA se doplňuje o odst. 7 tohoto znění:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 1 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši **174 622,65 Kč bez DPH** (slovy: **jednostosemdesátčtyřicetšestsetdvacetdvakoronuněských55haléřů**).

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy tím činí: **1 017 447,20 Kč bez DPH** (slovy: **jedenmilionšestmácticetčtyřicetšestsetdvakoronuněských20haléřů**).

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdržel čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
- příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SM180000131 (č. objednávatele) a č. 2018 005 (č. zhotovitele) ze dne 29. 3. 2018 zůstávají beze změn.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
7. K podpisu dodatku č. 1 smlouvy je oprávněn Ing. Jan Frey, radní MČ Praha 11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne

V Dolních Břežanech dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Jan Frey
radní MČ Praha 11

Jozef Potanča
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002

Stavba: Regenerace části vnitrobloku ul. Ke Kateřinkám, Modletická

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č.1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9.5.2018

Zadavatel:
Městská část Praha 11

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ADEVITA s.r.o.

IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

Projektant:
KT ING s.r.o.

IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 017 447,20

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

Základ daně 1 017 447,20
0,00

Výše daně 213 663,91
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 231 111,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

Stavba: Regenerace části vnitrobloku ul. Ke Kateřinkám, Modletická

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č.1

Místo:

Datum:

09.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Projektant:

KT ING s.r.o.

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o.

Kód

Objekt; Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem / dle SOD

842 824,55 1 019 817,71

002

Regenerace části vnitrobloku ul. Ke
Kateřinkám, Modletická

842 824,55 1 019 817,71

Náklady stavby celkem / dle změnového rozpočtu č.1

1 017 447,20 1 231 111,11


002

Regenerace části vnitrobloku ul. Ke
Kateřinkám, Modletická

1 017 447,20 1 231 111,11

Rozdíl:

174 622,65 211 293,41



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace části vnitrobloku ul. Ke Kateřinkám, Modletická

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 11

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o.

IČ:

DIČ:

04255071

CZ04255071

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

24739464

CZ24739464

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 017 447,20

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 017 447,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
213 663,91
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 231 111,11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace části vnitrobloku ul. Ke Kateřinkám, Modletická

Místo:

Datum: 09.05.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 017 447,20

HSV - Práce a dodávky HSV

877 580,80

1 - Zemní práce

323 201,52

5 - Komunikace pozemní

113 015,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

190 000,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

110 524,14

997 - Přesun sutě

116 878,98

998 - Přesun hmot

23 960,29

PSV - Práce a dodávky PSV

111 326,40

767 - Konstrukce zámečnické

103 601,54

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 724,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 540,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

28 040,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Regenerace části vnitrobloku ul. Ke Kateřinkám, Modletická**

Místo:

Datum: **09.05.2018**

Zadavatel: **Městská část Praha 11**
Zhotovitel: **ADEVITA s.r.o.**

Projektant: **KT ING s.r.o.**

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámky

Náklady soupisu celkem

1 017 447,20

D HSV Práce a dodávky HSV

877 580,80

D 1 Zemní práce

323 201,52

1	K	1113011f01	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	262,478	65,00	17 061,07	Polozka dle SOD / beze změn
2	K	1121513f01	Pokácení stromu postupně o průměru na řezné ploše pařezu do 800 mm, vč. likvidace	kus	2,000	12 600,00	25 200,00	Polozka dle SOD / beze změn
3	K	1122011f01	Odstřazení pařezi D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 odklizením do 20 m a zasypaním jámy, vč. likvidace	kus	2,000	1 310,00	2 620,00	Polozka dle SOD / beze změn
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložen z kamenna nebo živice a s vyplní spár	m2	23,127	65,00	1 503,26	Polozka dle SOD / beze změn
5	K	1211121f01	Sejmutí ornice s vodotvorným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	13,821	440,00	6 081,24	Polozka dle SOD / beze změn
6	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	13,187	6 490,00	85 583,63	Polozka dle SOD / beze změn
7	K	131303101	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 soudržných	m3	9,374	1 010,00	9 467,74	Polozka dle SOD / beze změn
8	K	131303109	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4	m3	9,374	188,00	1 762,31	Polozka dle SOD / beze změn
9	K	132312101	za lepidlo horniny tř. 4 Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 soudržných	m3	3,867	1 160,00	4 485,72	Polozka dle SOD / beze změn
10	K	132312109	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	3,867	254,00	982,22	Polozka dle SOD / beze změn
11	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	262,478	32,00	8 399,30	Polozka dle SOD / beze změn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámky
12	K	162Z01105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na vzdálenost dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,241	226,00	2 992,47	Položka dle SOD / beze změn
13	K	162Z01109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	132,410	18,00	2 383,38	Položka dle SOD / beze změn
	VV		13,241*10 Přepočtené koeficientem množství		132,410			0,00 Položka dle SOD / beze změn
14	K	162Z02111	Vodorovné přemístění dřvu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	262,478	55,00	14 436,29	Položka dle SOD / beze změn
15	K	162Z02119	Vodorovné přemístění dřvu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m	m2	3 674,692	6,50	23 885,50	Položka dle SOD / beze změn
	VV		262,478*14 Přepočtené koeficientem množství		3 674,692			0,00 Položka dle SOD / beze změn
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,241	233,00	3 085,15	Položka dle SOD / beze změn
17	K	171201201	Poplatek za uložení odpadu ze sypání a dřvu na skládce (skládkovné)	t	71,080	198,00	14 073,84	Položka dle SOD / beze změn
18	K	174101101	Zasyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	13,187	90,00	1 186,83	Položka dle SOD / beze změn
19	K	181006101	Rozprostření zemní schopných zrudnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	95,527	89,00	8 501,90	Položka dle SOD / beze změn
20	K	181111101	Uvedení stávajících ploch zeleně dotčených výstavbou do původního stavu - oseti travním semenem, vč. materiálu	m2	150,000	65,00	9 750,00	Položka dle SOD / beze změn
21	K	181411101	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem v rovině nebo na svahu do 1:5, uválcování	m2	235,674	32,00	7 541,57	Položka dle SOD / beze změn
22	M	005724101	osivo směs travní parkova	kg	7,070	325,00	2 297,75	Položka dle SOD / beze změn
	VV		235,674*0,03 Přepočtené koeficientem množství		7,070			
23	K	182303101	Doplnění zeminy nebo substrátu tloušťky 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, vč. rozhrnutí v loše	m2	235,674	88,00	20 739,31	Položka dle SOD / beze změn
	VV		Cisté terénní úpravy (jen práce se substrátem pro trávník)					
24	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	23,567	1 150,00	27 102,05	Položka dle SOD / beze změn
	VV		235,674*0,1 Přepočtené koeficientem množství		23,567			
24a	K	184004702	Čisté terénní úpravy - materiál pro trávník (substrát)	m3	49,500	342,00	16 929,00	Doplněná položka / VCP
	VV		Dovoz a rozprostření zeminy se zhutněním					
	VV		Hrubé terénní úpravy					
25	K	184004201	Výsadba stromů (vč. dodání) s vykopáním jamek a s donesením hlíny - hrušeň Calle va - ozn. 2	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	Položka dle SOD / beze změn
26	K	184004701	Výsadba keřů (vč. dodání) s vykopáním jamek a s donesením hlíny - hortenzie velkolistá - ozn. 1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	Položka dle SOD / beze změn
Komunikace pozemní								
D	5		Podklad nebo podšyp ze šterfkopísku šp s rozprostřením, vřčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	145,252	398,00	113 015,05	Položka dle SOD - doplnění výměřů

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámky
		vyměra dle SOD: 72,626 doplnění výměry: 72,626		72,626 72,626 145,252			
		Nova vymera celkem:					
28	K 564710011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, ρo zhuštění tl. 50 mm	m2	93,771 61,071 32,7	265,00	24 849,32	Položka dle SOD - doplnění výměry
		vyměra dle SOD: 61,071 doplnění výměry: (2+1,1+4,4+25+22)*0,6					
		Doplněné kamennho pro okapovy chodnik		93,771			
		Nova vyměra celkem:					
29	K 596211110	Kladení dlažby z betonových zankovych zkladnic komunikaci pro pesi s lozem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm, ro och do 50 m2	m2	61,071	265,00	16 183,82	Položka dle SOD / beze změn
30	M 592453040	dlažba zanková profilová zkladni 20x16,5x6 cm přírodní	m2	64,125	221,00	14 171,63	Položka dle SOD / beze změn
		61,071*1,05 Přepočtené koeficientem množstvi		64,125			
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni				190 000,82	
D	6						
31	K 622111101	Vyspravení povrchu neornitanych vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukci s rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravovane plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	24,065	368,00	8 855,92	Položka dle SOD / beze změn
32	K 631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tr. C 25/30	m3	13,207	4 269,00	56 378,55	Položka dle SOD doplnění:
		vyměra dle SOD: 4,452		4,452			
		oměr plochy dle skutečnosti: 11		6,548			
		Věvec opěrné zdi rampy: (4,72+12+7,8+4,9)*0,25*0,3		2,2065			
		Nova vyměra celkem:		13,207			
33	K 631319011	Příplatěk k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. es 50 do 80 mm	m3	13,207	422,00	5 573,14	Položka dle SOD - doplnění
34	K 631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízeni	m2	7,928	655,00	5 192,84	Položka dle SOD / beze změn
35	K 631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	7,928	180,00	1 427,04	Položka dle SOD / beze změn
36	K 631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,833	31 500,00	26 224,38	
		vyměra dle SOD: 0,395		0,395			
		m2/KARI 6x15x15: (6,8*8,6+5,9*1,34+5,14*1,4+7,5*1,32)+(2,4*4,9+2,2*5,6+0,4*10+0,4*3)		112,762			
		112,762*1,15		129,676			
		129,676*6,42*0,001		0,83251992			
		Nova vyměra celkem:		0,833			
37	K 637211321	Okapovy chodník z dlaždic betonových vymňvaných s vyplněním spár drabným kamenivem tl. dlaždic 50 mm do ísku	m2	23,681	655,00	15 511,06	Položka dle SOD / beze změn
38	K 637311122	Okapovy chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu ostého, z obrubníků sto at h	m	53,320	764,00	40 736,48	Položka dle SOD - doplnění výměry
		vyměra dle SOD: 38,888		38,888			
		Nová vyměra: 2+1,1+3,72+24,5+22		53,32			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámky
D		767	Konstrukce zámečnické				103 601,54	
50	K	7671612r01	D+M ocelového zábradlí rampy - ozn. 1, povrchová úprava žárovým zinkováním - kompletní provedení dle PD	m	27,805	3 498,00	97 261,89	Položka dle SOD / beze změn
51	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	27,805	165,00	4 587,83	Položka dle SOD / beze změn
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,171	420,00	1 751,82	Položka dle SOD / beze změn
D		783	Dokončovací práce - nátěry				7 724,87	
53	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	24,065	55,00	1 323,58	Položka dle SOD / beze změn
54	K	7838266r01	Voděodolný nátěr svislých ploch konstrukce rampy	m2	24,065	266,00	6 401,29	Položka dle SOD / beze změn
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 540,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00	
55	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	kpl	1,000	500,00	500,00	Položka dle SOD / beze změn
D		VRN3	Zařízení staveniště				28 040,00	
56	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000	18 040,00	18 040,00	Položka dle SOD - doplnění nákladů
			Náklady dle SOD:		3 500,000			
			Náklady v návaznosti na změny:		1 600,000			
			Dopravní značení:		12 940,000			
			Náklady celkem:		18 040,000			
57	K	033002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení energetii zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	Položka dle SOD / beze změn
58	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Položka dle SOD / beze změn
59	K	0340020r01	Opětření pro ochranu stávajících konstrukcí a objektů před poškozením nebo znečištěním v průběhu realizace stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Položka dle SOD / beze změn
60	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	Položka dle SOD / beze změn

