

Popis prací	Cena položek Kč bez DPH
frézování rozsazeného spoje potrubí DN150 ve staničení 1.7 m proti směru toku z RŠ2 do RŠ2.1	10 190,00 Kč
sanace potrubí DN150 vložkami ve staničení 1.2 m; 1.7 m a 11.3 m proti směru toku z RŠ2	12 000,00 Kč
sanace potrubí DN300 vložkami ve staničení 2.5–4.5 m; 6.5 m; 8.5 m; 19.0–28.5 m a 31.0 m po směru toku z RŠ2 do RŠ1	87 000,00 Kč
sanace potrubí DN150 vložkami ve staničení 1.1 m; 9.3 m a 10.5 m proti směru toku z RŠ3	12 000,00 Kč
sanace potrubí DN300 vložkami ve staničení 0.5–2.5 m proti směru toku z RŠ2 do RŠ3	12 000,00 Kč
sanace potrubí DN300 vložkami ve staničení 2.0 m; 6.4 m; 8.3–11.3 m proti směru toku z RŠ3	30 000,00 Kč
frézování vyčnívající odbočky v potrubí DN300 ve staničení 25.5 m proti směru toku z RŠ4	6 190,00 Kč
sanace potrubí DN300 vložkami ve staničení 5.7–6.7 m; 8.2–10.2 m a 25.9 m proti směru toku z RŠ 4 (včetně otevření 1ks odbočky po sanaci)	28 690,00 Kč
vysazení 2 ks kanalizačních šachet na úroveň stávajícího terénu	68 000,00 Kč
vyčištění potrubí před sanací	1,00 Kč
materiál k sanaci potrubí	1,00 Kč
revize kanalizace po sanaci	1,00 Kč
zpráva a záznam z revize	1,00 Kč
doprava techniky	1,00 Kč
Cena celkem	266 075,00 Kč
<i>Pozn. Fakturovány budou práce dle skutečnosti.</i>	