

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bezbariérové rampy KÚ Most	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	14.06.2018	Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	73 389,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	131 536,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	38 518,43	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	13 108,13			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		35 178,19				
ZRN celkem		291 731,28	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 291 731,28
Základ 21%	291 731,28	DPH 21%	61 263,57	Celkem včetně DPH 352 994,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava bezbariérové rampy KÚ Most	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 14.06.2018	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 14.06.2018	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	3 449,50	3 449,50		11,61	
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	20,90	53,00	0,00	1 107,70	1 107,70	0,23	4,70	RTS I / 2018
2		113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	20,90	72,00	0,00	1 504,80	1 504,80	0,11	2,30	RTS I / 2018
3		113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	8,37	100,00	0,00	837,00	837,00	0,55	4,60	RTS I / 2018
		13	Hloubené výkopávky				0,00	33 430,56	33 430,56		0,00	
4		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	15,42	1 084,00	0,00	16 715,28	16 715,28	0,00	0,00	RTS I / 2018
5		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,42	1 084,00	0,00	16 715,28	16 715,28	0,00	0,00	RTS I / 2018
		16	Přemístění výkopku				0,00	29 853,12	29 853,12		0,00	
6		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	61,68	404,00	0,00	24 918,72	24 918,72	0,00	0,00	RTS I / 2018
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	30,84	160,00	0,00	4 934,40	4 934,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	8 719,23	8 719,23		0,00	
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	30,81	283,00	0,00	8 719,23	8 719,23	0,00	0,00	RTS I / 2018
		18	Povrchové úpravy terénu				200,46	1 081,79	1 282,25		0,00	
9		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	46,20	15,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
10		180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	46,20	8,75	15,46	388,79	404,25	0,00	0,00	RTS I / 2018
11		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		27	Základy				19 543,99	11 456,21	31 000,20		13,33	
12		274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	25,05	804,00	12 433,97	7 706,23	20 140,20	0,52	13,03	RTS I / 2018
13		274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,30	36 200,00	7 110,02	3 749,98	10 860,00	1,02	0,31	RTS I / 2018
		31	Zdi podpěrné a volné				31 810,49	18 866,52	50 677,02		15,51	
14		311112120RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	24,14	857,00	14 410,95	6 277,03	20 687,98	0,50	12,09	RTS I / 2018
15		311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	0,91	3 270,00	2 523,04	452,66	2 975,70	2,53	2,30	RTS I / 2018
16		311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	14,55	355,00	1 816,66	3 348,59	5 165,25	0,04	0,57	RTS I / 2018
17		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	14,55	98,70	0,00	1 436,09	1 436,09	0,00	0,00	RTS I / 2018
18		311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z oceli BSt 500 S	t	0,54	37 800,00	13 059,84	7 352,16	20 412,00	1,02	0,55	RTS I / 2018
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných				6 850,56	5 154,09	12 004,65		4,62	
19		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,83	283,00	1 023,80	5 154,09	6 177,89	0,07	1,61	RTS I / 2018
20		59245268	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6	m2	11,47	260,00	2 982,20	0,00	2 982,20	0,13	1,50	RTS I / 2018
21		59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	11,47	248,00	2 844,56	0,00	2 844,56	0,13	1,50	RTS I / 2018
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 747,33	3 280,47	14 027,80		5,73	
22		631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	2,18	3 410,00	5 383,32	2 050,48	7 433,80	2,53	5,50	RTS I / 2018
23		631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,21	31 400,00	5 364,00	1 230,00	6 594,00	1,07	0,22	RTS I / 2018
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				38 518,43	14 399,63	52 918,06		1,23	

24	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg	m	29,10	185,00	462,99	4 920,51	5 383,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
25	55395101.A	Zábradlí ocelové	kg	329,95	87,00	28 705,65	0,00	28 705,65	0,00	0,33	RTS I / 2018
26	31495950	Přirážka za pozinkování konstrukce	kg	330,00	18,50	6 105,00	0,00	6 105,00	0,00	0,33	RTS I / 2018
27	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	531,74	21,50	3 244,79	8 187,62	11 432,41	0,00	0,56	RTS I / 2018
28	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,23	1 050,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní				3 773,94	5 346,06	9 120,00		0,00	
29	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta POXY	kus	40,00	228,00	3 773,94	5 346,06	9 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	96	Bourání konstrukcí				462,80	10 899,40	11 362,20		8,19	
30	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,24	3 450,00	39,20	4 238,80	4 278,00	2,40	2,98	RTS I / 2018
31	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,88	2 490,00	239,22	4 441,98	4 681,20	2,41	4,52	RTS I / 2018
32	964076331R00	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 6 m, 35 kg/m	t	0,54	4 450,00	184,37	2 218,63	2 403,00	1,28	0,69	RTS I / 2018
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	13 912,45	13 912,45		0,00	
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	39,19	355,00	0,00	13 912,45	13 912,45	0,00	0,00	RTS I / 2018
	S	Přesuny sutí				0,00	19 974,24	19 974,24		0,00	
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,80	213,00	0,00	4 217,40	4 217,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	178,20	9,20	0,00	1 639,44	1 639,44	0,00	0,00	RTS I / 2018
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,80	263,00	0,00	5 207,40	5 207,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,80	450,00	0,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
							Celkem: bez DPH	291 731,28			

Poznámka: