

Soupis stavebních prací dodávek a služeb - nabídkový rozpočet**Stavba: VZ SMILOVICE – OPRAVA BAZÉNOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY****Investor:** Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

položka	zkrácený název	m.j	mn.	jedn.c.	celkem
1	Demontáž stávající klimatizační jednotky typu MENERGA ThermoCond 36-16-01 (16.000 m3/h)	soubor		1 87 235,00	87 235,00
2	Likvidace stávající klimatizační jednotky typu MENERGA ThermoCond 36-16-01 (16.000 m3/h)	soubor		1 16 050,00	16 050,00
3	Dodávka a montáž nové bazénové klimatizační jednotky (pro ohřev vzduchu, odvlhčení a větrání) s odvlhčováním bez kompresorového chlazení s protiproudým rekuperátorem pro střední a velké bazénové haly s nominálním průtokem vzduchu 11.500 m3/h – 12.000m3/h (odvlhčovací výkon dle VDI 2089 při V nominálním min. 70 kg/h), s maximálním průtokem vzduchu 16.500 – 17.500 m3/h (odvlhčovací výkon dle VDI 2089 při V maximálním min. 100 kg/h), s korozivzdorným protiproudým rekuperátorem z polypropylenu s min. účinností rekuperátoru 80%, s dvoustupňovou filtrací vzduchu na přívodu vzduchu a jednostupňovou filtrací vzduchu na odtahu vzduchu a vše v souladu s požadavky na Ecodesign	soubor		1 1 882 450,00	1 882 450,00
4	Dodávka a montáž vzduchotechnického potrubí včetně tepelných izolací pro napojení nové jednotky na stávající potrubí VZT včetně jeho uchycení	soubor		1 89 000,00	89 000,00
5	Dodávka a montáž regulačního směšovacího uzlu před teplovodním ohříváčem vzduchu včetně napojení na stávající potrubní rozvody vytápění včetně tepelných izolací	soubor		1 18 500,00	18 500,00
6	Dodávka a montáž elektroinstalace pro připojení jednotky na stávající kabeláž, včetně výměny jističe v rozvaděči	soubor		1 16 500,00	16 500,00
7	Dodávka a montáž regulační řídicí jednotky včetně osazení dálkového ovladače do prostoru obsluhy bazénu (plavčík)	soubor		1 26 750,00	26 750,00
8	Stavební přípomoc - provedení montážního otvoru do prostoru strojovny v 1. PP , zazdění a začistění (uvedení do původního stavu) montážního otvoru, další drobné zednické začišťovací práce	soubor		1 108 400,00	108 400,00
9	Stavební přípomoc - betonáž soklu pod nově instalovanou jednotku	soubor		1 18 600,00	18 600,00
10	Doprava jednotky na místo montáže včetně jeřábu na složení na místě montáže	soubor		1 65 500,00	65 500,00
11	Uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, revize	soubor		1 15 000,00	15 000,00
CENA CELKEM bez DPH					2 343 985,00