

DODATEK č. 6

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/063

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED] mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SVOBODA – dopravní a inženýrské služby a.s.

IČO: 28796578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 2934

místem podnikání: Školní 201, 549 81 Meziměstí

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Mordová rokle**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/063** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Z m ě n y s m l o u v y

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 5 a nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 5 : 5.252.110,- Kč bez DPH

Cena méněprací : 325.555,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 6 : 4.926.555,- Kč bez DPH

Důvod změny: výše uvedené změny vyplynuly ze zaměření skutečného provedení stavby, konkrétně se jedná o celkovou plochu komunikace, plochu záhozů u propustků a opevnění svahů ze zdiva z kamene na sucho u plochy na otáčení v km 0,400 a plochy pro otáčení na horní větvi v km 0,188, které nebylo realizováno.


Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.6.

III. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 6 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

LIBERCI

25 -07- 2010




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>LC Mordova rokle - meněpráce dle zaměření skutečného provedení</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>LC Mordova rokle</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0		
Z Dodávka celkem	0		
R Montáž celkem	0		
R HSV celkem	325 555		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	325 555		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	325 555	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	325 555	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	325 555,09 Kč	
DPH	21 % činí :	68 367,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		393 922,00 Kč	

Poznámka :



Stavba :	<i>LC Mordová rokle</i>
Objekt :	<i>LC Mordová rokle - méněpráce dle zaměření skutečnéhc</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy, zvláštní zakládání	18 795	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 650	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	25 675	0	0	0	0
5	Komunikace	253 713	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	10 723	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	325 555	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Mordová rokle
Objekt :	LC Mordová rokle - méněpráce dle zaměření skutečného provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
21	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 400g/m2	m2	895,00	3,00	2 685,00	0,00003	0,02685		
	895			895,00						
22	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2	m2	895,00	18,00	16 110,00	0,00050	0,44750		
	895			895,00						
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				18 795,00		0,47435		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
24	311 20-0001.RA/	Zdivo z kamene, lícované, spárované neopracovaný kámen	m3	37,50	444,00	16 650,00	2,70569	101,46338		
	15,0*1,0*1,0			15,00						
	15,0*1,0*1,5			22,50						
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				16 650,00		101,46338		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
29	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu brody, propustky (min.250kg), žula	m3	32,50	790,00	25 675,00	1,20000	39,00000		
	(10,0+10,0+45,0)*0,5			32,50						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				25 675,00		39,00000		
Díl: 5		Komunikace								
33	571 90-7211.R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 žula	m2	895,00	9,00	8 055,00	0,03694	33,06130		
	895			895,00						
34	564 55-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm fr.0/63mm po zhutnění 150mm (0,335t/m2), žula	m2	1 011,35	12,00	12 136,20				
	895*1,13			1 011,35						
35	564 57-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm fr.63-125mm po zhutnění 250mm (0,461t/m2), žula	m2	1 145,60	14,00	16 038,40				
	895*1,28			1 145,60						
37	SPC	Předrcený odval 63-125mm, žula	t	528,12	241,00	127 276,92	1,00000	528,12000		
	895*1,28*0,461			528,12						
38	SPC	Předrcený odval 0-63mm, žula	t	338,80	246,00	83 344,80	1,00000	338,80000		
	895*1,13*0,335			338,80						
39	SPC	Předrcený odval lom.výsivky, žula	t	31,33	219,00	6 861,27	1,00000	31,33000		
	895*0,035			31,33						
	Celkem za	5 Komunikace				253 712,59		931,31130		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
48	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 072,25	10,00	10 722,50				
	0,474+101,463+39+931,311			1 072,25						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 722,50				

