

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov
 Objekt: DIO

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 24.4.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	DTB
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Celkem**156 389,52****5 Komunikace 85 456,00**

1	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	350,000	244,16	85 456,00		OTSKP_SPK17
---	-------	--	----	---------	--------	-----------	--	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce 70 933,52

2	914462	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	100,69	805,52		OTSKP_SPK17
3	914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	62,94	503,52		OTSKP_SPK17
4	914469	DOPRAV ZNAC 100X150CM HLINIK FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	960,000	25,17	24 163,20	předpoklad 4 měsíce - 8*4*30	OTSKP_SPK17
5	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000	100,69	3 020,70		OTSKP_SPK17
6	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	62,93	1 887,90		OTSKP_SPK17
7	914169	DOPRAV ZNAC KY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 600,000	10,95	39 420,00	předpoklad 4 měsíce - 30*4*30	OTSKP_SPK17
8	91400	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOCENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	188,78	1 132,68		OTSKP_SPK17