

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov
 Objekt: Související náklady

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 24.4.2017

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	DTB
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Celkem **1 136 269,80**

Oprava zpevnění průhledů u Slavkova k zastávce Slavkov, rozcestí, oprava objízdných tras (čerpání pouze se souhlasem investora)

A **1 093 191,50**

1	574F56	ASFALTOVÝ BETÓN PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+ 16S TL 60MM	M2	2 000,000	398,97	797 940,00		OTSKP_SPK17
2	572211	SPOJOVACÍ POKRÝTKA Z ASFALTU DO	M2	2 000,000	13,84	27 680,00		OTSKP_SPK17
3	93811	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 000,000	3,52	7 040,00		OTSKP_SPK17
4	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODVOZ DO 20KM	M3	100,000	654,46	65 446,00	2000 m2, tl. 50 mm	OTSKP_SPK17
5	57791F	VÝSPRAVA VYTĚLUKU SMĚSI ACP MODIFIK (HMOTNOST)	T	50,000	3 901,71	195 085,50		OTSKP_SPK17

oprava pod silnicí, umístěného mezi pozemky p.č. 1216 /Slavkovský potok/ a p.č. 355/2, včetně opravy poškozených čel propustku

B **24 234,94**

6	333215	PREZDĚNÍ OPER A KRIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA	M3	3,200	6 393,52	20 459,26	Oprava čel propustku =2*2*1*0,8	OTSKP_SPK17
7	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	8,000	471,96	3 775,68		OTSKP_SPK17

oprava poškozených čel propustku a oprava poškozeného čela propustku pod silnicí III/00331, včetně vyčištění odvodňovacího příkopu, který odvádí vodu z pozemku 43/2

C **18 843,36**

8	333215	PREZDĚNÍ OPER A KRIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA	M3	2,400	6 519,40	15 646,56	Oprava čel propustku =3*1*0,8	OTSKP_SPK17
9	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	10,000	319,68	3 196,80		OTSKP_SPK17