

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05-2018

Stavba: Oprava střešní krytiny, b.č. 02 a 03, kasárna Těchonín

Místo: Těchonín

Datum: 6.7.2018

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: Kryš Martin

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		280 000,00	338 800,00
05-2018	Oprava střešní krytiny, b.č. 03	254 000,00	307 340,00
05b-2018	Oprava střešní krytiny, b.č. 02	26 000,00	31 460,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		280 000,00	338 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní krytiny, b.č. 02 a 03, kasárna Těchonín

Objekt: Oprava střešní krytiny, b.č. 03

JKSO:

Místo:

Těchonín

Objednatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Zhotovitel:

Kryš Martin

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.05.2018

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

60976021

DIČ:

CZ7205065769

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

254 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

254 000,00

DPH základní

21,00%

ze

254 000,00

53 340,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

307 340,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní krytiny, b.č. 02 a 03, kasárna Těchonín

Objekt: Oprava střešní krytiny, b.č. 03

Místo: Těchonín

Datum: 14.05.2018

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	254 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 164,20
99 - Přesun hmot	180,00
HSV - Práce a dodávky HSV	23 709,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 727,00
997 - Přesun sutě	20 982,06
PSV - Práce a dodávky PSV	224 946,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 604,00
712 - Powlakové krytiny	126 239,88
713 - Izolace tepelné	84 232,86
767 - Konstrukce zámečnické	1 900,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 970,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	254 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny, b.č. 02 a 03, kasárna Těchonín

Objekt: Oprava střešní krytiny, b.č. 03

Místo: Těchonín

Datum: 14.05.2018

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

254 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 164,20

73	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	114,760		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

99 - Přesun hmot

180,00

76	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,018		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

HSV - Práce a dodávky HSV

23 709,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 727,00

251	K	634661R01	Přetmelení ukončovací lišty silikonovým tmelem	m	30,300		
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--

997 - Přesun sutě

20 982,06

252	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,399		
253	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,399		
254	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,773		
256	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	2,400		

PSV - Práce a dodávky PSV

224 946,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 604,00

237	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,920		
238	M	111631R1	<i>penetrační nátěr</i>	t	0,001		
239	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	1,920		
240	M	24551126	<i>fólie tekutá izolační</i>	kg	10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
236	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1,920		
241	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000		

712 - Povlakové krytiny

126 239,88

208	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	114,760		
209	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	114,760		
210	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	114,760		
216	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	114,760		
217	M	111631R2	<i>penetrační nátěr</i>	t	0,035		
226	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	229,520		
227	M	62852258	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp</i>	m2	131,974		
228	M	62852254	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno</i>	m2	131,974		
214	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	114,760		
215	M	628522R3	<i>parozábrana ze Al V4E, pásy, bodově natavit</i>	m2	131,974		
235	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rohová lišta rš 100 mm	kus	6,000		
250	K	712363R03	Provedení ukončovací lišty kovové na vytažený soklík	m	30,300		
233	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	7,575		
234	M	62852258	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp</i>	m2	8,711		
249	K	712941R01	Průniky povlakové krytiny - stojky, základy-přítavením NAIP	kus	32,000		
218	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů	m	30,300		
230	M	28376142	<i>klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový</i>	m3	0,152		
242	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000		

713 - Izolace tepelné

84 232,86

211	K	713120853	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	114,760		
231	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	114,760		
232	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené - klíny atiky	m2	4,545		
213	K	713141853	Odstranění tepelné izolace atikových klínů lepených	m2	4,545		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	K	713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho	m2	114,760		
225	M	62866280	<i>pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren</i>	m2	117,055		
229	M	28375990	<i>deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 140mm</i>	m2	131,980		
97	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000		

767 - Konstrukce zámečnické

1 900,00

243	K	767999R02	Demontáž a zpětná montáž 5 ks podpěrných ocel. kcí potrubí vč. 11 ks beton. dlažby 300*300 mm a gumových podložek	soubor	1,000		
-----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 970,00

244	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	17,000		
245	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	17,000		
246	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	17,000		
247	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	17,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní krytiny, b.č. 02 a 03, kasárna Těchonín

Objekt: Oprava střešní krytiny, b.č. 02

JKSO:

Místo:

Těchonín

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	26 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	26 000,00	5 460,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	31 460,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní krytiny, b.č. 02 a 03, kasárna Těchonín

Objekt: Oprava střešní krytiny, b.č. 02

Místo: Těchonín

Datum: 14.5.2018

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 155,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	900,00
997 - Přesun sutě	1 245,84
998 - Přesun hmot	10,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 844,16
712 - Powlakové krytiny	14 743,06
713 - Izolace tepelné	9 101,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny, b.č. 02 a 03, kasárna Těchonín

Objekt: Oprava střešní krytiny, b.č. 02

Místo: Těchonín

Datum: 14.05.2018

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 155,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

900,00

26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

997 - Přesun sutě

1 245,84

28	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,187		
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,187		
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,241		
31	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,083		

998 - Přesun hmot

10,00

27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,001		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

23 844,16

712 - Povlakové krytiny

14 743,06

1	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	9,000		
2	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	9,000		
3	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	9,000		
4	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	9,000		
5	M	111631R2	penetrační nátěr	t	0,003		
6	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	62852258	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp</i>	m2	10,350		
8	M	62852254	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno</i>	m2	10,350		
9	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	9,000		
10	M	628522R3	<i>parozábrana ze Al V4E, pásy, bodově natavit</i>	m2	10,350		
14	K	712941R01	Průniky povlakové krytiny - stojky, základy-přitavením NAIP	kus	4,000		
17	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000		

713 - Izolace tepelné

9 101,10

18	K	713120853	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	9,000		
19	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,000		
22	K	713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho	m2	9,000		
23	M	62866280	<i>pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren</i>	m2	9,180		
24	M	28375990	<i>deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 140mm</i>	m2	10,350		
25	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000		