

SOUHRNNÝ LIST ZAKÁZKY

Kód: 2018LMV022127-008

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.008 - Skladová budova

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 7.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 26040042

STOPIN spol. s r.o.

DIČ: CZ26040042

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 751 420,57

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 751 420,57

DPH základní 21,00% ze 751 420,57 157 798,32

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 909 218,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMV022127-008

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.008 - Skladová budova

Místo: Datum: 07.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		751 420,57	909 218,89
2018LMV 022127- 008	Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.008 - Skladová budova	751 420,57	909 218,89
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		751 420,57	909 218,89

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ**Stavba:** Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.008 - Skladová budova

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 07.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26040042

STOPIN spol. s r.o.

DIČ:

CZ26040042

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 751 420,57

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 751 420,57

DPH základní 21,00% ze 751 420,57 157 798,32

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 909 218,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.008 - Skladová budova

Místo:

Datum:

07.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	751 420,57
HSV - Práce a dodávky HSV	120 255,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 860,99
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	20 366,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	77 028,34
PSV - Práce a dodávky PSV	631 164,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 615,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 409,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	69 924,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 544,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	32 726,24
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 830,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 748,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	119 697,00
764 - Konstrukce klempířské	5 093,00
766 - Konstrukce truhlářské	108 239,73

767 - Konstrukce zámečnické	32 000,00
777 - Podlahy lité	147 621,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 684,60
784 - Dokončovací práce - malby	46 031,18

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **751 420,57**

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.008 - Skladová budova

Místo: Datum: 07.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **751 420,57**

HSV - Práce a dodávky HSV 120 255,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 860,99

1	K	317234410	Vyzdívka cihelná , při opravách dveří, sopouchů apod.	m3	1,056		
2	K	389941011	Kovové doplňkové konstrukce do 1 kg pro montáž rozvodů a kotvení	kg	180,000		
3	K	389941012	Kovové doplňkové konstrukce do 10 kg pro montáž kotvení	kg	40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

20 366,48

4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	24,480		
5	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	54,400		
6	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	9,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

77 028,34

7	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, mříží, potrubí, kotev a pod. k dalšímu použití	kg	250,000		
8	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámu, potrubí, plechu a pod.	kg	250,000		
9	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 5km	t	0,250		
10	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 15 mm	m2	100,580		
11	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	80,000		
12	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	176,370		
13	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	26,000		
14	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	60,000		
15	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	65,000		
16	K	976074141	Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového	kus	22,000		
17	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	18,000		
18	K	978021141	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 %	m2	283,208		
19	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,735		
20	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,230		
21	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,735		
22	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,205		
23	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,735		
24	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	1,388		
25	K	979099111	Poplatek za skládku - b příměsí	t	0,347		
26	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,758		

PSV - Práce a dodávky PSV

631 164,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 615,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou D+M	m2	1,150		
28		711415002	Demontáž dožilé izolace	m2	9,730		
29	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou D+M	m2	8,580		
30	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,063		

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

12 409,30

31	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	1,000		
32	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000		
33	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000		
34	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000		
35	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000		
36	K	721211404	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DMT a MT DN70 s přepadovou trubkou - pročištění a zprovoznění	kus	2,000		
37	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000		
38	K	721226311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 - sifon	kus	1,000		
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	kpl	1,000		
40	K	721300912	Pročištění odpadů v jednom podlaží do DN 200	kpl	1,000		
41	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	72,090		

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

69 924,00

42	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	98,000		
43	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	18,000		
44	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	6,000		
45	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	8,000		
46	K	722130838	Demontáž staré dožilé a nefunkční sestavy vodovodní v pův.kotelně, všech připojovacích a ostatních nefunkčních rozvodů vč.kotvení	kpl	1,000		
47	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	2,000		
48	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25	kus	8,000		
49	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	18,000		
50	K	722171915	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 40 mm	kus	6,000		
51	K	722173232	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 mm FRIATHERM starr	m	58,000		
52	K	722173233	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm FRIATHERM starr	m	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	722173234	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj svař. 32x3,6 mm	m	14,000		
54	M	286544000	nástěnka průchozí PPR 20 x 1/2"	kus	18,000		
55	M	286543920	T-kus přechodka plast s převlečnou maticí PPR 20 x 3/4"	kus	12,000		
56	M	286543820	přechodka plastová s převlečnou maticí PPR 20 x 3/4"	kus	4,000		
57	M	286546510	přichytka plastová PPR 20 mm	kus	59,000		
58	M	286546560	přichytka plastová PPR 25 mm	kus	30,000		
59	M	286546600	přichytka plastová PPR 32 mm	kus	12,000		
60	K	722173305	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 32x4,4	m	14,000		
61	K	722173951	Potrubí plastové spoje svar s přidáním materiál do 100mm	kus	8,000		
62	K	722173962	Potrubí plastové spoje lepené D do 20 mm	kus	48,000		
63	K	722173963	Potrubí plastové spoje lepené D do 25 mm	kus	12,000		
64	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	62,000		
65	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
66	K	722212620	DMT Uzavírací přírubový ventil do DN100	soubor	1,000		
67	K	722212622	Uzavírací přírubový ventil plastový DN40	soubor	1,000		
68	K	722212628	Dopojení a úprava stávajících přírub.prvků, kotevní a závěsné konstrukce pro rozvody, průchody, těsnění, fixace a pod. Pro kompletní provedení nov. instalace. S přechodovou přírubou na PLAST	soubor	1,000		
69	K	722219101	Montáž nové sestavy vodovodní v pův.kotelně, včetně všech přípojovacích a ostatních rozvodů vč.kotvení	kpl	1,000		
70	K	722220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000		
71	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4	kus	6,000		
72	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000		
73	K	722231120	Ventil pod omítku TE 1300 G 3/4 se dvěma závity	kus	2,000		
74	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kpl	1,000		
75	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	kpl	1,000		
76	K	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	2,140		
77	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000		
78	K	998722294	Příplatek k přesunu hmot 722 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
80	K	7251123121	Zpětná montáž s opravou Klozet s hlubokým splachováním , bílý LCC, 2095.6.400.000.1 vč. sedátka standart	soubor	1,000		
81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
82	K	725210982	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	1,000		
83	K	725211623B	Zpětná montáž Umyvadlo keramické připevněné na stěnu jako Jika OLYMP Deep Umyvadlo 65 cm + spec.sifon antikoro	soubor	1,000		
84	K	725822651	Demont , dodávka + mont Baterie umyvadlové směšovací teplota vody na baterii	soubor	1,000		
85	K	725841311	Demont dodávka a mont Baterie sprchová nástěnná pákové, včetně teleskopu	soubor	1,000		
86	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	1,000		

733 - Ústřední vytápění - potrubí

32 726,24

87	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 D+M	m	48,000			
88	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	48,000			
89	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	26,000			
90	K	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	30,000			
91	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	24,000			
92	K	733194912	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	2,000			
93	K	733194919	Úprava a napojení na stávající rozvody ÚT, doplnění uzavíracích armatur, jištění, pojist.ventilů, závěsná kanstucke, průchodky a pod.	soubor	1,000			
94	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí do D 35x1,5	kpl	1,000			
1	95	K	733291906	Propojení potrubí při opravě D 35x1,5 mm	kus	2,000		
2	96	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,250		
3	97	M	927100098	Přímé šroubení PRESS x závit vnější, IVAR PT 5608, 3/4-Mx26 (510004)	kus	4,000		
4	98	M	927100203	T-kus PRESS x závit vnitřní, IVAR PT 5722, 40x 3/4-F x 40 (512040)	kus	4,000		
5	99	M	551273230	hlavice termostatická pro ovládání radiátorových ventilů 99 R-K (pro Korado)	kus	2,000		
6	100	M	551281020	vypouštěcí a napouštěcí nástavec radiátorů k R383 (384) R701 SCAXR383-4 ventil	kus	2,000		
7	101	M	999105	Drobný mat. fitinky a pod.	soob.	1,000		
8	102	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	343,392		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103			734 - Ústřední vytápění - armatury				3 830,80
104	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	4,000		
105	M	587450	Radiátorové šroubení Vekolux p rohové D+M	kpl	4,000		
106	K	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100° C G 1/2	kus	2,000		
107	M	999200	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	kus	2,000		
108	K	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	21,340		

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa **8 748,00**

109	K	735055063	Demontáž původních nefunkčních otopných těles s propojením do suti	kpl	2,000		
110	K	735151396	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 1005 W D+M	kus	2,000		
111	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	95,600		

741 - Elektroinstalace - silnoproud **119 697,00**

112	K	741410072	Elektroinstalace - viz samostatná kalkulace	kpl	1,000		
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

764 - Konstrukce klempířské **5 093,00**

113	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	9,000		
114	K	764226405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al poplast. plechu rš 400 mm	m	9,000		
115	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,008		

766 - Konstrukce truhlářské **108 239,73**

116	K	7666210021	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem včetně systémového vyplnění spár, montáže parapetů vnitřních i vnějších	m2	10,752		
117	K	766621003	Dodávka plastových oken 206x160CM z pětikomorových PVC profilů s předepsanou ocelovou pozink. výtuhou min.síla 1,5 mm v A třídě, min. stavební hloubka profilu rám-křídlo 80 mm, koef. prostupu tepla Ug max. I , I ,Uw max. I ,2,těsnění rám-křídlo	kpl	2,000		
118	K	766621004	Dodávka plastových oken 60x90CM z pětikomorových PVC profilů s předepsanou ocelovou pozink. výtuhou min.síla 1,5 mm v A třídě, min. stavební hloubka profilu rám-křídlo 80 mm, koef. prostupu tepla Ug max. I , I ,Uw max. I ,2,těsnění rám-křídlo	kpl	8,000		
119	K	766622829	Demontáž dveří	m2	5,600		
120	K	766622834	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4m2 k opětovnému použití	m2	10,752		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m ²	kus	12,000		
122	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000		
123	K	766694112	Montáž parapetních desek nebo plastových šířky do 45 cm délky do 1,6 m	kus	10,000		
124	M	60794106	deska parapetní posforming vnitřní do 45cm	m	9,000		
125	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	5,000		
126	M	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 150 cm š 40 cm - dodávka	kus	5,000		
127	M	61100011	Otvíravé L,P dveře plné, 600 s koupel.kováním bezp.otevřením	kpl	1,000		
128	M	61100012	Otvíravé L,P dveře plné, 600	kpl	1,000		
129	M	611000109	Otvíravé L,P dveře plné, 700	kpl	1,000		
130	M	611000110	Otvíravé L,P dveře plné,800	kpl	1,000		
131	M	611000110	Hliníkové hlavní venkovní vchodové dveře 80/197 cm 0,těžké,jednokřídle dveře,rám vchodový s prahem,hnědé,zazdívací lišta, T profil do křídla 84mm, tl.výplně 29mm, koule/klika bronz,samozavírač GEZE 4000 hnědý,FAB vložka VD 45/60 1 kř,FI, vnitřní parotěsná páska	kpl	1,000		
132	M	61100015	Kování dveří ref. NICOL - R chrom/nikl COBRA+fab dveří D+M	kpl	4,000		
133	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	747,229		

767 - Konstrukce zámečnické

32 000,00

134	M	5589001	OPRAVA: Ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované - opravované (mříže,držáky , vrata, kotvy, dvířka a pod. včetně zprovoznění a nátěrů	kpl	1,000		
134	M	553407710	Zámečnické výrobky - opravy kotvení, držáky a pod. vž nátěrů	kus	1,000		

777 - Podlahy lité

147 621,27

136	K	7776111063	Oprava podlah z překlenující vrstvou trhliny-výtlučky- kaverny- Tryskání broušení -Penetrace MMA --METHYLMETAKRYLÁT zatížení cca 20T Nosná vrstva MMA se vsypem z křemičitých písků 0,3-0,8 dvojnásobný	m ²	100,580		
137	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	1 361,853		

783 - Dokončovací práce - nátěry

34 684,60

138	K	783121116	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 2x synt. (vrata, mříže, ocelové potrubí	m ²	40,200		
139	K	783201821	Odstranění nátěrů kocelových konstrukcí	m ²	40,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	28,660		
141	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	28,660		
142	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	28,660		
143	K	783822203	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2	m2	8,000		
144	K	783826313	Mikroarmovací podkladní nátěr omítek	m2	28,660		

784 - Dokončovací práce - malby

46 031,18

145	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	459,578		
146	K	784457131	Malby ze směsi vyhlazení tmelem dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m např.HET	m2	459,578		
147	K	784471111	Bandážování styčných spojů bandážemi š do 0,10 m v místnostech v do 3,8 m	m	75,000		
148	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	459,578		

Kasárna KLOKOTY CE 02-21-27

Posádka Tábor

Objekt: **008 - Skladovací budova**

DIN	POPIS	
Prohlášení nabízejícího:		
Profese:	Elektroinstalace - Silnoproud	
Číslo pozice/ Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit
	REKAPITULACE	
	Elektroinstalace - Silnoproud	
1.	Kabely	
2.	Přístroje, krabice, ovládače - standard Mosaic Legrand, ABB Praktik	
3.	Ukončení vodičů	
4.	Kabelové trasy	
5.	Rozvaděče	
6.	Ostatní	
7.	Svítlidla	
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ		

Kasárna KLOKOTY CE 02-21-27

Posádka Tábor

Objekt: **008 - Skladovací budova**

DIN	POPIS	
Poznámka:		
a)		
b)		
1	Kabely	
	Kabel CYKY 3x1,5	bm
	Kabel CYKY 3x2,5	bm
	Kabel CXKE-R 5x6mm ²	bm
	Kabel CXKE-R 3x1,5mm ²	bm
	Kabel CXKE-R 3x2,5mm ²	bm
	Kabel CYY 1x6mm ² žz	bm
	Kabel CYY 1x16mm ² žz	bm
CELKEM		

Kasárna KLOKOTY CE 02-21-27

Posádka Tábor

Objekt: **008 - Skladovací budova**

DIN	POPIS	
2 Přístroje, krabice, ovládače - standard Mosaic Legrand, ABB Praktik		
	Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, bílá	ks
	Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP44, bílá	ks
	Zásuvka průmyslová 5P 400V/16A	ks
	Instal.a přístrojové krabice (IP44) velká typ A12, na povrch	ks
	Instal.a přístrojové krabice (IP44) typ A8 na povrch	ks
	Trojpólový vypínač (IP54) 16A	ks
	Vypínač jednopólový 230V/10A IP20 na konstrukci	ks

CELKEM

Posádka Tábor

Objekt: 008 - Skladovací budova

DIN	POPIS	
3 Ukončení vodičů		
	Ukončení vodičů do průřezu 2,5mm ²	ks
	Ukončení vodičů do průřezu 6mm ²	ks
	Ukončení vodičů do průřezu 16mm ²	ks
CELKEM		
4 Kabelové trasy		
	Chránička kopoflex DN40	bm
	Stoupační kabelový žebřík pozinkovaný š=250mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu	m
	Nosná ocelová konstrukce pro kabelové trasy, povrchová úprava - žárově pozinkovaná	kg
	Ocelová el. instalační trubka D=50mm včetně držáků	m
	Lišta vkladací 40x20	m
	Montážní materiál pro svítidla	kpl
CELKEM		
5 Rozvaděče		
	Úprava rozvaděče,	kpl
CELKEM		
6 Ostatní		
	Lešení, plošiny	kpl
	Doprava materiálu	kpl
	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl
	Výchozí revize	kpl
	Silikon, tmel	kpl
	Vrtání otvorů do průměru 50mm	kpl
	Demontáž elektroinstalací, světel, kabelů, vypínačů a pod	kpl
	Popisovací bužírka 2,5mm	kpl
	Popisovací bužírka 1,5mm	kpl
	Kabelové štítky	kpl
	Upevňovací materiál (šrouby, vruty)	kpl
	Prostupy z kabelových žlabů	kpl

Kasárna KLOKOTY CE 02-21-27

Posádka Tábor

Objekt: **008 - Skladovací budova**

DIN	POPIS	
	Zařízení staveniště	kpl
	Odvoz a likvidace odpadu	kpl
	Průběžný úklid staveniště	kpl
	Koordinace s ostatními řemesly TZB	kpl
	Vedlejší režijní náklady	kpl
CELKEM		

Kasárna KLOKOTY CE 02-21-27


Posádka Tábor

Objekt: **008 - Skladovací budova**

DIN	POPIS	
7 Svítidla		
	Svítidla stropní zářivková (LED) 2x36W 5570Lm, 1227mm 4000K Prachotěsné průmyslové svítidlo odolné proti prachu i vodě	ks
	Montáž ineriérových svítidel	ks
	nástěnné svítidlo IP44 kruhové 36W	ks
	Nástěnné venkovní svítidlo min 36W s IP 65	ks
	Montáž exteriérových svítidel	ks
	Nouzové osvětlení	
	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, přisazené na strop oboustranné s piktogramem	ks
CELKEM		
CELKEM		
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ		


Soupis výkonů / Leistungsverzeichnis

NÁZEV SOUPISU	SUMA	
		cena/CZK




18,00		

270,00



18,00		
24,00		
124,00		
36,00		
98,00		
1,00		

43 574,00




1,00		

5 000,00



1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		

Soupis výkonů / Leistungsverzeichnis

NÁZEV SOUPISU	SUMA	
		cena/CZK
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
		25 121,00

Soupis výkonů / Leistungsverzeichnis

NÁZEV SOUPISU	SUMA	
		cena/CZK
9,00		
12,00		
3,00		
2,00		
2,00		
		19 165,00
		0,00
		119 697,00