

OBJEDNÁVKA

Oprava příjezdové komunikace na pracovišti Jezírko.

Číslo jednací: J-54/2018

Objednatel: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Lipová 233/20
602 00 Brno
IČ: 44993447
DIČ: CZ44993447
Kontaktní osoba:

Dodavatel: Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Středisko služeb Adamov
Nádražní 374
679 04 Adamov
IČ: 62156489

Místo realizace zakázky: Lipka – pracoviště Jezírko, Brno – Soběšice č.p. 97, Brno 644 00;
parcela č. 1182/3, k.ú. Bílovice nad Svitavou

Doba realizace zakázky: 27. 8. 2018 – 7. 9. 2018

Popis rozsahu zakázky:

Předmětem opravy bude štěrková příjezdová komunikace od hranice pozemku (navazuje na asfaltový nájezd ze silnice) až po parkoviště uvnitř areálu, včetně tohoto parkoviště. Celková délka řešeného úseku je cca 135 metrů, šířka 3,5–4 metry, v místě rozšíření na parkoviště 6 metrů. Celková plocha opravovaného úseku je cca **660 m²**.

Podkladní vrstva cesty je tvořena drceným kamenivem frakce 32-63 v tloušťce 200–300 mm. Uzavření podkladní vrstvy odvalem frakce 0-32, asi jen volně sypané o tloušťce vrstvy cca 50 mm. Krycí vrstva cesty je částečně odnesena vodou, částečně zahliněná a neplní svoji funkci.

Technické řešení realizace zakázky – opravy příjezdové komunikace:

- rozrytí, narušení tělesa cesty do hloubky 100-150 mm dle skutečného stavu podkladní vrstvy, odvoz přebytečného naneseného nepůvodního materiálu a uložení na skládku
- zjištění zrnitostní křivky podkladního materiálu po narušení tělesa cesty
- srovnání tělesa cesty, svahování, příčné odvodnění cesty pojízdnými prohlubněmi dle potřeby
- navedení a natažení krycí vrstvy drceného kameniva o tloušťce 100-150 mm dle skutečné potřeby. Materiál pro vrchní vrstvu je předpokládán kamenivo frakce 0-32 – frakce bude upřesněna na základě zjištěné zrnitostní křivky zbylého materiálu po narušení tělesa cesty
- hutnění krycí vrstvy cesty – vibrační válec
- úklid staveniště a případných okolních ploch poškozených pohybem těžké mechanizace během opravy
- Záruka na provedené dílo v délce 12 měsíců

Předpokládaná hodnota zakázky:

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí, dle zaslané cenové nabídky, maximálně **130.000,- Kč bez DPH**, 157.300,- Kč vč. 21% DPH.

Děkujeme za kladné vyřízení objednávky.

V Brně, 30. 7. 2018

Mgr. Hana Korvasová
ředitelka

Předmětnou objednávku opravy příjezdové komunikace na pracovišti Jezírko zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v této objednávce č. j. J-54/2018, objednatele Lipky – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, IČ: 44993447, svým podpisem

Datum, razítko, podpis dodavatele