

K vyplnění

Název firmy:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon T2	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	242
JKSO:	8033232	Zpracoval:		Datum:	18.1.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	814 178,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	772 750,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	2 384 409,51	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	605 114,57			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	32 303,52			Ostatní	0,00		
	Montáž	86 052,56			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		252 811,10						
ZRN celkem		4 947 619,73	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 947 619,73		
Základ 21%		4 947 619,73	DPH 21%	1 039 000,14	Celkem včetně DPH	5 986 619,87		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Při stanovení NUS nutno přihlížet k omezenému zařízení staveniště a přístupu k objektům

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon T2	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	0
Zpracoval:		18.1.2018

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	4 376,85	21,65
13	Hloubené vykopávky	16 388,92	0,00
17	Konstrukce ze zemin	3 696,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	45 336,54	0,46
31	Zdi podpěrné a volné	8 951,04	0,82
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	13 619,20	0,12
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničních)	5 485,38	12,12
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	133 488,35	1,20
61	Úprava povrchů vnitřní	116 542,27	12,27
62	Úprava povrchů vnější	911 537,43	28,84
63	Podlahy a podlahové konstrukce	38 431,56	31,27
711	Izolace proti vodě	2 884,17	0,03
712	Izolace střech (živičné krytiny)	506 167,40	6,85
713	Izolace tepelné	914 004,57	15,71
721	Vnitřní kanalizace	50 691,20	0,06
732	Strojovny	24 246,08	0,07
734	Armatury	23 049,86	0,07
736	Regulace	5 600,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	43 883,06	1,42
764	Konstrukce klempířské	202 431,25	2,61
766	Konstrukce truhlářské	595 488,36	3,23
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	708 103,37	6,51
771	Podlahy z dlaždic	3 262,82	0,02
783	Nátěry	7 238,00	0,01
784	Malby	45 131,52	0,16
786	Čalounické úpravy	10 432,80	0,12
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	6 272,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	172 171,78	18,76
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	67 766,16	2,44
96	Bourání konstrukcí	27 299,22	8,06
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	15 565,76	3,47
H01	Budovy občanské výstavby	53 837,44	0,00
M21	Elektromontáže	67 157,02	0,56
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	8 927,56	0,00
M46	Zemní práce při montážích	10 911,60	0,79
M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady	31 359,90	0,00
S	Přesuny sutí	45 883,28	0,00

4 947 619,73

žební rozpočet

Ná	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládi 726 v Orlové-Lutyni	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Orlová
Dru	Pavilon T2	Začátek výstavby:	Projektant:	Havířovská
Lok	Orlová	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0
JK	8033232	Zpracováno dne: 18.1.2018	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	4 376,85	4 376,85		21,65	
1	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 <i>Prořez větví dle výkr. č. C3-b 5,00 odhad</i>	m2	5,00 0,00 5,00	56,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m <i>odhad</i>	m2	10,00 0,00	3,36	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>Stávající okapový chodník, v.č. 001 (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50 (10,35+43,375)*0,50</i>	m2	60,47 0,00 33,60 26,86	39,20	0,00	2 370,23	2 370,23	0,14	8,34	RTS I / 2016
4	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm <i>Stávající okapový chodník, v.č. 001 (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50 (10,35+43,375)*0,50</i>	m2	60,47 0,00 33,60 26,86	28,00	0,00	1 693,02	1 693,02	0,22	13,30	RTS I / 2016
	13	Hloubené vykopávky				0,00	16 388,92	16 388,92		0,00	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>Odkop pro opravu izolace a zatažení zateplení pod terén v.č. 001 (3,375+3,85+2*16,165+27,95+3,075+10,35+43,375)*0,50*0,10 dle počtu svodů, v.č. 113 Výkop pro zemění 11*2,50*0,5*0,8</i>	m3	17,22 0,00 0,00 6,22 0,00 0,00 11,00	952,00	0,00	16 388,92	16 388,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	3 696,00	3 696,00		0,00	
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním <i>Výkop pro zemění 11*2,50*0,5*0,8</i>	m3	11,00 0,00 11,00	336,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	18	Povrchové úpravy terénu				11 849,73	33 486,80	45 336,54		0,46	
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností v.č. 101 (3,375+3,325+2*16,165+27,95+3,075+10,35+43,375)*5,00</i>	m2	618,90 0,00 0,00 618,90	11,20	670,67	6 261,01	6 931,68	0,00	0,00	RTS I / 2016
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž <i>618,90*0,1</i>	kg	61,89 61,89	128,80	7 971,43	0,00	7 971,43	0,00	0,06	RTS I / 2016
9	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení <i>Dle výkresu C3-b 24,70+8,50+8,70</i>	m2	41,90 0,00 41,90	280,00	3 207,64	8 524,36	11 732,00	0,01	0,39	RTS I / 2016
10	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	41,90	140,00	0,00	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností, v.č. 101 (3,375+3,325+2*16,165+27,95+3,075+10,35+43,375)*5,00</i>	m2	618,90 0,00 618,90	6,72	0,00	4 159,01	4 159,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností, v.č. 101 (3,375+3,325+2*16,165+27,95+3,075+10,35+43,375)*6,00</i>	m2	742,68 0,00 742,68	11,20	0,00	8 318,02	8 318,02	0,00	0,00	RTS I / 2016
13	185804415R00	Ochrana rostlin zakrytím <i>Zakrytí stávající zeleně geotextilií, dle výkr. C3-b 4</i>	kus	4,00 0,00 4,00	89,60	0,00	358,40	358,40	0,00	0,00	RTS I / 2016

31 Zdi podpěrné a volné		2 510,12	6 440,92	8 951,04	0,82		
14	311271170R00 Dozdívky z tvárníc plynosilikátových hladkých tl. 30 cm v.č. 101 2,70*0,90*2 Parapetní zdivo pod okna T09 0,30*1,50*0,30 dozdvívka ostění okna T10	m2	5,00 0,00 4,86 0,14	1 792,00	2 510,12	6 440,92 8 951,04 0,16 0,82	RTS I / 2016
38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů		4 522,93	9 096,27	13 619,20	0,12		
15	380941213RT3 Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB 1 x D 8 mm, P v tahu 1128 MPa, drážka, ŽB 16*0,80 odhad	m	12,80	1 064,00	4 522,93	9 096,27 13 619,20 0,01 0,12	RTS I / 2016
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		4 589,97	895,42	5 485,38	12,12		
16	451571221R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm Okapový chodník kolem objektu, v.č. 001 (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50 (10,35+43,375)*0,50	m2	60,47 0,00 33,60 26,86	90,72	4 589,97	895,42 5 485,38 0,20 12,12	RTS I / 2016
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů		71 768,93	61 719,42	133 488,35	1,20		
17	602011188R00 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná probarvená, pastovitá odolná vůč m2 Popis viz Technická zpráva Západní průčelí, v.č. 101, 105 a TZ (3,375+2*2,60+3,325)*3,85 27,95*7,225+3,075*3,65 2,90*8,75 Odečet otvorů - západ -1*(2,70*2,70*3+2,40*4,20*9) 16,15*7,175 Ostění otvorů - západ Severní štít, v.č. 101, 107 a TZ Průčelí - východ, v.č. 101, 106 a TZ 27,95*3,85 Odečet otvorů - východ -1*(2,10*1,50*8) Ostění otvorů - východ (1,50*2+2,10)*18)*0,28 Jižní štít, v.č. 101, 107 a TZ 16,165*7,575	m2	518,20 0,00 45,82 213,16 25,38 0,00 -112,59 115,88 0,00 0,00 0,00 107,61 0,00 -25,20 0,00 25,70 0,00 122,45	257,60	71 768,93	61 719,42 133 488,35 0,00 1,20	RTS I / 2016
61 Úprava povrchů vnitřní		26 219,88	90 322,39	116 542,27	12,27		
18	622323152RV1 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm Úprava vnitřního ostění po montáži nových výplní, □ Ostění otvorů - západ, v.č. 101 a TZ (2,70*3*2+(2,40+2*4,20)*9)*0,28 Ostění otvorů - východ, v.č. 101, 102 a TZ (1,80*2+2,70)*2+2,70*3+(1,50*2+1,80)+(1,50*2+2,10)*18)*0,28 Ostění otvorů, v.č. 101, 107 a TZ 0,75*3*4*0,28	m2	67,12 0,00 31,75 0,00 32,84 0,00 2,52	280,00	7 290,75	11 501,73 18 792,48 0,01 0,67	RTS I / 2016
19	612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Vnitřní ostění po výměně oken, v.č. 101 67,16*3	m2	201,48 0,00 201,48	470,40	18 089,64	76 686,55 94 776,19 0,06 11,54	RTS I / 2016
20	612475111RT1 Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm v.č. 101 2,70*0,90*2 plocha dozdivek pod okny T09 0,30*1,50 ostění okna T10	m2	5,31 0,00 4,86 0,45	280,00	335,74	1 151,06 1 486,80 0,01 0,04	RTS I / 2017
21	612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 5,31 dle omítek	m2	5,31 5,31	280,00	503,75	983,05 1 486,80 0,00 0,02	RTS I / 2016
62 Úprava povrchů vnější		562 946,18	348 591,25	911 537,43	28,84		
22	622323041R00 Penetrace podkladu pod zateplovací systém Západní průčelí, v.č. 101, 105 a TZ (3,375+2*2,60+3,325)*3,85 27,95*7,225+3,075*3,65	m2	694,40 0,00 45,82 213,16	8,96	3 014,84	3 206,96 6 221,81 0,00 0,24	RTS I / 2016

		Odečet otvorů - západ		0,00							
		-1*(2,70*2,70*3+2,40*4,20*9)		-112,59							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		(2,70*3*2+(2,40+2*4,20)*9)*0,20		22,68							
		Severní štít, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		16,175*7,575+10,35*3,65		160,30							
		Odečet otvorů - sever		0,00							
		-1*(0,75*0,75*4)		-2,25							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		0,75*3*4*0,28		2,52							
		Průčelí - východ, v.č. 101, 106a TZ		0,00							
		43,375*3,60+27,95*3,85		263,76							
		Odečet otvorů - východ		0,00							
		-1*(2,70*1,80*2+2,70*2,70+1,80*1,50+2,10*1,50*8)		-44,91							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		((1,80*2+2,70)*2+2,70*3+(1,50*2+1,80)+(1,50*2+2,10)*18)*0,20		23,46							
		Jižní štít, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		16,165*7,575		122,45							
23	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 10 %	m2	694,40	38,08	8 719,37	17 723,31	26 442,68	0,02	15,47	RTS I / 2016
		Západní průčelí, v.č. 101, 105 a TZ		0,00							
		(3,375+2*2,60+3,325)*3,85		45,82							
		27,95*7,225+3,075*3,65		213,16							
		Odečet otvorů - západ		0,00							
		-1*(2,70*2,70*3+2,40*4,20*9)		-112,59							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		(2,70*3*2+(2,40+2*4,20)*9)*0,20		22,68							
		Severní štít, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		16,175*7,575+10,35*3,65		160,30							
		Odečet otvorů - sever		0,00							
		-1*(0,75*0,75*4)		-2,25							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		0,75*3*4*0,28		2,52							
		Průčelí - východ, v.č. 101, 106 a TZ		0,00							
		43,375*3,60+27,95*3,85		263,76							
		Odečet otvorů - východ		0,00							
		-1*(2,70*1,80*2+2,70*2,70+1,80*1,50+2,10*1,50*8)		-44,91							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		((1,80*2+2,70)*2+2,70*3+(1,50*2+1,80)+(1,50*2+2,10)*18)*0,20		23,46							
		Jižní štít, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		16,165*7,575		122,45							
24	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	138,88	336,00	9 364,49	37 299,19	46 663,68	0,00	0,49	RTS I / 2016
		Vyrovnání nerovností, odhad 20% plochy zateplení		0,00							
		694,40*0,20		138,88							
25	622325031R00	Dilatační profil KZS průběžný hliníkový	m	14,60	168,00	2 008,19	444,61	2 452,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
		v.č. 105-107		0,00							
		3,65*4 napojení na okolní pavilony		14,60							
26	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	162,00	16,80	0,00	2 721,60	2 721,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
		Ostění oken a prvků na fasádě		0,00							
		Přední průčelí, v.č. 101, 105 a TZ		0,00							
		2,70*4+4,20*18		86,40							
		Zadní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ		0,00							
		1,80*4+2,70*2+1,50*38		69,60							
		Štíty, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		0,75*8		6,00							
27	622481291MAT	Profil rohový PVC s tkaninou	m	178,20	16,24	2 893,97	0,00	2 893,97	0,00	0,00	RTS I / 2016
		162*1,10		178,20							
28	622481292R00	Montáž výztužné lišty odkapní	m	91,85	16,80	0,00	1 543,08	1 543,08	0,00	0,00	RTS I / 2016
		Lišta pro nadpraží oken		0,00							
		Přední průčelí, v.č. 101, 105 a TZ		0,00							

63		Podlahy a podlahové konstrukce			23 345,02	15 086,55	38 431,56		31,27		
51	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm <i>Okapový chodník, v.č. 001 a TZ (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50 (10,35+43,375)*0,50</i>	m2	60,47 0,00 33,60 26,86	492,80	18 529,08	11 268,07	29 797,15	0,24	14,61	RTS I / 2016
52	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující <i>Pod okapový chodník, v.č. 001 a TZ (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50*0,15 (10,35+43,375)*0,50*0,15</i>	m3	9,07 0,00 5,04 4,03	952,00	4 815,94	3 818,47	8 634,41	1,84	16,66	RTS I / 2016
711		Izolace proti vodě			1 847,27	1 036,90	2 884,17		0,03		
53	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena <i>1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku Oprava svislé hydroizolace - odhad</i>	m2	5,00 0,00	11,20	33,04	22,96	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením <i>1vrstva - vč. dodávky asf. pásu Oprava svislé hydroizolace - odhad</i>	m2	5,00 0,00 5,00	504,00	1 814,22	705,78	2 520,00	0,01	0,03	RTS I / 2017
55	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP	m2	5,00	11,20	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
56	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	5,00	11,20	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
57	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,21	896,00	0,00	188,75	188,75	0,00	0,00	RTS I / 2016
58	998711193R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	0,03	224,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00	RTS I / 2016
712		Izolace střeš (živičné krytiny)			297 776,01	208 391,39	506 167,40		6,85		
59	712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střeš do 10°, pásy přitav. - odhad 15% <i>1vrstva - vč. dodávky asf. pásu viz výkres č. 103 27,95*16,165*0,15 hlavní střeš (43,375*10,35+3,375*4,50)*0,15 snížená střeš</i>	m2	137,39 0,00 67,77 69,62	207,20	17 875,07	10 592,05	28 467,12	0,02	2,70	RTS I / 2017
60	712400841R00	Odstranění mechu ze střeš 10 - 30° <i>viz výkres č. 103 27,95*16,165 hlavní střeš 43,375*10,35+3,375*4,50 snížená střeš</i>	m2	915,93 0,00 451,81 464,12	5,04	0,00	4 616,29	4 616,29	0,00	1,83	RTS I / 2016
61	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie <i>viz výkres č. 103 27,95*16,165 hlavní střeš 43,375*10,35+3,375*4,50 snížená střeš</i>	m2	928,35 0,00 451,81 464,12 12,42	9,52	0,00	8 837,90	8 837,90	0,00	0,00	RTS I / 2016
62	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP <i>928,3505 ;ztratné 15%; 139,252575</i>	m2	1 067,60 928,35 139,25	25,31	27 021,03	0,00	27 021,03	0,00	0,32	RTS I / 2016
63	712373111R00	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton <i>viz výkres č. 103 27,95*16,165 43,375*10,35+3,375*4,50 8,75*2,60+(2,60+8,75)*0,60 10,35*0,30*4 27,95*0,25</i>	m2	964,90 0,00 451,81 464,12 29,56 12,42 6,99	210,56	60 247,67	142 921,25	203 168,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
64	28322311	Fólie střešní mPVC+PES, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou <i>964,898 dle plochy izolace ;ztratné 15%; 144,7347</i>	m2	1 109,63 964,90 144,73	173,60	192 632,24	0,00	192 632,24	0,00	2,00	RTS I / 2016
65	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	6,85	3 584,00	0,00	24 547,50	24 547,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
66	998712193R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 500 m	t	6,85	2 464,00	0,00	16 876,40	16 876,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
713		Izolace tepelné			825 042,91	88 961,67	914 004,57		15,71		
67	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná <i>viz výkres č. 103 XPS po obvodu střešy (27,95+16,165)*2*0,30 (3,075+10,35+43,375+3,85+3,375)*0,30 (2,60*2+8,75)*0,35</i>	m2	50,56 0,00 0,00 26,47 19,21 4,88	129,92	0,00	6 568,63	6 568,63	0,00	0,00	RTS I / 2016
68	283754904	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm	m2	55,61	271,04	15 073,86	0,00	15 073,86	0,00	0,13	RTS I / 2016

			50,559			50,56						
			;ztratné 10%; 5,0559			5,06						
69	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK viz výkres č. 103 27,95*16,165*2 (43,375*10,35+3,375*4,50)*2	m2	1 831,86	38,08	31 560,01	38 197,25	69 757,27	0,00	0,60	RTS I / 2016	
						0,00						
						903,62						
						928,24						
70	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm 1831,861*0,20*1,10	m3	403,01	1 814,40	731 220,29	0,00	731 220,29	0,03	10,08	RTS I / 2016	
						403,01						
71	24742201	PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 1831,861*0,2	kg	366,37	128,80	47 188,74	0,00	47 188,74	0,00	0,37	RTS I / 2016	
						366,37						
72	713400843R00	Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy viz výkres č. 103 a 107 Odstranění tepelné izolace štítů 16,165*7,575*2	m2	244,90	22,40	0,00	5 485,75	5 485,75	0,02	4,53	RTS I / 2016	
						0,00						
						0,00						
						244,90						
73	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	15,71	1 848,00	0,00	29 032,52	29 032,52	0,00	0,00	RTS I / 2016	
74	998713193R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	15,71	616,00	0,00	9 677,51	9 677,51	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	721	Vnitřní kanalizace				37 795,09	12 896,11	50 691,20		0,06		
75	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 Nové větrání kanalizace, v.č. 103 12	kus	12,00	728,00	3 605,09	5 130,91	8 736,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
						0,00						
						12,00						
76	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	12,00	985,60	9 126,51	2 700,69	11 827,20	0,00	0,06	RTS I / 2016	
77	721273150R00	Hlavice ventilační přívětrávací HL900	kus	12,00	2 184,00	25 063,48	1 144,52	26 208,00	0,00	0,01	RTS I / 2016	
78	721300942R00	Pročistění lapačů střešních splavenin	kus	7,00	560,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	732	Strojovny				21 995,81	2 250,27	24 246,08		0,07		
79	732420816R00	Demontáž čerpadel oběhových do DN 100 dle TZ	kus	1,00	1 736,00	18,78	1 717,22	1 736,00	0,04	0,04	RTS I / 2016	
						0,00						
80	732421325R00	Čerpadlo oběhové pro topení pro DN 40 dle TZ	soubor	1,00	22 176,00	21 977,03	198,97	22 176,00	0,03	0,03	RTS I / 2016	
						0,00						
81	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,07	2 400,00	0,00	167,04	167,04	0,00	0,00	RTS I / 2016	
82	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,07	2 400,00	0,00	167,04	167,04	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	734	Armatury				21 345,70	1 704,16	23 049,86		0,07		
83	734441812R00	Demontáž regulátoru tlakové diference do DN 100 dle TZ	kus	1,00	616,00	0,00	616,00	616,00	0,06	0,06	RTS I / 2016	
						0,00						
84	734449116R00	Montáž regulátoru tlakové diference v otopné soustavě, DN 50 dle TZ	soubor	1,00	1 176,00	424,10	751,90	1 176,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
						0,00						
85	5513803024	Regulátor tlakové diference, vnitřní závit, DN 40 dle TZ	kus	1,00	20 921,60	20 921,60	0,00	20 921,60	0,00	0,00	RTS I / 2016	
						0,00						
86	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,07	2 584,61	0,00	168,13	168,13	0,00	0,00	RTS I / 2016	
87	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,07	2 584,61	0,00	168,13	168,13	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	736	Regulace				5 036,22	563,78	5 600,00		0,00		
88	736 Regulace	Vyregulování otopné soustavy po provedení zateplení Popis viz technická zpráva dle TZ	kus	1,00	5 600,00	5 036,22	563,78	5 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
						0,00						
	762	Konstrukce tesařské				24 515,31	19 367,75	43 883,06		1,42		
89	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých viz výkres č. 103 Bednění okraje střešních ploc (2,60*2+8,75)*0,45 (27,95+16,165)*2*0,45 (3,075+10,35*4+43,375+3,325+3,375)*0,45	m2	88,53	140,00	0,00	12 393,99	12 393,99	0,00	0,00	RTS I / 2016	
						0,00						
						0,00						
						6,28						
						39,70						
						42,55						
90	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 88,5285 ;ztratné 15%; 13,279275	m2	101,81	240,80	24 515,31	0,00	24 515,31	0,01	1,42	RTS I / 2016	
						88,53						
						13,28						
91	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,42	3 696,00	0,00	5 230,32	5 230,32	0,00	0,00	RTS I / 2016	
92	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,42	1 232,00	0,00	1 743,44	1 743,44	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	764	Konstrukce klempířské				78 187,02	124 244,23	202 431,25		2,61		
93	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30° dle délky dmtž žlabů - pol. 94 27*2+43	kus	97,00	28,00	0,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,09	RTS I / 2016	
						0,00						
						97,00						

94	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° v.č. 003 a 005 27,95*2+43,375	m	99,28 0,00 99,28	28,00	0,00	2 779,70	2 779,70	0,00	0,28	RTS I / 2016
95	764908302R00	Oplechování parapetů K01, rš 250 mm, dle výpisu Přední průčelí, v.č. 101, 105 a 109 2,40*9 Zadní průčelí, v.č. 101, 106 a 109 2,70*2+2,10*18+1,80	m	66,60 0,00 21,60 0,00 45,00	392,00	6 540,47	19 566,73	26 107,20	0,00	0,18	RTS I / 2016
96	764908304R00	Oplechování parapetů K02, rš 400 mm, dle výpisu Severní pohled, v.č. 101, 107 a 109 0,75*4	m	3,00 0,00 3,00	448,00	404,65	939,35	1 344,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
97	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm v.č. 005 7,725*2+3,85*2+3,65*2	m	30,45 0,00 30,45	28,00	0,00	852,60	852,60	0,00	0,09	RTS I / 2016
98	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek v.č. 103 8,75*2,90 nad vstupem	m2	25,38 0,00 25,38	28,00	0,00	710,50	710,50	0,01	0,19	RTS I / 2016
99	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm Oplechování atiky na střeše v.č. 103, 104 109 (27,95+16,165)*2 (43,375+10,35*2)*2 2,60*2+8,75	m	230,33 0,00 0,00 88,23 128,15 13,95	28,00	0,00	6 449,24	6 449,24	0,00	0,53	RTS I / 2016
100	764252492R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	97,00	143,36	1 157,60	12 748,32	13 905,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
101	55350963	Hák žlabový dlouhý (430 mm) pozink	kus	97,00	134,40	13 036,80	0,00	13 036,80	0,00	0,06	RTS I / 2016
102	764252603R00	Žlab podokapní půlkulatý K09 rš. 280 mm, dle výpisu v.č. 103, 104 109	m	98,38 0,00	184,80	13 293,24	4 887,38	18 180,62	0,00	0,22	RTS I / 2016
103	764252633R00	Čelo žlabu půlkulatého Pz rš. 280 mm 8 ukončení žlabů	kus	8,00 8,00	95,20	329,09	432,51	761,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
104	764259617R00	Kotlík závěsný K10 půlkulatý, 400/100 mm v.č. 103, 104 a 109	kus	6,00 0,00	235,20	1 220,83	190,37	1 411,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
105	764551604R00	Svod K11, kruhový, D 120 mm, dle výpisu v.č. 104, 105, 106 a 109 31,55 dle pohledů	m	31,55 0,00 31,55	219,52	5 403,95	1 521,91	6 925,86	0,00	0,06	RTS I / 2016
106	764554492R00	Montáž zděře (objímky) Pz kruhové 3 průrubuzemní přes zácpovací systém	kus	32,00	147,84	319,10	4 411,78	4 730,88	0,00	0,02	RTS I / 2016
107	553522513	Objímka svodu d 120 mm trn 140 mm Pz	kus	32,00	221,76	7 096,32	0,00	7 096,32	0,00	0,00	RTS I / 2016
108	764395830R00	Demontáž střešní dilatace, rš 400 mm, do 30° v.č. 105, 106 a 109 10,35*2	m	20,70 0,00 20,70	28,00	0,00	579,60	579,60	0,00	0,05	RTS I / 2016
109	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm Přední průčelí, v.č. 001 a 005 2,40*9 Zadní průčelí, v.č. 001 a 005 2,10*18+1,80 Severní štít, v.č. 001 a 005 0,75*4	m	64,20 0,00 21,60 0,00 39,60 0,00 3,00	28,00	0,00	1 797,60	1 797,60	0,00	0,09	RTS I / 2016
110	764918331R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 250 Oplechování okrajů střech v.č. 103, 105, 106 a 109 41,95 Vnitřní roh K03 15,50 Vnější roh K04 63,30 Lišta závětrná K05 99,27 Okapnice K06 41,95 Tmelící lišta K07 30,225 Střešní dilatace K08	m	292,20 0,00 0,00 41,95 15,50 63,30 99,27 41,95 30,23	173,60	2 831,55	47 893,50	50 725,05	0,00	0,46	RTS I / 2016
111	764918331MAT	Vnitřní roh K03, dle výpisu 22,675*1,10	m	24,94 24,94	151,20	3 771,31	0,00	3 771,31	0,00	0,04	RTS I / 2016
112	764918331MAT	Vnější roh K04, dle výpisu	m	30,80	151,20	4 656,96	0,00	4 656,96	0,00	0,05	RTS I / 2016

	28,00*1,1			30,80							
113	764918331MAT	Atiková okapnice K05, dle výpisu	m	74,45	173,60	12 924,17	0,00	12 924,17	0,00	0,12	RTS I / 2016
	67,68*1,1			74,45							
114	764918331MAT	Tmelicí lišta K07, dle výpisu	m	24,94	128,80	3 212,59	0,00	3 212,59	0,00	0,04	RTS I / 2016
	22,675*1,1			24,94							
115	764918331MAT	Střešní dilatace K08, dle výpisu	m	10,51	189,28	1 988,39	0,00	1 988,39	0,00	0,02	RTS I / 2016
	9,55*1,1 dle výkresu střechy			10,51							
116	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,61	3 696,00	0,00	9 635,47	9 635,47	0,00	0,00	RTS I / 2016
117	998764193R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m	t	2,61	2 352,00	0,00	6 131,66	6 131,66	0,00	0,00	RTS I / 2016
	766	Konstrukce truhlářské				500 099,13	95 389,23	595 488,36		3,23	
118	766601215RT3	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, tmel+ PP páska silikon+ provazec d=15 mm; páska tl.8 mm, š. 20 mm	m	215,40	56,00	5 190,91	6 871,49	12 062,40	0,00	0,03	RTS I / 2017
	Západní průčelí, v.č. 105 a 110			0,00							
	(2,40+2*4,20)*9			97,20							
	Východní průčelí, v.č. 106 a 110			0,00							
	(1,50*2+1,80)+(1,80*2+2,70)*2+(1,50*2+2,10)*18			109,20							
	Štíty, v.č. 107 a 110			0,00							
	0,75*3*4			9,00							
119	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	4,00	1 680,00	782,02	5 937,98	6 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	v.č. 107, 110 a TZ			0,00							
	4 okno T07			4,00							
120	61143767.A	Okno plastové T07 750 x 750 mm, dle výpisu	kus	4,00	2 504,32	10 017,28	0,00	10 017,28	0,02	0,06	
121	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	22,00	1 680,00	5 853,82	31 106,18	36 960,00	0,00	0,04	RTS I / 2017
	v.č. 105, 106, 110 a TZ			0,00							
	2+1+18+1 prvky T09, T10, T06, T08 a T11			22,00							
122	61143772.A	Okno plastové T09, 2,70x1,80, dle výpisu	kus	2,00	12 530,56	25 061,12	0,00	25 061,12	0,04	0,07	
123	61143773.A	Okno plastové T10, 1,80x1,50, dle výpisu	kus	1,00	8 321,60	8 321,60	0,00	8 321,60	0,05	0,05	
124	61143773.A	Okno plastové T06, 2,10x1,50, dle výpisu	kus	9,00	10 638,88	95 749,92	0,00	95 749,92	0,05	0,43	
125	61143773.A	Okno plastové T08, 1,50x1,50, dle výpisu	kus	1,00	7 378,56	7 378,56	0,00	7 378,56	0,05	0,05	
126	61143773.A	Okno plastové T11 2,10x1,50, včetně táhla, dle výpisu a TZ	kus	9,00	10 629,92	95 669,28	0,00	95 669,28	0,05	0,43	
127	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených - setavy T12	m2	90,72	425,60	1 514,30	37 096,13	38 610,43	0,00	0,03	RTS I / 2016
	v.č. 101, 105, 110 a TZ			0,00							
	2,40*4,20*9			90,72							
128	61143859	Okno plastové - sestava T12, 2,40*4,20, dle výpisu	kus	9,00	25 413,92	228 725,28	0,00	228 725,28	0,18	1,64	
129	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	35,00	257,60	245,31	8 770,69	9 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	v.č. 110			0,00							
	35,00 dle jednotlivých oken			35,00							
130	60775515	Parapet interiér PVC šíře 400mm dl. 6m fólie mram.	m	75,24	207,20	15 589,73	0,00	15 589,73	0,01	0,39	RTS I / 2016
	68,40			68,40							
	;ztratné 10%; 6,84			6,84							
131	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,23	896,00	0,00	2 893,81	2 893,81	0,00	0,00	RTS I / 2016
132	998766193R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m	t	3,23	840,00	0,00	2 712,95	2 712,95	0,00	0,00	RTS I / 2016
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				553 404,48	154 698,89	708 103,37		6,51	
133	767425163R	Montáž kotevnicích šroubů a lankového systému	soubor	1,00	13 395,20	10 361,39	3 033,81	13 395,20	0,06	0,06	RTS I / 2016
	Kotevní body a lankový systém v ploše střechy			0,00							
	v.č. 103 a TZ			0,00							
	1			1,00							
134	31171235	Kotva pro kotevní místo v ploše střechy	kus	8,00	2 768,64	22 149,12	0,00	22 149,12	0,00	0,00	RTS I / 2016
135	31171236	Lankový systém, vč. spojek	m	62,26	158,72	9 881,91	0,00	9 881,91	0,00	0,00	RTS I / 2016
	56,6			56,60							
	;ztratné 10%; 5,66			5,66							
136	31171237	Set pro údržbu střechy - postroj	kus	1,00	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
137	767425163R	Montáž kotevnicích šroubů	kus	3,00	11,20	25,99	7,61	33,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
	Kotevní body v ploše střechy,, v.č. 103,104 a TZ			0,00							
	3 Průvleková kotva do zdiva			3,00							
138	31171235	Průvleková kotva pro kotevní místo do fasády	kus	3,00	2 768,64	8 305,92	0,00	8 305,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
139	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	235,00	16,80	606,57	3 341,43	3 948,00	0,00	0,25	RTS I / 2016
	Demontáž stávajících mříží na oknech (východní fasáda)			0,00							
	v.č. 001 a 005			0,00							

140	767995103R00	23,50*10 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg v.č. 101, 106 a TZ 15,75*7 mříž Zv1 18,55*2 mříž Zv2 14,50*1 mříž Zv4	kg	235,00 161,85 0,00 110,25 37,10 14,50	112,00	2 270,76	15 856,44	18 127,20	0,00	0,01	RTS I / 2016	
141	767	Mříž Zv1	Mříž Zv1, 2100x1500, pevná, dle výpisu	kus	7,00	3 360,00	23 520,00	0,00	23 520,00	0,02	0,12	RTS I / 2016
142	767	Mříž Zv2	Mříž Zv2, 2100x1500, pevná-dvoukřídlá, dle výpisu	kus	1,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,02	0,02	
143	767	Mříž Zv4	Mříž Zv4, 1800x1500, pevná-dvoukřídlá, dle výpisu	kus	1,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,02	0,02	
144	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg Mříže na okna v.č. 101, 106 a TZ 5,55*4 mříž Zv3	kg	22,20 0,00 22,20	112,00	257,51	2 228,89	2 486,40	0,00	0,00	RTS I / 2016	
145	767	Mříž Zv3	Mříž Zv3, 750x750, pevná, dle výpisu Zv3	kus	4,00	1 680,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,01	0,04	RTS I / 2016
146	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi v.č. 103, 106, 107 a 111 2,60 žebřík Zv7 5,10 žebřík Zv8	m	7,70 0,00 2,60 5,10	896,00	214,19	6 685,01	6 899,20	0,00	0,00	RTS I / 2016	
147	767	Žebřík Zv7	Kovový žebřík Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
148	767	Žebřík Zv8	Kovový žebřík Zv8, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
149	767	Žebřík Zv7e	Hliníkový teleskopický žebřík Zv7a, dle výpisu	kus	1,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
150	767834101R00	Montáž ochranného koše šroubováním v.č. 103, 106, 107 a 111 2,50 ochranný koš k žebříku Zv7 3,25 ochranný koš k žebříku Zv8	m	5,75 0,00 2,50 3,25	560,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
151	767	Žebřík Zv8	Ochranný koš k žebříku Zv8, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
152	767	Žebřík Zv7	Ochranný koš k žebříku Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
153	767851103R00	Montáž lávek-kompletní lávka v.č. 103, 106, 107 a 111 1,10*2 kovový nástup k žebříku Zv9	m	2,20 0,00 2,20	560,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
154	767	Lávka Zv9	Kovový nástup k žebříku, viz výpis Zv9	kus	2,00	8 960,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,09	0,18	
155	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM v.č. 105 a 111 6 Mřížka Zv5, západní pohled	kus	6,00 0,00 6,00	280,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
156	767	Mřížka Zv5	Dodávka atypických konstrukcí - větrací mřížka 900x200, dle výpisu Zv5	kus	6,00	1 680,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
157	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B..8 24,7+8,50+8,70	m	41,90 0,00 41,90	89,60	0,00	3 754,24	3 754,24	0,00	0,00	RTS I / 2016	
158	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B..8 41,9	m	41,90 0,00 41,90	11,20	0,00	469,28	469,28	0,01	0,39	RTS I / 2016	
159	767134831R00	Demontáž oplechování stěn lamelami v.č. 001 a 006 16,165*7,575*2	m2	244,90 0,00 244,90	56,00	0,00	13 714,39	13 714,39	0,00	0,81	RTS I / 2016	
160	767582800R00	Demontáž stěn - roštů v.č. 001 a 006 16,165*7,575*2	m2	244,90 0,00 244,90	56,00	0,00	13 714,39	13 714,39	0,00	0,49	RTS I / 2016	
161	767122811R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných v.č. 001 a 004 4,20*27,90+1,80*27,90 Ochranné sítě v tělocvičně	m2	167,40 0,00 167,40	67,20	0,00	11 249,28	11 249,28	0,02	2,85	RTS I / 2016	
162	767	Sítě	Dod. a mtž ochranné sítě oken v tělocvičně Dle výpisu v.č. 101 a 104 26,75*4,50 Zv6 26,75*2,00 Zv6a	m2	173,88 0,00 120,38 53,50	184,80	7 198,51	24 933,59	32 132,10	0,00	0,05	
163	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg Vstupní dveře, v.č. 101, 105, 106, 111 a TZ 2,70*2,70*4*45 stěny Z01 a Z01a	kg	1 312,20 0,00 1 312,20	5,60	1 484,71	5 863,61	7 348,32	0,00	0,07	RTS I / 2016	
164	767	Z01	Dodávka - vstupní stěna Z01 2700x2700, dle výpisu	kus	3,00	96 225,65	288 676,95	0,00	288 676,95	0,20	0,59	

165	767	Z01a	Dodávka - vstupní stěna Z01a 2700x2700, dle výpisu 1 dveře s el. vrátným	kus	1,00	98 034,94	98 034,94	0,00	98 034,94	0,20	0,20	
166	998767102R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	6,51	5 600,00	0,00	36 429,12	36 429,12	0,00	0,00	RTS I / 2017
167	998767192R00		Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	t	6,51	1 120,00	0,00	7 285,82	7 285,82	0,00	0,00	RTS I / 2017
771 Podlahy z dlaždic							2 385,02	877,80	3 262,82		0,02	
168	771101210R00		Penetrace podkladu pod dlažby v.č. 101 0,75*4*0,30 parapety oken 75 cm	m2	0,90	8,96	4,58	3,49	8,06	0,00	0,00	RTS I / 2016
169	771575107R00		Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm 0,75*4*0,30 parapety oken 750 cm	m2	0,90	520,80	75,66	393,06	468,72	0,00	0,00	RTS I / 2016
170	59764203		Dlažba slinutá, neglazovaná, matná 300x300x9 mm 0,90 ;ztratné 10%; 0,09	m2	0,99	336,00	332,64	0,00	332,64	0,02	0,02	RTS I / 2016
171	771578011RRR		Spára podlaha - stěna, kompresní páskou v.č. 101 a 105 27,95 pod zakládací lištu zateplení	m	27,95	28,00	328,69	453,91	782,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
172	6735225RR		Kompresní páska na bázi polyuretanu s otevřenými buňkami opatřena nánosem 27,95 ;ztratné 5%; 1,3975	m	29,35	56,00	1 643,46	0,00	1 643,46	0,00	0,00	
173	998771102R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,02	896,00	0,00	21,87	21,87	0,00	0,00	RTS I / 2016
174	998771193R00		Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 500 m	t	0,02	224,00	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	RTS I / 2016
783 Nátěry							3 260,72	3 977,28	7 238,00		0,01	
175	783904811R00		Odrezivění kovových konstrukcí Stavající střešní krytina 23,50 kovové kce na fasádě	m2	23,50	28,00	51,63	606,37	658,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
176	783125230R00		Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email Stávající střešní plytina	m2	23,50	280,00	3 209,09	3 370,91	6 580,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
784 Malby							3 555,46	41 576,06	45 131,52		0,16	
177	784452924R00		Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m 201,48*4 po osazení oken	m2	805,92	56,00	3 555,46	41 576,06	45 131,52	0,00	0,16	RTS I / 2016
786 Čalounické úpravy							8 163,38	2 269,42	10 432,80		0,12	
178	786622211RT2		Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely včetně dodávky žaluzie v.č. 110 a TZ 2,10*1,50*9+1,80*1,50 okenní sestavy T06 a T10	m2	31,05	336,00	8 163,38	2 269,42	10 432,80	0,00	0,12	RTS I / 2016
90 Hodinové účtovací sazby (HZS)							0,00	6 272,00	6 272,00		0,00	
179	910	R00	Hzs - Výchozí revize hromosvodů	h	8,00	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
180	910	HZS	Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace	hod	16,00	224,00	0,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
94 Lešení a stavební výtahy							59 938,46	112 233,32	172 171,78		18,76	
181	941941032R00		Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m dle výkresů č. 101 a 105-107 (3,325+8,75+3,375)*3,85+(27,95+2,00)*7,222+3,075*3,65 16,165*7,575+(10,35+2,00)*3,60 43,375*3,65+27,95*3,85 16,165*7,575	m2	842,29	67,20	11,89	56 590,07	56 601,97	0,02	15,48	RTS I / 2016
182	941941192R00		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 842,29*3	m2	2 526,87	22,40	53 209,46	3 392,43	56 601,89	0,00	2,02	RTS I / 2016
183	941941832R00		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	842,29	33,60	0,00	28 300,94	28 300,94	0,00	0,00	RTS I / 2016
184	944944011R00		Montáž ochranné sítě z umělých vláken dle výkresů č. 101 a 105-107 (3,325+8,75+3,375)*3,85+(27,95+2,00)*7,222+3,075*3,65 16,165*7,575+(10,35+2,00)*3,60 43,375*3,65+27,95*3,85 16,165*7,575	m2	842,29	11,20	0,00	9 433,66	9 433,66	0,00	0,00	RTS I / 2016
185	944944031R00		Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 842,29*3	m2	2 526,87	1,12	0,00	2 830,09	2 830,09	0,00	0,00	RTS I / 2016
186	944944081R00		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	842,29	5,60	0,00	4 716,82	4 716,82	0,00	0,00	RTS I / 2016
187	944945012R00		Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 5,00 nad vstupem do objektu	m	5,00	560,00	1 207,31	1 592,69	2 800,00	0,02	0,11	RTS I / 2016

188	944945192R00	Příplatek za každý měsíc pouz.stříšky, k pol. 5012	m	15,00	2,24	31,40	2,20	33,60	0,00	0,03	RTS I / 2016
189	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	53,76	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
190	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 27,00*3,50*2 pro okna a sítě v tělocvičně	m2	189,00	56,00	5 478,40	5 105,60	10 584,00	0,01	1,12	RTS I / 2016
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				43 097,14	24 669,02	67 766,16		2,44	
191	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 183,96 dle plochy vyměňovaných oken	m2	183,96	56,00	188,62	10 113,14	10 301,76	0,00	0,01	RTS I / 2016
192	959	Osvětlení Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajícího osvětlení nad vstupy Demontáž stávajícího osvětlení vstupů Uschování po dobu provádění stavebních prací Úprava kabeláže - prodloužení o tl. zateplení Zpětná montáž osvětlení po ukončení zateplovacích prací 3 pohled východní, západní	kus	3,00	336,00	498,62	509,38	1 008,00	0,02	0,07	RTS I / 2016
193	959	Značení Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajících čísel popisných a orient. Demontáž stávajících značek čísel popisných a orientačních Uschování po dobu provádění stavebních prací Zpětná montáž označení po ukončení zateplovacích prací 5 pohled západní	kus	5,00	336,00	831,04	848,96	1 680,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
194	959	Gajgry Úprava stávajících gajgrů Obnažení a vyčištění stávajících gajgrů Úprava/pootočení pr napojení nových svodů Zaústění nových svodů 5	kus	6,00	2 800,00	8 309,59	8 490,41	16 800,00	0,01	0,09	
195	959	Ochr.střech Ochrana střechy a podlahy v tělocvičně pod lešením z geotextilie a tuhých de: Ochrana snížené střechy (7,70+1,00+12,65)*3,00 Ochrana podlahy v tělocvičně 27,00*3,00*2	kus	226,05	168,00	33 269,27	4 707,13	37 976,40	0,01	2,26	
	96	Bourání konstrukcí				3 389,70	23 909,51	27 299,22		8,06	
196	967031142R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MC Ostění otvorů - západ (2,70*3*2+(2,40+2*4,20)*9)*0,20 Ostění otvorů - východ (2,70*3*3+(1,50*2+1,80)+(1,50*2+2,10)*18)*0,20 Ostění otvorů - sever 0,75*3*4*0,20+1,50*3	m2	53,16	61,60	0,00	3 274,66	3 274,66	0,06	3,14	RTS I / 2016
197	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 v.č. 001, 002 31 dle stávajících oken	kus	31,00	22,40	0,00	694,40	694,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
198	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 dle stávajících oken v.č. 001, 002	kus	24,00	22,40	0,00	537,60	537,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
199	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2 dle stávajících oken v.č. 001, 002	kus	9,00	22,40	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
200	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 v.č. 001, 002 0,75*0,75*4 dle stávajících oken	m2	2,25	168,00	104,96	273,04	378,00	0,04	0,10	RTS I / 2016
201	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2 v.č. 001, 002 2,10*1,50*18+1,50*1,50 dle stávajících oken	m2	58,95	168,00	2 409,88	7 493,72	9 903,60	0,03	1,65	RTS I / 2016
202	968072746R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2 v.č. 001, 002 2,40*4,20+2,70*2,40*6 stávající vchodové dveře	m2	48,96	168,00	874,87	7 350,41	8 225,28	0,02	1,15	RTS I / 2016
203	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm dle stávajících oken a parapetů	m	182,33	22,40	0,00	4 084,08	4 084,08	0,01	2,03	RTS I / 2016
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	15 565,76	15 565,76		3,47	
204	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 694,90 Fasáda dle čistěných ploch	m2	694,90	22,40	0,00	15 565,76	15 565,76	0,01	3,47	RTS I / 2016

H01	Budovy občanské výstavby				0,00	53 837,44	53 837,44		0,00		
205	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	129,92	280,00	0,00	36 376,65	36 376,65	0,00	0,00	RTS I / 2016
206	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	129,92	134,40	0,00	17 460,79	17 460,79	0,00	0,00	RTS I / 2016
M21	Elektromontáže					24 483,04	42 673,98	67 157,02		0,56	
207	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 kus včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi 8 dle výkresu č. 113	kus	8,00	495,04	1 725,56	2 234,76	3 960,32	0,00	0,03	RTS I / 2016
208	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm 8 dle výkresu č. 113	200 kus	8,00	537,60	2 046,77	2 254,03	4 300,80	0,01	0,06	RTS I / 2016
209	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel 8 dle výkresu č. 113	kus	8,00	324,80	0,00	2 598,40	2 598,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
210	210191030R00	Montáž hromosvodového štítku 8 dle výkresu č. 113	kus	8,00	20,16	0,00	161,28	161,28	0,00	0,00	RTS I / 2016
211	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm 135 dle výkresu č. 113	kus	135,00	50,40	1 046,43	5 757,57	6 804,00	0,00	0,03	RTS I / 2016
212	210292011R00	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	8,00	112,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
213	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm+podpěry včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23 v.č. 113 43,30*2+27,00*3 10,05*3+16,15*3 0,50*24 0,75*8	m	264,20	134,40	14 601,78	20 906,70	35 508,48	0,00	0,31	RTS I / 2016
214	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm 2,50*8	m	20,00	99,68	791,02	1 202,58	1 993,60	0,00	0,02	RTS I / 2016
215	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 v.č. 113 7,125*5 3,50*3 3,45*4	m	59,93	140,00	2 943,48	5 446,02	8 389,50	0,00	0,10	RTS I / 2016
216	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	2,00	1 272,32	1 328,01	1 216,63	2 544,64	0,01	0,01	RTS I / 2016
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					5 816,96	3 110,61	8 927,56		0,00	
217	222260603R00	Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování v.č. 112 7,50 pro domovní videotelefon	m	7,50	49,28	0,00	369,60	369,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
218	345715030000	Lišta elektroinstalační z PVC délka 20 mm	m	8,25	15,68	129,36	0,00	129,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
219	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště v.č. 112 18,55 kabeláž k domovnímu videotelefonu	m	18,55	16,80	0,00	311,64	311,64	0,00	0,00	RTS I / 2016
220	34121050	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm 18,55 ;ztrátě 10%; 1,855	m	20,41	20,16	411,36	0,00	411,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
221	222323302R00	Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body 1 popis viz technická zpráva, v.č. 112	kus	1,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
222	222 Videotelefon	Domácí videotelefon digitální, vč. instalačního boxu Popis viz technická zpráva	kus	1,00	5 465,60	5 276,23	189,37	5 465,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
M46	Zemní práce při montážích					2 003,53	8 908,07	10 911,60		0,79	
223	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm v tloušťce vrstvy do 8-10 cm Pro zemění v bet. plochách 5,50	m	5,50	504,00	804,18	1 967,82	2 772,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
224	460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a udusání zeminy Pro zemění v bet. plochách	m3	4,20	728,00	0,00	3 057,60	3 057,60	0,00	0,00	RTS I / 2016

225	460560274RT1	5,25*0,8 Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy	m	4,20 17,50	100,80	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
226	460560273RT1	2,50*7 Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	17,50	100,80	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
227	460650016RT2	2,50*7 Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C 8/10	m3	17,50 0,31	4 256,00	1 194,40	135,60	1 330,00	2,53	0,79	RTS I / 2016
228	460680022R00	2,50*0,50*0,25 Průraz zdímem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	0,31 1,00	224,00	4,95	219,05	224,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
	M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady				0,00	31 359,90	31 359,90		0,00	
229	999 ON-03VD	Ochrana stávajících rozvodů a sítí <i>Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi</i> <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí</i> <i>Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části</i> <i>Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření</i> <i>Zajištění a zabezpečení stávajících rozvodů a inženýrských sítí a přípojek při stavební</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
230	999 ON-04VD	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání</i> <i>s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a při</i> <i>a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení staveb</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
231	999 ON-09VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) <i>Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetické.</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 1,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
232	999 ON-10VD	Kompletační činnost zhotovitele <i>kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajiš</i> <i>náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiál v so</i> <i>náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných techn</i> <i>náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
233	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště <i>Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení</i> <i>a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště</i> <i>Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií</i> <i>Vytýčení obvodu staveniště</i> <i>Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
234	999 VN-02VD	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení zařízení staveniště</i> <i>Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště</i> <i>Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi</i> <i>patření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
235	999 VN-03VD	Odstranění zařízení staveniště <i>Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště</i> <i>Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 1,00	5 599,90	0,00	5 599,90	5 599,90	0,00	0,00	RTS I / 2016
	S	Přesuny sutí				0,00	45 883,28	45 883,28		0,00	
236	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,17	537,60	0,00	6 006,82	6 006,82	0,00	0,00	RTS I / 2016
237	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,17	560,00	0,00	6 257,10	6 257,10	0,00	0,00	RTS I / 2016
238	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>11,1734*8</i>	t	89,39 89,39	22,40	0,00	2 002,27	2 002,27	0,00	0,00	RTS I / 2016
239	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,17	224,00	0,00	2 502,84	2 502,84	0,00	0,00	RTS I / 2016
240	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m <i>11,1734*25</i>	t	279,34 279,34	16,80	0,00	4 692,83	4 692,83	0,00	0,00	RTS I / 2016
241	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,17	1 568,00	0,00	17 519,89	17 519,89	0,00	0,00	RTS I / 2016

	<i>Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu</i>		0,00							
	<i>11,1734</i>		0,00							
242 979 Zemina	Náklady spojené s odvozem a likvidací přebytečné zeminy t		11,17	560,00	0,00	6 901,52	6 901,52	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<i>Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa včetně poplatků za uložení odpadu</i>		12,32							
	<i>7,2495*1,7</i>		0,00							
			12,32							

Celkem:

4 947 619,73

Poznámka:

Při