

Zhotovitel

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon SD3	Začátek výstavby:		Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Konec výstavby:		Zhotovitel:	0
JKSO:	8033232	Zpracováno dne:	18.1.2018	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	4 296,88	4 296,88		21,31	
1	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 <i>Prořez větví dle výkr. č. C3-b</i> <i>5,00</i>	m2	5,00 <i>0,00</i> <i>5,00</i>	56,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m	m2	5,00	3,36	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>Stávající okapový chodník, v.č. 001</i> <i>(42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50</i> <i>59,53</i>	m2	59,53 <i>0,00</i> <i>59,53</i>	39,20	0,00	2 333,38	2 333,38	0,14	8,21	RTS I / 2017
4	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm <i>Stávající okapový chodník, v.č. 001</i> <i>(42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50</i> <i>59,53</i>	m2	59,53 <i>0,00</i> <i>59,53</i>	28,00	0,00	1 666,70	1 666,70	0,22	13,10	RTS I / 2017
	13	Hloubené vykopávky				0,00	18 972,17	18 972,17		0,00	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>Odkop pro opravu izolace a zatažení zateplení pod terén, v.č. 001</i> <i>(42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50*0,15</i> <i>Výkop pro zemění</i> <i>11*2,50*0,5*0,8</i> <i>11,00</i>	m3	19,93 <i>0,00</i> <i>8,93</i> <i>0,00</i> <i>11,00</i>	952,00	0,00	18 972,17	18 972,17	0,00	0,00	RTS I / 2017
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	3 696,00	3 696,00		0,00	
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním <i>Výkop pro zemění, v.č. 00114</i> <i>11*2,50*0,5*0,8</i> <i>11,00</i>	m3	11,00 <i>0,00</i> <i>11,00</i>	336,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	18	Povrchové úpravy terénu				10 348,21	27 426,45	37 774,66		0,31	
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností</i> <i>v.č. 101</i> <i>(9,60+3,00+42,625+9,675+49,30+2,00+2,85)*5,00</i> <i>595,25</i>	m2	595,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>595,25</i>	11,20	645,04	6 021,76	6 666,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž <i>595,25*0,1</i>	kg	59,53 <i>59,53</i>	128,80	7 666,82	0,00	7 666,82	0,00	0,06	RTS I / 2017
9	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení <i>Dle výkresu C3-b</i> <i>9,20+9,80+7,60</i> <i>26,60</i>	m2	26,60 <i>0,00</i> <i>26,60</i>	280,00	2 036,35	5 411,65	7 448,00	0,01	0,25	RTS I / 2017
10	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	26,60	140,00	0,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností</i> <i>v.č. 101</i> <i>(9,60+3,00+42,625+9,675+49,30+2,00+2,85)*5,00</i> <i>595,25</i>	m2	595,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>595,25</i>	6,72	0,00	4 000,08	4 000,08	0,00	0,00	RTS I / 2017
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností</i> <i>v.č. 101</i> <i>(9,60+3,00+42,625+9,675+49,30+2,00+2,85)*6,00</i> <i>714,30</i>	m2	714,30 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>714,30</i>	11,20	0,00	8 000,16	8 000,16	0,00	0,00	RTS I / 2017
13	185804415R00	Ochrana rostlin zakrytím <i>Zakrytí stávající zeleně geotextilií, dle výkr. C3-b</i> <i>3</i> <i>3,00</i>	kus	3,00 <i>0,00</i> <i>3,00</i>	89,60	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				4 522,93	9 096,27	13 619,20		0,12	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
14	380941213RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB 1 x D 8 mm, P v tahu 1128 MPa, drážka, ŽB 16*0,80 odhad	m	12,80	1 064,00	4 522,93	9 096,27	13 619,20	0,01	0,12	RTS I / 2017
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		12,80		4 518,61	881,50	5 400,11		11,93	
15	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 10 cm Okapový chodník kolem objektu v.č. 001 a 101 (42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50	m2	59,53	90,72	4 518,61	881,50	5 400,11	0,20	11,93	RTS I / 2017
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů		59,53		94 369,15	81 155,02	175 524,17		1,57	
16	602011188R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná probarvená, pastovitá odolná vůč m2 popis viz Technická zpráva Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106 a TZ 7,315*49,30 Odpočet otvorů - západ -1*(2,25*2,40*30) Ostění otvorů - západ (2,40*2+2,25)*30*0,28 Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ 9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10 Odpočet otvorů - sever -1*0,90*0,90*4 Ostění otvorů - západ 0,90*3*4*0,28 Východní průčelí, v.č. 101, 102, 107 a TZ 7,82*42,625 Odečet otvorů - východ -1*(2,25*1,30*29) Ostění otvorů - východ ((1,35*2+2,25)*29)*0,28 Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ 7,315*9,675		681,38	257,60	94 369,15	81 155,02	175 524,17	0,00	1,57	RTS I / 2017
	61	Úprava povrchů vnitřní				26 319,02	86 525,32	112 844,34		11,73	
17	622323152RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm Úprava vnitřního ostění po montáži nových výplní, □ zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 102 a TZ (2,40*2+2,25)*30*0,25 Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 102 a TZ 0,90*3*4*0,25 Ostění otvorů - východ, v.č. 101, 102 a TZ ((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,25	m2	94,16	257,60	9 410,48	14 845,78	24 256,26	0,01	0,94	RTS I / 2017
18	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Vnitřní ostění po výměně oken 94,1625*2	m2	188,33	470,40	16 908,54	71 679,54	88 588,08	0,06	10,79	RTS I / 2017
	62	Úprava povrchů vnější				648 373,06	410 598,71	1 058 971,77		36,65	
19	622323041R00	Penetrace podkladu pod zateplovací systém Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106 a TZ (9,315+7,915)*49,30/2 Odpočet otvorů - západ -1*(2,25*2,40*30) Ostění otvorů - západ (2,40*2+2,25)*30*0,20 Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ 9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10	m2	876,86	8,96	3 807,03	4 049,63	7 856,66	0,00	0,31	RTS I / 2017

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*0,90*0,90*4		-3,24							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		0,90*3*4*0,20		2,16							
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 107 a TZ		0,00							
		(8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		471,22							
		Odečet otvorů - východ		0,00							
		-1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		-86,99							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,20		30,87							
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ		0,00							
		(10,02+9,315)*9,675/2		93,53							
20	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 10 %	m2	876,86	38,08	11 010,49	22 380,33	33 390,82	0,02	19,54	RTS I / 2017
		Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106 a TZ		0,00							
		(9,315+7,915)*49,30/2		424,72							
		Odpčet otvorů - západ		0,00							
		-1*(2,25*2,40*30)		-162,00							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		(2,40*2+2,25)*30*0,20		42,30							
		Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00							
		9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10		64,28							
		Odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*0,90*0,90*4		-3,24							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		0,90*3*4*0,20		2,16							
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 107 a TZ		0,00							
		(8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		471,22							
		Odečet otvorů - východ		0,00							
		-1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		-86,99							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,20		30,87							
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ		0,00							
		(10,02+9,315)*9,675/2		93,53							
21	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	175,37	336,00	11 825,10	47 099,89	58 924,99	0,00	0,61	RTS I / 2017
		Vyrovnání nerovností, odhad 20% plochy zateplení		0,00							
		876,86*0,20		175,37							
22	622325031R00	Dilatační profil KZS průběžný hliníkový	m	17,70	168,00	2 434,58	539,02	2 973,60	0,00	0,01	RTS I / 2017
		8,45+9,25 v.č. 107, 106 a TZ		17,70							
23	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	236,70	16,80	0,00	3 976,56	3 976,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Ostění oken a prvků na fasádě		0,00							
		Přední průčelí, v.č. 107, 106 a TZ		0,00							
		2,40*2*30		144,00							
		Zadní průčelí, v.č. 107, 106 a TZ		0,00							
		1,35*2*29+0,60*2*6		85,50							
		Štíty, v.č. 108, 109 a TZ		0,00							
		0,90*2*4		7,20							
24	622481291MAT	Profil rohový PVC s tkaninou	m	260,37	16,24	4 228,41	0,00	4 228,41	0,00	0,00	
		236,70*1,10		260,37							
25	622481292R00	Montáž výztužné lišty odkapní	m	139,95	16,80	0,00	2 351,16	2 351,16	0,00	0,00	RTS I / 2016
		Lišta pro nadpraží oken		0,00							
		Přední průčelí, v.č. 107, 106 a TZ		0,00							
		2,25*30		67,50							
		Zadní průčelí, v.č. 107, 106 a TZ		0,00							
		2,25*29+0,60*6		68,85							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Štíty, v.č. 108, 109 a TZ		0,00							
		0,90*4		3,60							
26	622481292MAT	Lišta odkapní s příznanou okapničkou a tkaninou	m	153,95	15,90	2 164,21	283,51	2 447,73	0,00	0,00	
		139,95*1,10		153,95							
27	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní	m	376,65	16,80	0,00	6 327,72	6 327,72	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Napojení omítky na okenní ráma		0,00							
		Západní průčelí, v.č. 107, 106 a TZ		0,00							
		(2,40*2+2,25)*30		211,50							
		Východní průčelí, v.č. 107, 106 a TZ		0,00							
		(1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6		154,35							
		Štíty, v.č. 108, 109 a TZ		0,00							
		0,90*3*4		10,80							
28	622481292MAT	Lišta okenní začišťovací s tkaninou	m	414,32	15,90	5 572,83	1 014,77	6 587,61	0,00	0,00	
		376,65*1,1		414,32							
29	622481292R00	Montáž výztužné lišty podparapetní	m	139,95	16,80	0,00	2 351,16	2 351,16	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Lišta pro parapety oken		0,00							
		Západní průčelí, v.č. 106, 107 a TZ		0,00							
		2,25*30		67,50							
		Východní průčelí, v.č. 106, 107 a TZ		0,00							
		2,25*29+0,60*6		68,85							
		Štíty, v.č. 108, 109 a TZ		0,00							
		0,90*4		3,60							
30	622481292MAT	Lišta podparapetní PVC s tkaninou	m	153,95	15,90	2 237,82	209,90	2 447,73	0,00	0,00	
		139,95*1,10		153,95							
31	622481292R00	Montáž výztužné lišty parapetní	m	19,32	16,80	0,00	324,58	324,58	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Napojení omítky na oplechování bočního ostění		0,00							
		dle počtu oken a oplechování, v.č. 111 a TZ		0,00							
		(30+29+6+4)*0,28		19,32							
32	622481292MAT	Lišta parapetní PVC s tkaninou	m	21,25	15,90	321,81	16,10	337,91	0,00	0,00	
		19,32*1,10		21,25							
33	622323041R00	Penetrace podkladu pod omítku	m2	906,99	8,96	3 937,85	4 188,79	8 126,65	0,00	0,32	RTS I / 2017
		Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107		0,00							
		(9,315+7,915)*49,30/2		424,72							
		Odpčet otvorů - západ		0,00							
		-1*(2,25*2,40*30)		-162,00							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		(2,40*2+2,25)*30*0,28		59,22							
		Severní štít, v.č. 101, 102, 108		0,00							
		9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10		64,28							
		Odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*0,90*0,90*4		-3,24							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		0,90*3*4*0,28		3,02							
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107		0,00							
		(8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		471,22							
		Odečet otvorů - východ		0,00							
		-1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		-86,99							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,28		43,22							
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109		0,00							
		(10,02+9,315)*9,675/2		93,53							
34	622432112R00	Omítky stěn mozaiková střednězrná	m2	284,37	369,60	72 840,76	32 263,80	105 104,56	0,01	1,76	RTS I / 2017
		Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(2,315+0,915)*49,30/2		79,62							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00							
		9,675*0,80+2,00*7,915+2,85*4,10		35,26							
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(2,72+1,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		151,53							
		Odečet otvorů - východ		0,00							
		-1*(0,60*0,60*6)		-2,16							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		(0,60*3*6)*0,28		3,02							
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ		0,00							
		(2,22+1,315)*9,675/2		17,10							
35	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	876,86	8,96	667,79	7 188,88	7 856,66	0,00	0,02	RTS I / 2017
		Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(9,315+7,915)*49,30/2		424,72							
		Odpčet otvorů - západ		0,00							
		-1*(2,25*2,40*30)		-162,00							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		(2,40*2+2,25)*30*0,20		42,30							
		Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00							
		9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10		64,28							
		Odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*0,90*0,90*4		-3,24							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		0,90*3*4*0,20		2,16							
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		471,22							
		Odečet otvorů - východ		0,00							
		-1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		-86,99							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,20		30,87							
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ		0,00							
		(10,02+9,315)*9,675/2		93,53							
36	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	170,44	11,20	738,43	1 170,47	1 908,90	0,00	0,01	RTS I / 2017
		dle oken, v.č. 111		0,00							
		2,25*2,40*30		162,00							
		2,25*1,35+0,60*0,60*6		5,20							
		0,90*0,90*4		3,24							
37	622311024R00	Soklová základací lišta plast KZS tl. 140 mm	m	1,50	32,70	37,57	11,48	49,05	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Založení KZS na angl. dvorcích a zpev. plochách		0,00							
		1,50		1,50							
38	622325525RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 150 mm	m2	71,82	912,80	51 307,84	14 249,45	65 557,30	0,01	0,89	RTS I / 2017
		zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		0,00							
		v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(9,60+3,00+42,625+9,975+49,50+2,15+2,85)*0,60		71,82							
39	622325335RV1	Zatepl. systém ETICS, fasáda, EPS šedý (0,032W/mK) tl. 150 mm	m2	801,53	684,32	368 163,58	180 339,30	548 502,88	0,01	8,02	RTS I / 2017
		zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		0,00							
		Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(9,315+7,915)*49,30/2		424,72							
		Odpčet otvorů - západ		0,00							
		-1*(2,25*2,40*30)		-162,00							
		Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00							
		9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10		64,28							
		odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*(0,90*0,90*4)		-3,24							
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		(8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		471,22							
		Odečet otvorů - východ		0,00							
		-1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		-86,99							
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ		0,00							
		(10,02+9,315)*9,675/2		93,53							
40	622311635RT7	Zateplovací systém fenolická deska, fasáda, (0,026) tl.120 zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,05	1 662,08	5 511,03	1 225,38	6 736,41	0,01	0,05	RTS I / 2017
		Izolace fasády nad střechou		0,00							
		v.č. 103, 104		0,00							
		(6,675+7,80)*0,28 pruh výšky 0,25 m na fasádě nad sníženou střechou		4,05							
41	622323353RV1	Zatepl.systém, ostění, fenolická deska (0,026W/mK) tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	105,46	772,80	39 471,94	42 029,10	81 501,03	0,01	1,06	
		Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(2,40*2+2,25)*30*0,28		59,22							
		Ostění otvorů - sever, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00							
		0,90*3*4*0,28		3,02							
		Ostění otvorů - východ, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,28		43,22							
42	622323854R3	Zateplení parapetní části, fenolická deska (0,026W/mK), lepení pomocí systému	m2	25,19	571,20	11 638,03	2 751,07	14 389,10	0,01	0,26	Vlastní
		Parapety výplní otvorů ve fasádě		0,00							
		Přední průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(2,25*30)*0,18		12,15							
		Zadní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00							
		(2,25*29+0,60*6)*0,18		12,39							
		Štíty, v.č. 101, 102, 108, 109 a TZ		0,00							
		0,90*4*0,18		0,65							
43	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.4 mm	m2	94,75	616,00	36 109,74	22 256,26	58 366,00	0,01	0,80	RTS I / 2017
		Přední a zadní průčelí - odhad		0,00							
		73,35 odhad		73,35							
		Boční štíty - odhad		0,00							
		21,40		21,40							
44	624471921R00	Příplatek za vyžádaný barevný odstín, slož. 2	m2	140,63	20,16	1 938,85	896,15	2 835,00	0,00	0,04	RTS I / 2017
		Příplatek za pastelové barvy na meziokenních pilířích		0,00							
		v.č. 101, 102, 106		0,00							
		(0,25+0,75+0,25)*30*2,4 meziokenní pilíře západ		90,00							
		v.č. 101, 102, 107		0,00							
		(0,25+0,75+0,25)*1,35*30 meziokenní pilíře východ		50,63							
45	629	Úprava par. Vyrovnávací vrstva šířky do 30 cm	m	139,95	168,00	12 407,37	11 104,23	23 511,60	0,02	2,97	
		Úprava podkladu pod plastovým parapetem dobetonávkou nebo vypěněním		0,00							
		dle délky parapetů		0,00							
		139,95 úprava pod okny a zateplením		139,95							
63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 982,09	14 852,00	37 834,09		30,78	
46	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	59,53	492,80	18 241,02	11 092,90	29 333,92	0,24	14,38	RTS I / 2017
		Okapový chodník kolem objektu		0,00							
		v.č. 001 a 101		0,00							
		(42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50		59,53							
47	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující	m3	8,93	952,00	4 741,06	3 759,11	8 500,17	1,84	16,40	RTS I / 2017
		Pod okapový chodník, v.č. 001 a 101		0,00							
		(42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50*0,15		8,93							
711		Izolace proti vodě				1 847,27	877,81	2 725,07		0,03	
48	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	5,00	11,20	33,04	22,96	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku		0,00							
		Oprava svislé hydroizolace - odhad		0,00							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
49	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1vrstva - vč. dodávky asf. pásu <i>Oprava svislé hydroizolace - odhad</i> 5,00	m2	5,00	504,00	1 814,22	705,78	2 520,00	0,01	0,03	RTS I / 2017
				0,00							
				5,00							
50	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP	m2	5,00	11,20	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
51	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	5,00	11,20	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
52	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03	896,00	0,00	29,66	29,66	0,00	0,00	RTS I / 2017
53	998711193R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	0,03	224,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00	RTS I / 2017
712	Izolace střech (živičné krytiny)					165 001,26	116 095,25	281 096,51		3,89	
54	712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. - odhad 15% 1vrstva - vč. dodávky asf. pásu v.č. 103 49,30*9,675*0,15 <i>horní střecha</i> (3,00*9,60+2,85*7,80)*0,15 <i>spodní střecha</i>	m2	79,20	207,20	10 304,46	6 106,01	16 410,47	0,02	1,56	RTS I / 2017
				0,00							
				71,55							
				7,65							
55	712400841R00	Odstranění mechu ze střech 10 - 30° v.č. 103 49,30*9,675 <i>horní střecha</i> 3,00*9,60+2,85*7,80 <i>dolní střecha</i>	m2	528,01	5,04	0,00	2 661,16	2 661,16	0,00	1,06	RTS I / 2017
				0,00							
				476,98							
				51,03							
56	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie v.č. 103 49,30*9,675 <i>horní střecha</i> 3,00*9,60+2,85*7,80 <i>dolní střecha</i>	m2	528,01	9,52	0,00	5 026,63	5 026,63	0,00	0,00	RTS I / 2017
				0,00							
				476,98							
				51,03							
57	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 528,0075 ;ztratiné 15%; 79,201125	m2	607,21	25,31	15 368,45	0,00	15 368,45	0,00	0,18	
				528,01							
				79,20							
58	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton v.č. 103 49,30*9,675 <i>horní střecha</i> 3,00*9,60+2,85*7,80 <i>dolní střecha</i> (6,675+7,80)*0,25 <i>vytažení na stěnu</i>	m2	531,63	210,56	33 194,43	78 744,79	111 939,22	0,00	0,00	RTS I / 2017
				0,00							
				476,98							
				51,03							
				3,62							
59	28322311	Fólie střešní mPVC+PES, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou 531,6265 ;ztratiné 15%; 79,743975	m2	611,37	173,60	106 133,92	0,00	106 133,92	0,00	1,10	
				531,63							
				79,74							
60	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	3,89	3 584,00	0,00	13 959,50	13 959,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
61	998712193R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 500 m	t	3,89	2 464,00	0,00	9 597,16	9 597,16	0,00	0,00	RTS I / 2017
713	Izolace tepelné					479 814,78	62 120,79	541 935,57		6,48	
62	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná XPS po obvodu střechy, v.č. 103, 104, 105 (49,30+9,675)*2*0,30 (9,60+3,00+2,85+10,725)*0,30	m2	43,24	129,92	0,00	5 617,42	5 617,42	0,00	0,00	RTS I / 2017
				0,00							
				35,39							
				7,85							
63	283754904	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm 43,2375 ;ztratiné 10%; 4,32375	m2	47,56	271,04	12 891,00	0,00	12 891,00	0,00	0,11	
				43,24							
				4,32							
64	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK v.č. 103 a TZ (9,675*49,30+9,60*3,00+7,80*2,85)*2 <i>plocha střech</i>	m2	1 056,02	38,08	18 193,44	22 019,61	40 213,05	0,00	0,35	RTS I / 2017
				0,00							
				1 056,02							
65	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm 1056,015*0,20*1,10 <i>pro zateplení střech</i>	m3	232,32	1 814,40	421 527,40	0,00	421 527,40	0,03	5,81	
				232,32							
66	24742201	PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 1056,015*0,2 <i>pro lepení vrstev EPS</i>	kg	211,20	128,80	27 202,95	0,00	27 202,95	0,00	0,21	RTS I / 2017
				211,20							
67	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	6,48	3 696,00	0,00	23 957,14	23 957,14	0,00	0,00	RTS I / 2017
68	998713193R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	6,48	1 624,00	0,00	10 526,62	10 526,62	0,00	0,00	RTS I / 2017
721	Vnitřní kanalizace					25 196,72	7 823,45	33 020,17		0,04	
69	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	8,00	728,00	2 403,39	3 420,61	5 824,00	0,00	0,00	RTS I / 2017

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Nové větrání kanalizace, v.č. 103		0,00							
		8		8,00							
70	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	8,00	985,60	6 084,34	1 800,46	7 884,80	0,00	0,04	RTS I / 2017
71	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	8,00	2 184,00	16 708,99	763,01	17 472,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
72	721300942R00	Pročistění lapačů střešních splavenin	kus	3,00	560,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
73	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,04	3 696,00	0,00	159,37	159,37	0,00	0,00	RTS I / 2017
	732	Strojovny				21 995,81	2 250,27	24 246,08		0,07	
74	732420816R00	Demontáž čerpadel oběhových do DN 100 dle TZ	kus	1,00	1 736,00	18,78	1 717,22	1 736,00	0,04	0,04	RTS I / 2017
75	732421325R00	Čerpadlo oběhové pro topení pro DN 40 dle TZ	soubor	1,00	22 176,00	21 977,03	198,97	22 176,00	0,03	0,03	RTS I / 2017
76	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,07	2 400,00	0,00	167,04	167,04	0,00	0,00	RTS I / 2017
77	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,07	2 400,00	0,00	167,04	167,04	0,00	0,00	RTS I / 2017
	734	Armatury				21 345,70	1 704,16	23 049,86		0,07	
78	734441812R00	Demontáž regulátoru tlakové difference do DN 100 dle TZ	kus	1,00	616,00	0,00	616,00	616,00	0,06	0,06	RTS I / 2017
79	734449116R00	Montáž regulátoru tlakové difference v otopné soustavě, DN 50 dle TZ	soubor	1,00	1 176,00	424,10	751,90	1 176,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
80	5513803024	Regulátor tlakové difference, vnitřní závit, DN 40 dle TZ	kus	1,00	20 921,60	20 921,60	0,00	20 921,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
81	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,07	2 584,61	0,00	168,13	168,13	0,00	0,00	RTS I / 2017
82	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,07	2 584,61	0,00	168,13	168,13	0,00	0,00	RTS I / 2017
	736	Regulace				5 036,22	563,78	5 600,00		0,00	
83	7363	Regulace Vyregulování otopné soustavy vyregulování otopné soustavy po provedení zateplení	soubor	1,00	5 600,00	5 036,22	563,78	5 600,00	0,00	0,00	
	762	Konstrukce tesařské				21 221,76	16 765,75	37 987,51		1,23	
84	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých Bednění okraje střešních ploc v.č. 103 (49,30+9,675)*2*0,45 (9,60+3,00+2,85+10,725)*2*0,45	m2	76,64 0,00 0,00 53,08 23,56	140,00	0,00	10 728,90	10 728,90	0,00	0,00	RTS I / 2017
85	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 76,635 ;ztratné 15%; 11,49525	m2	88,13 76,64 11,50	240,80	21 221,76	0,00	21 221,76	0,01	1,23	RTS I / 2017
86	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,23	3 696,00	0,00	4 527,64	4 527,64	0,00	0,00	RTS I / 2017
87	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,23	1 232,00	0,00	1 509,21	1 509,21	0,00	0,00	RTS I / 2017
	764	Konstrukce klempířské				70 503,24	116 714,89	187 218,13		2,09	
88	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30° v.č. 003 49+10	kus	59,00 0,00 59,00	28,00	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,06	RTS I / 2017
89	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° v.č. 003, 004, 005 49,30+9,60	m	58,90 0,00 58,90	28,00	0,00	1 649,20	1 649,20	0,00	0,17	RTS I / 2017
90	764908302R00	Oplechování parapetů K01, rš 250 mm, dle výpisu Přední průčelí 2,25*30 Zadní průčelí 2,25*29	m	132,75 0,00 67,50 0,00 65,25	392,00	13 036,75	39 001,25	52 038,00	0,00	0,36	RTS I / 2017
91	764908304R00	Oplechování parapetů K02, rš 400 mm, dle výpisu Zadní průčelí, v.č. 101, 102 a 106 0,60*6 Štíty, v.č. 101, 102 a 107 0,90*4	m	7,20 0,00 3,60 0,00 3,60	448,00	971,16	2 254,44	3 225,60	0,00	0,02	RTS I / 2017
92	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	20,30	28,00	0,00	568,40	568,40	0,00	0,06	RTS I / 2017

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
93	764430840R00	v.č. 003, 004, 005		0,00							
		7,90+8,60+3,80		20,30							
		Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	158,60	28,00	0,00	4 440,80	4 440,80	0,00	0,36	RTS I / 2017
		Oplechování atiky na střeše		0,00							
		v.č. 003, 004, 005		0,00							
94	764252492R00	(49,30+9,675)*2		117,95							
		2,85+10,725+9,60+3,00+6,675+7,80		40,65							
		Montáž háků z pozink. půlkruhových	kus	59,00	143,36	704,10	7 754,14	8 458,24	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Hák žlabový dlouhý (430 mm) pozink	kus	59,00	134,40	7 929,60	0,00	7 929,60	0,00	0,04	RTS I / 2017
		Žlab podokapní půlkulatý K09 rš. 280 mm, dle výpisu prvků	m	58,90	184,80	7 958,65	2 926,07	10 884,72	0,00	0,13	RTS I / 2017
95	55350963	v.č. 103 a 110		0,00							
		Čelo žlabu půlkulatého Pz rš.280 mm	kus	4,00	95,20	164,55	216,25	380,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Kotlík závěsný K10, půlkulatý,400/100 mm, dle výpisu	kus	3,00	235,20	610,41	95,19	705,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
		v.č. 103 a 110		0,00							
		Koleno z Pz 72°, kruhové, D 100 mm	kus	3,00	218,40	534,90	120,30	655,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
96	764252603R00	3 k novým svodům		3,00							
		Svod K11, kruhový, D 120 mm, dle výpisu	m	20,30	219,52	3 477,03	979,23	4 456,26	0,00	0,04	RTS I / 2017
		v.č. 103 a 110		0,00							
		Montáž zděře (objímky) Pz kruhové	kus	20,00	147,84	199,44	2 757,36	2 956,80	0,00	0,01	RTS I / 2017
		S prodloužením přes zateplovací systém									
102	553522513	Objímka svodu d 120 mm trn 140 mm pozink	kus	20,00	221,76	4 435,20	0,00	4 435,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Demontáž střešní dilatace, rš 400 mm, do 30°	m	10,73	28,00	0,00	300,30	300,30	0,00	0,03	RTS I / 2017
		v.č. 003		0,00							
		Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	139,95	28,00	0,00	3 918,60	3 918,60	0,00	0,19	RTS I / 2017
		Přední průčelí, v.č. 001, 002, 004		0,00							
103	764395830R00	2,25*30		67,50							
		Zadní průčelí, v.č. 001, 002, 006		0,00							
		2,25*29+0,60*6		68,85							
		Štíty, v.č. 001, 002, 005		0,00							
		0,90*4		3,60							
104	764410850R00	Z+M.lемов.z popl.plech.na plochých střeche. rš 250	m	216,28	173,60	2 095,84	35 449,50	37 545,34	0,00	0,34	RTS I / 2017
		Oplechování okrajů střeche, v.č. 103 a 110		0,00							
		17,875 Vnitřní roh K03		17,88							
		28,00 Vnější roh K04		28,00							
		73,65 Lišta závětrná K05		73,65							
105	764918331R00	58,90 Okapnice K06		58,90							
		17,875 Tmelící lišta K07		17,88							
		19,975 Střešní dilatace K08		19,98							
		Vnitřní roh K03, dle výpisu	m	19,66	151,20	2 972,97	0,00	2 972,97	0,00	0,03	RTS I / 2017
		17,875*1,10		19,66							
106	764918331MAT	Vnější roh K04, dle výpisu	m	30,80	151,20	4 656,96	0,00	4 656,96	0,00	0,05	RTS I / 2017
		28,00*1,1		30,80							
		Atiková okapnice K05, dle výpisu	m	81,02	173,60	14 064,20	0,00	14 064,20	0,00	0,13	RTS I / 2017
		73,65*1,1		81,02							
		Tmelící lišta K07, dle výpisu	m	19,66	128,80	2 532,53	0,00	2 532,53	0,00	0,03	RTS I / 2017
107	764918331MAT	17,875*1,1		19,66							
		Střešní dilataceí K08, dle výpisu	m	21,97	189,28	4 158,95	0,00	4 158,95	0,00	0,03	RTS I / 2017
		19,975*1,1		21,97							
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,09	3 696,00	0,00	7 719,47	7 719,47	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m	t	2,09	2 352,00	0,00	4 912,39	4 912,39	0,00	0,00	RTS I / 2017
766	Konstrukce truhlářské				898 390,75	159 205,25	1 057 596,00		4,43		
113	766601215RT3	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, tmel+ PP páska silikon+ provazec d=15 mm; páska tl.8 mm. š. 20 mm	m	376,65	56,00	9 076,87	12 015,53	21 092,40	0,00	0,06	RTS I / 2017

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Západní průčelí, v.č. 101, 102 106, 111 a TZ (2,40*2+2,25)*30		0,00 211,50							
		Východní průčelí, v.č. 101, 102 107, 111 a TZ (2,25+2*1,35)*29+0,60*3*6		0,00 154,35							
		Štíty, v.č. 101, 102 108, 109, 111 a TZ 0,90*3*4		0,00 10,80							
114	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 v.č. 101 a 107 6+4 T05 a T07	kus	10,00 0,00 10,00	1 680,00	1 955,04	14 844,96	16 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
115	61143766.A	Okno plastové T05 600 x 600 mm, dle výpisu	kus	6,00	2 514,40	15 086,40	0,00	15 086,40	0,02	0,10	
116	61143767.A	Okno plastové T07 750 x 750 mm, dle výpisu	kus	4,00	2 504,32	10 017,28	0,00	10 017,28	0,02	0,06	
117	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 v.č. 101, 102, 107, 108 a 111 29 okno T02	kus	29,00 0,00 29,00	1 680,00	7 716,40	41 003,60	48 720,00	0,00	0,05	RTS I / 2017
118	61143772.A	Okno plastové T02, 2,25x1,35, dle výpisu	kus	29,00	10 693,76	310 119,04	0,00	310 119,04	0,04	1,04	
119	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených - setavy T01 v.č. 101, 102, 107, 108 a 111 2,25*2,40*30 sestava T01	m2	162,00 0,00 162,00	425,60	2 704,11	66 243,09	68 947,20	0,00	0,05	RTS I / 2017
120	61143859	Okno plastové T01, 2,25*2,40, dle výpisu	kus	30,00	16 981,44	509 443,20	0,00	509 443,20	0,08	2,46	
121	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm v.č. 101, 102 a 111 30+29+6+4	kus	69,00 0,00 69,00	257,60	375,01	17 399,39	17 774,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
122	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram. 139,95 dle výpisu prvků ;ztratné 10%; 13,995	m	153,95 139,95 14,00	207,20	31 897,40	0,00	31 897,40	0,00	0,60	
123	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	4,43	896,00	0,00	3 973,51	3 973,51	0,00	0,00	RTS I / 2017
124	998766193R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m	t	4,43	840,00	0,00	3 725,16	3 725,16	0,00	0,00	RTS I / 2017
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				137 079,73	27 727,36	164 807,09		1,02	
125	767425163R	Montáž kotevních šroubů a lankového systému Kotevní body a lankový systém v ploše střechy v.č. 103 a TZ 1	soubor	1,00 0,00 0,00 1,00	16 083,20	12 440,60	3 642,60	16 083,20	0,06	0,06	RTS I / 2017
126	31171235	Kotva pro kotevní místo v ploše střechy	kus	12,00	2 768,64	33 223,68	0,00	33 223,68	0,00	0,00	
127	31171236	Lankový systém, vč. spojek 93,6 ;ztratné 10%; 9,36	m	102,96 93,60 9,36	119,46	12 299,60	0,00	12 299,60	0,00	0,00	
128	31171237	Set pro údržbu střechy - postroj	kus	1,00	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	
129	767425163R	Montáž kotevních šroubů Kotevní body v ploše střechy,, v.č. 103 a TZ 3 Průvleková kotva do zdiva	kus	3,00 0,00 3,00	11,20	25,99	7,61	33,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
130	31171235	Průvleková kotva pro kotevní místo do fasády	kus	3,00	2 768,64	8 305,92	0,00	8 305,92	0,00	0,00	
131	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg Demontáž stávajících mříží (vých. fasáda) v.č. 001 a 006 10*8,50	kg	85,00 0,00 0,00 85,00	16,80	319,90	1 108,10	1 428,00	0,00	0,09	RTS I / 2017
132	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg Mříže na okna v.č. 107, 108 a 112 5,55*6 mříž Zv2 7,55*1 mříž Zv1	kg	40,85 0,00 33,30 7,55	112,00	473,84	4 101,36	4 575,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
133	767 Mříž Zv2	Mříž 600x600, pevná, dle výpisu Zv2	kus	6,00	2 128,00	12 768,00	0,00	12 768,00	0,01	0,06	
134	767 Mříž Zv1	Mříž 900x900, pevná, dle výpisu Zv1	kus	1,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,01	0,01	1
135	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi v.č. 103, 107, 109 a 112	m	7,70 0,00	896,00	214,19	6 685,01	6 899,20	0,00	0,00	RTS I / 2017

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		2,60 žebřík Zv7		2,60							
		5,10 žebřík Zv8		5,10							
136	767	Žebřík Zv7 Kovový žebřík Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,09	0,09	
137	767	Žebřík Zv8 Kovový žebřík Zv8, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,09	0,09	
138	767	Žebřík Zv7e Hliníkový teleskopický žebřík Zv7a, dle výpisu	kus	1,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,01	0,01	
139	767834101R00	Montáž ochranného koše šroubováním v.č. 103, 107, 109 a 112	m	5,75	560,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		2,50 ochranný koš k žebříku Zv7		2,50							
		3,25 ochranný koš k žebříku Zv8		3,25							
140	767	Žebřík Zv8 Ochranný koš k žebříku Zv8, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,09	0,09	
141	767	Žebřík Zv7 Ochranný koš k žebříku Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,09	0,09	
142	767851103R00	Montáž lávek-kompletní lávka v.č. 103, 107, 109 a 112	m	2,20	560,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		1,10*2 kovový nástup k žebříku Zv9		2,20							
143	767	Lávka Zv9 Kovový nástup k žebříku, viz výpis Zv9	kus	2,00	8 960,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,09	0,18	
144	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B..8 9,20+9,80+7,60	m	26,60	22,40	0,00	595,84	595,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
		0,00		0,00							
145	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B..8 26,60	m	26,60	11,20	0,00	297,92	297,92	0,01	0,25	RTS I / 2017
		0,00		0,00							
146	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,02	5 600,00	0,00	5 697,44	5 697,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
147	998767193R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	t	1,02	1 120,00	0,00	1 139,49	1 139,49	0,00	0,00	RTS I / 2017
771	Podlahy z dlaždic					1 516,80	742,89	2 259,69		0,03	
148	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby v.č. 101	m2	1,08	8,96	5,49	4,19	9,68	0,00	0,00	RTS I / 2017
		0,60*0,30*6 parapety oken 60 cm		1,08							
149	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm 0,60*0,30*6 parapety oken 60 cm	m2	1,08	520,80	90,79	471,68	562,46	0,00	0,00	RTS I / 2017
		0,60*0,30*6 parapety oken 60 cm		1,08							
150	59764203	Dlažba ze slinutých dlaždic, matná 300x300x9 mm 1,08	m2	1,19	336,00	399,17	0,00	399,17	0,02	0,02	
		;ztratné 10%; 0,108		0,11							
151	771578011RRR	Spára podlaha - stěna, kompresní páskou v.č. 101 a 209	m	14,48	28,00	170,23	235,07	405,30	0,00	0,00	RTS I / 2017
		6,675+7,80 pod základací lištu zateplení		0,00							
152	6735225RR	Kompresní páska na bázi polyuretanu s otevřenými buňkami opatřena jednos. m 14,475	m	15,20	56,00	851,13	0,00	851,13	0,00	0,00	
		;ztratné 5%; 0,72375		0,72							
153	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,03	896,00	0,00	25,56	25,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
154	998771193R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 500 m	t	0,03	224,00	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	RTS I / 2017
783	Nátěry					3 260,72	3 977,28	7 238,00		0,01	
155	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí v.č. 101, 106 a 108	m2	23,50	28,00	51,63	606,37	658,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		23,50 kovové kce na fasádě		0,00							
156	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	23,50	280,00	3 209,09	3 370,91	6 580,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
784	Malby					1 661,66	19 430,74	21 092,40		0,08	
157	784452924R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m 188,325*2 po osazení oken	m2	376,65	56,00	1 661,66	19 430,74	21 092,40	0,00	0,08	RTS I / 2017
		376,65		376,65							
786	Čalounické úpravy					42 591,55	11 840,45	54 432,00		0,62	
158	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely slonová kost včetně dodávky žaluzie v.č. 111 a TZ	m2	162,00	336,00	42 591,55	11 840,45	54 432,00	0,00	0,62	RTS I / 2017
		2,40*2,25*30 na oknech T01		0,00							
		162,00		162,00							
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	6 272,00	6 272,00		0,00	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
159	910	R00 Hzs - Výchozí revize hromosvodů	h	8,00	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	
160	910	HZS Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace	hod	16,00	224,00	0,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	
94						78 062,38	150 870,37	228 932,75			24,40
161	941941032	R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m <i>Pohledové plochy fasády</i> (49,30+2*1,00)*9,10+9,675*10,00 v.č. 101, 106-109 (42,625+1,00)*10,02+3,00*4,30+(9,60+1,00)*4,30 v.č. 101, 106-109 (6,675+1,00+7,80)*4,50 v.č. 101, 106-109 4,10*2,85 v.č. 101, 106-109 2,00*7,90 v.č. 101, 106-109	m2	1 156,31 0,00 563,58 495,60 69,64 11,69 15,80	67,20	16,32	77 687,37	77 703,70	0,02	21,25	RTS I / 2017
162	941941192	R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 1156,305*3 3 měsíce	m2	3 468,92 3 468,92	22,40	73 046,54	4 657,16	77 703,70	0,00	2,78	RTS I / 2017
163	941941832	R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 156,31	33,60	0,00	38 851,85	38 851,85	0,00	0,00	RTS I / 2017
164	944944011	R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken v.č. 101, 106-109 (49,30+2*1,00)*9,10+9,675*10,00 (42,625+1,00)*10,02+3,00*4,30+(9,60+1,00)*4,30 (6,675+1,00+7,80)*4,50 4,10*2,85 2,00*7,90	m2	1 156,31 0,00 563,58 495,60 69,64 11,69 15,80	11,20	0,00	12 950,62	12 950,62	0,00	0,00	RTS I / 2017
165	944944031	R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 1156,305*3	m2	3 468,92 3 468,92	1,12	0,00	3 885,18	3 885,18	0,00	0,00	RTS I / 2017
166	944944081	R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 156,31	5,60	0,00	6 475,31	6 475,31	0,00	0,00	RTS I / 2017
167	944945012	R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	560,00	1 207,31	1 592,69	2 800,00	0,02	0,11	RTS I / 2017
168	944945192	R00 Příplatek za každý měsíc pouz.stříšky, k pol. 5012	m	15,00	2,24	31,40	2,20	33,60	0,00	0,03	RTS I / 2017
169	944945812	R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	53,76	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
170	941955002	R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m dle počtu oken 2,50*1*59	m2	147,50 0,00 147,50	56,00	3 760,81	4 499,19	8 260,00	0,00	0,23	RTS I / 2017
95						11 942,22	15 306,82	27 249,04			0,78
171	953922112	R00 Montáž tvarovky větrací garážové - vnější v.č. 108	kus	2,00 0,00	56,00	12,77	99,23	112,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
172	953922112	MAT Větrací mřížka plastová, povrchová, se sítíkou, prům. 150 mm	kus	2,00	56,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,01	
173	959	Osvětlení Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajícího osvětlení nad vstupy Demontáž stávajícího osvětlení vstupů Uschování po dobu provádění stavebních prací Úprava kabeláže - prodložení o tl. zateplení Zpětná montáž osvětlení po ukončení zateplovacích prací 3 pohled severní	kus	3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00	336,00	498,62	509,38	1 008,00	0,02	0,07	
174	959	Značení Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajících čísel popisných a orient. Demontáž stávajících značek čísel popisných a orientačních Uschování po dobu provádění stavebních prací Zpětná montáž označení po ukončení zateplovacích prací 1+1 pohled severní a východní	kus	2,00 0,00 0,00 0,00 2,00	336,00	332,42	339,58	672,00	0,00	0,00	
175	959	Geigry Vyčištění stávajících geigerů Odkrytí, vyčištění, pootočení pro nové svody napojení nových svodů 3 dle svislých svodů	kus	3,00 0,00 0,00 3,00	1 680,00	1 384,99	3 655,01	5 040,00	0,01	0,04	
176	952901111	R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 170,44 plocha dle vyměřovaných otvorů	m2	170,44 170,44	56,00	174,76	9 369,88	9 544,64	0,00	0,01	RTS I / 2017
177	959	Ochr.střech Ochrana střechy pod lešením z geotextilie a tuhých desek Ochrana snížené střechy (7,70+1,00+12,65)*3,00	m2	64,05 0,00 64,05	168,00	9 426,66	1 333,74	10 760,40	0,01	0,64	
96						10 853,46	43 381,62	54 235,08			12,56

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
178	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC <i>Ostění otvorů - západ</i> <i>(2,40*2+2,25)*30*0,20</i> <i>Ostění otvorů - východ</i> <i>((1,35*2+2,25)*29+0,60*3)*0,20</i> <i>Ostění otvorů - sever</i> <i>0,90*3*4*0,20</i>	m2	73,53 0,00 42,30 0,00 29,07 0,00 2,16	61,60	0,00	4 529,45	4 529,45	0,06	4,34	RTS I / 2017
179	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 6+4	kus	10,00 10,00	22,40	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
180	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 30*2+29*3	kus	147,00 147,00	22,40	0,00	3 292,80	3 292,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
181	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,60*0,60*6+0,90*0,60*4	m2	4,32 4,32	168,00	201,51	524,25	725,76	0,04	0,19	RTS I / 2017
182	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 2,25*1,35*29	m2	88,09 88,09	168,00	3 601,02	11 197,68	14 798,70	0,03	2,46	RTS I / 2017
183	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2 2,25*2,40*30	m2	162,00 162,00	168,00	7 050,93	20 165,07	27 216,00	0,02	3,86	RTS I / 2017
184	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	153,95	22,40	0,00	3 448,37	3 448,37	0,01	1,71	RTS I / 2017
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	19 641,66	19 641,66		4,38	
185	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 876,86 <i>Fasáda dle čistých ploch</i>	m2	876,86 876,86	22,40	0,00	19 641,66	19 641,66	0,01	4,38	RTS I / 2017
H01		Budovy občanské výstavby				0,00	57 842,45	57 842,45		0,00	
186	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	139,58	280,00	0,00	39 082,74	39 082,74	0,00	0,00	RTS I / 2017
187	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	139,58	134,40	0,00	18 759,71	18 759,71	0,00	0,00	RTS I / 2017
M21		Elektromontáže				29 448,50	53 061,85	82 510,34		0,76	
188	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva, včetně ochran.úhelníku + 2 kus včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi <i>v.č. 114</i>	kus	9,00 0,00	495,04	1 941,25	2 514,11	4 455,36	0,00	0,03	RTS I / 2017
189	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 200 kus včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	9,00	537,60	2 302,61	2 535,79	4 838,40	0,01	0,07	RTS I / 2017
190	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	9,00	324,80	0,00	2 923,20	2 923,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
191	210191030R00	Montáž hromosvodového štítku	kus	9,00	20,16	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
192	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm <i>v.č. 114</i>	kus	135,00 0,00	50,40	1 046,43	5 757,57	6 804,00	0,00	0,03	RTS I / 2017
193	210292011R00	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	9,00	112,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
194	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23 <i>v.č. 114</i> <i>49,30*2+9,675*2</i> <i>2,85+10,725+9,60+3,00</i> <i>4,00+4,30+5,00+10,02*2+8,55+7,90*2</i> <i>4,50*2</i> <i>(0,50+0,205)*9</i>	m	217,16 0,00 117,95 26,18 57,69 9,00 6,35	134,40	12 001,98	17 184,33	29 186,30	0,00	0,25	RTS I / 2017
195	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm 2,50*9	m	22,50 22,50	99,68	889,89	1 352,91	2 242,80	0,00	0,02	RTS I / 2017
196	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 <i>v.č. 114</i>	m	202,33 0,00	140,00	9 938,32	18 387,88	28 326,20	0,00	0,34	RTS I / 2017
197	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1 <i>v.č. 114</i>	kus	2,00 0,00	1 272,32	1 328,01	1 216,63	2 544,64	0,01	0,01	RTS I / 2017
M46		Zemní práce při montážích				6 736,16	12 813,44	19 549,60		3,16	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
198	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm v tloušťce vrstvy do 8-10 cm <i>Pro zemění v bet. plochách</i> 5,50	m	5,50	504,00	804,18	1 967,82	2 772,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
				0,00							
				5,50							
199	460030071RT1	Bourání živichných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2 <i>Pro zemění v bet. plochách</i> 15,25	m2	15,25	280,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
				0,00							
				15,25							
200	460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a udusání zeminy <i>Pro zemění v bet. plochách</i> 5,25*0,8	m3	4,20	728,00	0,00	3 057,60	3 057,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
				0,00							
				4,20							
201	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy 2,50*5	m	12,50	100,80	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
				12,50							
202	460560273RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy 2,50*5	m	12,50	100,80	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
				12,50							
203	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C 8/10 2,50*0,50*0,25	m3	0,31	4 256,00	1 194,40	135,60	1 330,00	2,53	0,79	RTS I / 2017
				0,31							
204	460650023RT2	Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm kryt z BP 12,5 2,50*0,50*5	m2	6,25	896,00	4 737,58	862,42	5 600,00	0,38	2,37	RTS I / 2017
				6,25							
M999VD		ON+VN Ostatní a vedlejší náklady				0,00	31 365,73	31 365,73	0,00		
205	999 ON-03VD	Ochrana stávajících rozvodů a sítí <i>Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi</i> <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí</i> <i>Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části</i> <i>Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření</i> <i>Zajištění a zabezpečení stávajících rozvodů a inženýrských sítí a přípojek při stavební</i> 1	soubor	1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				1,00							
206	999 ON-04VD	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání</i> <i>s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a př</i> <i>a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení staveb</i> 1	soubor	1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				1,00							
207	999 ON-09VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) <i>Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetické</i> 1	soubor	1,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	
				0,00							
				1,00							
208	999 ON-10VD	Kompletační činnost zhotovitele <i>kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajiš</i> <i>náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiál v so</i> <i>náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných techn</i> <i>náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz</i> 1	soubor	1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				1,00							
209	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště <i>Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení</i> <i>a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště</i> <i>Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií</i> <i>Vytýčení obvodu staveniště</i> <i>Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu</i> 1	soubor	1,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				1,00							
210	999 VN-02VD	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Náklady na vybavení zařízení staveniště		0,00							
		Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště		0,00							
		Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi		0,00							
		patření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem		0,00							
		1		1,00							
211	999 VN-03VD	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	5 605,73	0,00	5 605,73	5 605,73	0,00	0,00	
		Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště		0,00							
		Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu		0,00							
		1		1,00							
S Přesuny sutí						0,00	78 076,42	78 076,42		0,00	
212	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,94	537,60	0,00	9 107,37	9 107,37	0,00	0,00	RTS I / 2017
213	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,94	560,00	0,00	9 486,85	9 486,85	0,00	0,00	RTS I / 2017
214	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,53	22,40	0,00	3 035,79	3 035,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16,9408*8		135,53							
215	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,94	224,00	0,00	3 794,74	3 794,74	0,00	0,00	RTS I / 2017
216	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	423,52	16,80	0,00	7 115,14	7 115,14	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16,9408*25		423,52							
217	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,94	1 568,00	0,00	26 563,17	26 563,17	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa		0,00							
		zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu		0,00							
		16,9408		16,94							
218	979 Zemina	Náklady spojené s odvozema likvidací přebytečné zeminy	t	33,88	560,00	0,00	18 973,36	18 973,36	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa		0,00							
		včetně poplatků za uložení odpadu		0,00							
		19,93*1,7		33,88							
Celkem:								4 518 912,54			

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon SD3	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	0
Zpracoval:		18.1.2018

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	4 296,88	21,31
13	Hloubené vykopávky	18 972,17	0,00
17	Konstrukce ze zemin	3 696,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	37 774,66	0,31
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	13 619,20	0,12
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	5 400,11	11,93
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	175 524,17	1,57
61	Úprava povrchů vnitřní	112 844,34	11,73
62	Úprava povrchů vnější	1 058 971,77	36,65
63	Podlahy a podlahové konstrukce	37 834,09	30,78
711	Izolace proti vodě	2 725,07	0,03
712	Izolace střech (živičné krytiny)	281 096,51	3,89
713	Izolace tepelné	541 935,57	6,48
721	Vnitřní kanalizace	33 020,17	0,04
732	Strojovny	24 246,08	0,07
734	Armatury	23 049,86	0,07
736	Regulace	5 600,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	37 987,51	1,23
764	Konstrukce klempířské	187 218,13	2,09
766	Konstrukce truhlářské	1 057 596,00	4,43
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	164 807,09	1,02
771	Podlahy z dlaždic	2 259,69	0,03
783	Nátěry	7 238,00	0,01
784	Malby	21 092,40	0,08
786	Čalounické úpravy	54 432,00	0,62
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	6 272,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	228 932,75	24,40
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	27 249,04	0,78
96	Bourání konstrukcí	54 235,08	12,56
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	19 641,66	4,38
H01	Budovy občanské výstavby	57 842,45	0,00
M21	Elektromontáže	82 510,34	0,76
M46	Zemní práce při montážích	19 549,60	3,16
M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady	31 365,73	0,00
S	Přesuny sutí	78 076,42	0,00

4 518 912,54

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon SD3	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	218
JKSO:	8033232	Zpracoval:		Datum:	18.1.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	912 291,12	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	892 972,79	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 896 463,97	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	455 696,66				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	36 184,66				Ostatní		0,00
	Montáž	97 241,01				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		228 062,33						
ZRN celkem		4 518 912,54	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 518 912,54
Základ 21%	4 518 912,54	DPH 21%	948 971,63	Celkem včetně DPH	5 467 884,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: