

ROZPOČET

Stavba: Azylový dům VCP

Objekt: VCP č.1 - sociální zařízení

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Ing.Tomáš Ricka

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

Datum: 27.7. 2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 53 846,68 0,070

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 726,00 0,070

1	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2-2.NP	kus	1,000	516,00	516,00	0,047
2	55331222	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	0,023

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 398,40 0,000

3	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2-2.NP	m2	1,600	249,00	398,40	0,000
---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce 25 924,78 0,000

4	317121033R T2	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	5,000	542,00	2 710,00	0,000
5	342255024R0 0	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	30,483	584,00	17 802,07	0,000
6	342948111R0 0	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	21,200	99,70	2 113,64	0,000
7	346275115R0 0	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm instalační	m2	4,155	794,00	3 299,07	0,000

64 Výplně otvorů 24 250,00 0,000

8	64-001.RXX	D+M vnitřních dveří vč. ocelové zárubně (nátěr) kování a zámku	kus	5,000	4 850,00	24 250,00	0,000
---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	-------

99 Staveništní přesun hmot 1 547,50 0,000

9	999281105R0 0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,095	500,00	1 547,50	0,000
---	------------------	---	---	-------	--------	----------	-------

Celkem 53 846,68 0,070