

SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2018/113

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: I [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor), č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted], zastupitelnost: [redacted] č. telefonu [redacted] e-mail:

[redacted]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,
687 08 Buchlovice**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

JASS-UNI, s.r.o.

IČO:60743638

DIČ: CZ60743638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18565

sídlo: Jalubí 288, 687 05 Jalubí

zastoupený: [redacted] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna pobočka Uh. Hradiště, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Drobné opravy LC na revíru Kostelany**, evidenční číslo zakázky **S915/2018/113**, a to dle zadání **Drobné opravy LC na revíru Kostelany** a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadání) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadání, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15.10.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.8.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **815 049,33 Kč bez DPH**, slovy osmsetpatnácttisícčtyřicetdevět korun českých třicetři háléřů. bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I -adresa pro doručování faktur; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadání k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadání. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli zadání.

Objednatel na základě zpracovaného zadání nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracovaného zadání plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracovaného zadání plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadání, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadání, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadání dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předaným zadáním a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadání a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadáním), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Jalubí dne: 2. 8. 2018

Ve Zlíně, dne: - 1 - 08 - 2018



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/1039

Oprava LC na revíru Kostelany

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.
Jalubí 288
68705 Jalubí

IČ: 60743638
DIČ: CZ60743638

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval: [REDACTED]

Základ pro DPH	21,00 %	815 049,33
DPH	21,00 %	171 160,00

Cena celkem za stavbu 986 209,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
1	Oprava LC Hospodárnice	217 397,00	179 667,41	37 730,00
2	Oprava LC Koutecká	141 898,00	117 271,20	24 627,00
3	Oprava LC Březová	164 248,00	135 742,03	28 506,00
4	Oprava LC Brdo	94 133,00	77 795,73	16 337,00
5	Oprava LC Horní	217 375,00	179 648,56	37 726,00
6	Oprava LC Drátěná	71 649,00	59 214,40	12 435,00
7	Oprava LC Škrablavá	79 509,00	65 710,00	13 799,00
	Kč	986 209,00	815 049,33	171 160,00

V _____ dne 26.7.2018

[REDACTED]

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
1	Oprava LC Hospodárnice	217 397,00	179 667,41	37 730,00
2	Oprava LC Koutecká	141 898,00	117 271,20	24 627,00
3	Oprava LC Březová	164 248,00	135 742,03	28 506,00
4	Oprava LC Brdo	94 133,00	77 795,73	16 337,00
5	Oprava LC Horní	217 375,00	179 648,56	37 726,00
6	Oprava LC Drátěná	71 649,00	59 214,40	12 435,00
7	Oprava LC Škrablavá	79 509,00	65 710,00	13 799,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	263 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	274 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,80
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	138 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
99 Staveništní přesun hmot	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
4 Vodorovné konstrukce	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
91 Doplnující práce na komunikaci	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	815 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	588,80

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Zřízené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč

Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Uklidovací doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
<hr/>	
	0,00 Kč




Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Oprava LC Hospodárnice	JKSO:
Stavba: 18/1039	Název stavby: Oprava LC na revíru Kostelany	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	179 667,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1039	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	179 667,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	179 667,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady	179 667,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum: 26.7.2018		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:		179 667,41 Kč	
DPH		21,0% činí:		37 730,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				217 397,00 Kč	




Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: i	Oprava LC Hospodárnice	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	62 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	72 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,7
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	179 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	179 667,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	179 667,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	179 667,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	179 667,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	179 667,00	0,00
Provoz investora	0,00	179 667,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	179 667,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	179 667,00	0,00
			0,00



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 1	Oprava LC Hospodárnice	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných m3		238,5000	16,0000	3 816,00	0,00000	0,00000
2	181 95-1102	Úprava pláně třídy 1-4 +zhuťnění m2		5 845,0000	10,0000	58 450,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				62 266,00		0,00000
5		Komunikace						
3	564 86-1111	Podklad ze šterkodriti po zhuťnění tloušťky 20 cm m2		16,0000	155,0000	2 480,00	0,37080	5,93280
4	571 90-4111	Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2 m2		5 010,0000	14,0000	70 140,00	0,02111	105,76110
	5	Komunikace				72 620,00		111,69390
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
5	938 90-2111	Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m m		1 590,0000	25,0000	39 750,00	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				39 750,00		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
6	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		111,8090	45,0000	5 031,41	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				5 031,41		0,00000



Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 2	Název objektu: Oprava LC Kouřecká	JKSO:
Stavba: 18/1039	Název stavby: Oprava LC na revíru Kostelany	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	117 271,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1039	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	117 271,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		117 271,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		117 271,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: XXXXXXXXXX Datum: 26.7.2018 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: XXXXXXXXXX	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	117 271,20 Kč
DPH		21,0% činí:	24 627,00 Kč
Cena za objekt celkem:			141 898,00 Kč



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 2	Oprava LC Koučecká	Datum úisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	105 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	117 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	117 271,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	117 271,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	117 271,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	117 271,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	117 271,00	0,00
Provoz investora	0,00	117 271,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	117 271,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	117 271,00	0,00
			0,00



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 2	Oprava LC Koutecká	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Cell. hm.
1		Zemní práce						
1	122 30-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3		24,0000	160,0000	3 840,00	0,00000	0,00000
2	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných m3		24,0000	16,0000	384,00	0,00000	0,00000
3	RO 01-2	Podklad ze šterkoditi tl. 300 mm, fr. 0-125 mm m2		480,0000	210,0000	100 800,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				105 024,00		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
4	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		272,1600	45,0000	12 247,20	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				12 247,20		0,00000



Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: Oprava LC Březová	JKSO:
Stavba: 18/1039	Název stavby: Oprava LC na revíru Kostelany	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	135 742,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 18/1039	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	135 742,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		135 742,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS		135 742,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Datum: 26.7.2018 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: sta a u		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	135 742,03 Kč		
DPH		21,0% činí:	28 506,00 Kč		
Cena za objekt celkem:			164 248,00 Kč		




Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 3	Oprava LC Březová	Datum úisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	56 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6
4 Vodorovné konstrukce	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5
91 Doplnující práce na komunikaci	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	18 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8
99 Staveništní přesun hmot	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	135 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	135 742,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	135 742,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	135 742,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	135 742,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	135 742,00	0,00
Provoz investora	0,00	135 742,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	135 742,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	135 742,00	0,00
			0,00



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.12
Objekt: 3	Oprava LC Březová	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Cellk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	34,0000	95,0000	3 230,00	0,00000	0,00000
2	122 20-1109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	17,0000	15,0000	255,00	0,00000	0,00000
3	129 20-3101	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	12,0000	240,0000	2 880,00	0,00000	0,00000
4	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,4800	280,0000	1 814,40	0,00000	0,00000
5	143 33-2440	trubka ocelová,D530 il 8 mm	m	12,0000	3 600,0000	43 200,00	0,00000	0,00000
6	162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	40,4800	33,7000	1 364,18	0,00000	0,00000
7	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	92,4800	16,0000	1 479,68	0,00000	0,00000
8	181 10-2301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	200,0000	10,0000	2 000,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				56 223,26		0,00000
2		Základy a zvláštní zakládání						
9	211 52-1111	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	6,4800	802,0000	5 196,96	1,63000	10,56240
	2	Základy a zvláštní zakládání				5 196,96		10,56240
4		Vodorovné konstrukce						
10	463 21-1152	Rovnanina tříd >3m3 200kg urov líce	m3	10,0000	1 710,0000	17 100,00	1,84800	18,48000
11	RP0 1-	Podklad ze štěrkodrti tl 200 mm, fr 0-125	m2	200,0000	155,0000	31 000,00	0,00000	0,00000
	4	Vodorovné konstrukce				48 100,00		18,48000
91		Doplňující práce na komunikaci						
12	919 54-1121	Propustek z ocel trub -DN 700	m	12,0000	180,0000	2 160,00	0,00000	0,00000
	91	Doplňující práce na komunikaci				2 160,00		0,00000
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
13	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků	m3	6,0000	970,0000	5 820,00	1,96950	11,81700
14	938 90-2111	Cistení příkopů komunikací příkopovým rypadlem obj nánosu do 0,15 m3/m	m	90,0000	26,0000	2 340,00	0,00000	0,00000
15	938 90-2113	Čištění příkop rypadlo 0,5m3	m	10,0000	38,0000	380,00	0,00000	0,00000



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 3	Oprava LC Březová	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	938 90-9611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm					(-0,12600)	(-27,09000)
		m2	215,0000	15,0000	3 225,00	0,00000	0,00000	0,00000
17	RPO 2-	Bourání trubního propustu do DN 500 vč likvidace vybouraných hmot						
		kpl	2,0000	3 500,0000	7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				18 765,00		(-27,09000) 11,81700
	99	Staveništní přesun hmot						
18	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný						
		t	117,7070	45,0000	5 296,82	0,00000	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				5 296,82		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 4	Název objektu: Oprava LC Brdo	JKSO:
Stavba: 18/1039	Název stavby: Oprava LC na revíru Kostelany	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	77 796,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1039	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	77 796,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	77 796,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	77 796,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 26.7.2018 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0% činí:	77 795,73 Kč	
DPH	21,0% činí:	16 337,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		94 133,00 Kč	



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 4	Oprava LC Brdo	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
99 Staveništní přesun hmot	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	77 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	77 796,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	77 796,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	77 796,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	77 796,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	77 796,00	0,00
Provoz investora	0,00	77 796,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	77 796,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	77 796,00	0,00
			0,00



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 4	Oprava LC Brdo	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 30-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	73,5000	160,0000	11 760,00	0,00000	0,00000
2	122 30-1109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	30,0000	15,0000	450,00	0,00000	0,00000
3	162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	60,0000	28,0000	1 680,00	0,00000	0,00000
4	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	73,5000	16,0000	1 176,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				15 066,00		0,00000
5		Komunikace						
5	564 67-1111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	200,0000	198,5000	39 700,00	0,48167	96,33400
6	RP0 1-	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 100 mm fr 0-32	m2	200,0000	85,0000	17 000,00	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				56 700,00		96,33400
99		Staveništní přesun hmot						
7	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	133,9940	45,0000	6 029,73	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				6 029,73		0,00000



Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 5	Název objektu: Oprava LC Horní	JKSO:
Stavba: 18/1039	Název stavby: Oprava LC na revíru Kostelany	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	179 649,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1039	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	179 649,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		179 649,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		179 649,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: XXXXXXXXXX Datum: 26.7.2018 Podpis:		Jméno: Datum: XXXXXXXXXX Podpis: XXXXXXXXXX	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	179 648,56 Kč
DPH		21,0% činí:	37 726,00 Kč
Cena za objekt celkem:			217 375,00 Kč



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 5	Oprava LC Horní	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,0
91 Doplnující práce na komunikaci	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	29 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
99 Staveništní přesun hmot	10 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	179 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,1


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	179 649,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	179 649,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	179 649,00	0,00
Mírnostaveništní doprava	0,00	179 649,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	179 649,00	0,00
Provoz investora	0,00	179 649,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	179 649,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	179 649,00	0,00
			0,00



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.19
Objekt: 5	Oprava LC Horní	Datum úisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 30-1101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	4,3200	650,0000	2 808,00	0,00000	0,00000
2	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	173,8200	16,0000	2 781,12	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				5 589,12		0,00000
5		Komunikace						
3	564 83-1111	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	1 190,0000	85,0000	101 150,00	0,18907	224,99330
	5	Komunikace				101 150,00		224,99330
91		Doplňující práce na komunikaci						
4	140 11-1112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11353 324x8 mm	m	12,0000	2 600,0000	31 200,00	0,00000	0,00000
5	919 54-1111	Propustek z ocel trub -DN 400	m	12,0000	160,0000	1 920,00	0,00000	0,00000
	91	Doplňující práce na komunikaci				33 120,00		0,00000
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
6	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků	m3	3,6000	970,0000	3 492,00	1,96950	7,09020
7	938 90-2111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	170,0000	26,0000	4 420,00	0,00000	0,00000
8	938 90-2112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem obj nánosů do 0,3 m3/m	m	20,0000	35,0000	700,00	0,00000	0,00000
9	938 90-9611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 380,0000	15,0000	20 700,00	(-0,12600)	(-173,88000)
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				29 312,00		(-173,88000) 7,09020
99		Staveništní přesun hmot						
10	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	232,8320	45,0000	10 477,44	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				10 477,44		0,00000



Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 6	Název objektu: Oprava LC Drátěná	JKSO:
Stavba: 18/1039	Název stavby: Oprava LC na revíru Kostelany	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	59 214,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1039	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	59 214,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		59 214,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		59 214,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 26.7.2018 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	59 214,40 Kč
DPH		21,0% činí:	12 435,00 Kč
Cena za objekt celkem:			71 649,00 Kč



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 6	Oprava LC Drátěná	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
5 Komunikace	44 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8
99 Staveništní přesun hmot	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	59 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	59 214,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	59 214,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	59 214,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	59 214,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	59 214,00	0,00
Provoz investora	0,00	59 214,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	59 214,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	59 214,00	0,00

0,00



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 6	Oprava LC Drátěná	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	181 95-1102	Úprava pláňe třídy 1-4 +zhuštění	m2	385,0000	12,0000	4 620,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				4 620,00		0,00000
2		Základy a zvláštní zakládání						
2	213 14-1112	Mtž geotex -1:5 š do 6 m	m2	385,0000	14,2000	5 467,00	0,00014	0,05390
	2	Základy a zvláštní zakládání				5 467,00		0,05390
5		Komunikace						
3	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	385,0000	115,0000	44 275,00	0,27994	107,77690
	5	Komunikace				44 275,00		107,77690
99		Staveništní přesun hmot						
4	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	107,8310	45,0000	4 852,40	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 852,40		0,00000



Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 7	Název objektu: Oprava LC Škrablavá	JKSO:
Stavba: 18/1039	Název stavby: Oprava LC na revíru Kostelany	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	65 710,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 18/1039	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	65 710,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	65 710,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	65 710,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum: 26.7.2018	Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0% činí:	65 710,00 Kč	
DPH	21,0% činí:	13 799,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		79 509,00 Kč	




Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: 7	Oprava LC Škrablavá	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	65 710,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	65 710,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	65 710,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	65 710,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	65 710,00	0,00
Provoz investora	0,00	65 710,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	65 710,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	65 710,00	0,00
			0,00



Stavba: 18/1039	Oprava LC na revíru Kostelany	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: 7	Oprava LC Škrablavá	Datum tisku: 26.7.2018	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3		307,5000	16,0000	4 920,00	0,00000	0,00000
2	181 95-1101	Úprava pláně třídy 1-4 -zhutnění m2		1 015,0000	10,0000	10 150,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				15 070,00		0,00000
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
3	938 90-2111	Cístení příkopů komunikací příkopovým rypadlem obj nánosu do 0,15 m3/m m		1 290,0000	26,0000	33 540,00	0,00000	0,00000
4	938 90-9611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2		1 140,0000	15,0000	17 100,00	(-0,12600)	(-143,64000)
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				50 640,00		(-143,64000) 0,00000

