

Stavba:

Oprava povrchu silnice III/2162 - Krásná

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
1		Přípravné práce Dopravné inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby vč. zvláštního užívání komunikace	kpl		21 280,00	21 280,00
		Přípravné práce				
		Komunikace				
2		Odstranění živичného podkladu frézováním do tl. 50 mm - napojení nového krytu na stávající kryt, vč. naložení, odvozu do 500 m a ulož.na deponii a zametání	m ²		51 300,00	
3		Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 50 mm (napojení nového a starého krytu)	m		4 095,00	
4		Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného do tl. 50 mm	m		2 691,00	
5		Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,5 kg/m ² , 5 155 m ² + 1 000 m ² (vyrovnávky-neúnosná část voz. d.250 m, š.4m)	m ²		65 047,50	
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+, tl. 50 mm po zhuštění, v šířce pruhu přes 3 m	m ²		1 329 990,00	
7		Vyrovnávky z asf. betonu ACO 11+- (neúnosná část vozovky v délce 250 m, v š. 4 m), v tl. 40 mm	t		258 960,00	
8		Zpevnění krajnic štiřkordrť v tl. 50mm	m ²		76 760,00	
		Komunikace			1 788 843,50	
		Ostatní konstrukce a práce				
9		Výšková úprava kanalizačních poklopů	ks		36 264,00	
10		Výšková úprava uličního vstupu zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks		12 800,00	
		Ostatní konstrukce a práce			49 064,00	
		C e l k e m				
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				1 859 187,50
		Celkem s DPH 21%				2 249 616,88 Kč

Číslo, je...

