

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy 2.N.P. a 3.N.P. DPmÚL**

Misto **Ústí nad Labem**

Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** IČ: **25013891**
Revoluční 3088/26 DIČ: **CZ25013891**
40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum

Zhotovitel: **STAKADO s.r.o.** IČ: **28685679**
Jirkovská 115 DIČ:
43141 Údlice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	%	0,00 CZK
Snížená DPH	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	%	0,00 CZK
Základní DPH	%	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH		0,00 CZK	
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
771	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
775	Nové konstrukce	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
784	Dokončovací práce - malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
60	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy 2.N.P. a 3.N.P. DPmÚL
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SOD	ÚPRAVA	CELKEM	cena / MJ	Celkem	VCP, MNP
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	
	342267111RT1	oprava stavebních otvorů	ks	0,00000	30,00000	30,00000		0,00	0,00
	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	0,00000	14,5	14,50000		0,00	0,00
	349231811RT2	Přízdívka kanalizace dispečing, Ytong tl.100mm	m2	0,00000	3	3,00000		0,00	0,00
				0,00000		1,00000		0,00	0,00
	342267113R00	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,8/0,8m	m		1				
	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	0,00000	3	3,00000		0,00	0,00
	28349010R	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	0,00000	3	3,00000		0,00	0,00
		Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm,		0,00000		1,00000		0,00	0,00
	317121047RT2	překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus		1				
	342270012RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 10 cm	m2	0,00000	16	16,00000		0,00	0,00
	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. na PUR	m	0,00000	6	6,00000		0,00	0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní						0,00	
	612474510R00	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová	m2	0,00000	33	33,00000		0,00	0,00
	612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	0,00000	40,5	40,50000		0,00	0,00
		Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi		0,00000		40,50000		0,00	0,00
	612471411RT2		m2		40,5				
Díl:	96	Bourání konstrukcí						0,00	
	1 642200011RAA	Vybour. otvoru dveře 1kř, zeď tloušťky 15 cm	kus	1,00000	3,00000	4,00000		0,00	0,00
	2 962036125R00	DMTZ SDK příčky	m2	8,41000	8,10000	16,51000		0,00	0,00
	3 965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm	m2	57,50000	23,30400	80,80400		0,00	0,00
	4 978057321R00	Vyborání keramického soklíku	m	42,00000	49,70400	91,70400		0,00	0,00
	5 979081111R00	Přesun hmot, likvidace odpadu, cca 4T	kpl	1,00000	0,00000	1,00000		0,00	0,00
	979081111R00	likvidace odpadu, podlahové krytiny, stavební výplně	kpl	0,00000	7,00000	7,00000		0,00	0,00
	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	0,00000	19,07000	19,07000		0,00	0,00
	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	m2	0,00000	15,12000	15,12000		0,00	0,00
	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	0,00000	23,66000	23,66000		0,00	0,00
	713101121R00	Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm, naložení	m2	0,00000	78,74000	78,74000		0,00	0,00

	979081111R00	Přesun hmot, likvidace odpadu, cca 4T	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
Díl:	771	Upravy povrchů vnitřní						0,00	0,00
	771 47-5014.RT6	obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška do 10 cm	m2	0,00000	20,00000	20,00000		0,00	0,00
	771 47-5014.RT2	sokl Rako Travertin, béžová 7x30 cm, matná	ks	0,00000	70,00000	70,00000		0,00	0,00
	771578011R00	Spára okolo dveří - akrylát	m	0,00000	344,00000	344,00000		0,00	0,00
	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová	m	0,00000	36,00000	36,00000		0,00	0,00
	771577111R00	Dodávka klika/klika	ks	0,00000	2,00000	2,00000		0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské						0,00	0,00
6	642201011RA0	Demontáž stávajících zárubní a dveří, k předání objednateli	kus	21,00000	15,00000	36,00000		0,00	0,00
7	61160103R	Dodávka obložkových zárubní, LTD bílé, 80*200cm	kus	21,00000	9,00000	30,00000		0,00	0,00
		Dodávka obložkových zárubní, LTD bílé, 60*200cm	Kus	0,00000	3,00000	3,00000		0,00	0,00
		Dodávka obložkových zárubní, LTD bílé, 70*200cm	kus	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
8	61160103R	Dveře vnitřní LTD bílé vč. kování, 80*200cm	kus	21,00000	9,00000	30,00000		0,00	0,00
		Dveře vnitřní LTD bílé. vč. kování,60*200cm	kus	0,00000	3,00000	3,00000		0,00	0,00
		Dveře vnitřní LTD bílé. vč. kování 70*200cm	kus	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
9	766661112R00	Montáž obložkových dveří a zárubní	kus	21,00000	13,00000	34,00000		0,00	0,00
10	766695213R00	Dodávka a instalace prahu, masiv dub, vč. povrchové úpravy	kus	21,00000	-21,00000	0,00000		0,00	0,00
		příplatek za prosklené dveře	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		dveře lomené lamino bílé 2 NP	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		výdejní okno do pokladny, sklo konex	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
Díl:	775	Nové konstrukce						0,00	0,00
11	642202011RA0	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, 950*2100*1150mm	kus	1,00000	4,00000	5,00000		0,00	0,00
12	347013110R00	Předstěna SDK, zakrytí stávajících rozvodů	soub	1,00000	-1,00000	0,00000		0,00	0,00
13	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	57,50000	-57,50000	0,00000		0,00	0,00
		D+M kazetových minerálních podhledů	m2	0,00000	483,64000	483,64000		0,00	0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové						0,00	0,00
14	776511810R00	Demontáž stávajících podlahových krytín a soklíků, k předání objednateli	m2	347,00000	0,00000	347,00000		0,00	0,00
15	632418104RT3	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, do tl.6 mm, vč. penetrace	m2	347,00000	0,00000	347,00000		0,00	0,00
16	776521200R00	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	113,00000	-74,80000	38,20000		0,00	0,00
17	69741060.AR	Koberec zátěžový - vysoká zátěž, Magnum 300, šíře 4,0m	m2	124,30000	-86,10000	38,20000		0,00	0,00
18	776570020RA0	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík	m	120,00000	-80,00000	40,00000		0,00	0,00
19	776520010RAB	D+M PVC Fatra Novoflor Extra tl.2mm, podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	234,50000	86,10000	320,60000		0,00	0,00

20	69741072.AR	Soklová lišta PVC Fatra,	m	220,00000	80,00000	300,00000		0,00	0,00
Díl:	784	Dokončovací práce - malby						0,00	0,00
21	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 704,00000	-481,32700	2 222,67300		0,00	0,00
22	611100012RAA	Oprava omítek stropů a stěn do 20%, vnitřních vápenocem.štukových	m2	540,00000	0,00000	540,00000		0,00	0,00
23	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2 704,00000	-465,00000	2 239,00000		0,00	0,00
24	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2 704,00000	-465,00000	2 239,00000		0,00	0,00
25	627453110RT2	Oprava a povrchová úprava malbou spár , luxferové stěny	m2	16,20000	-16,20000	0,00000		0,00	0,00
26	784403801R00	Příprava, úklid, oprášení, ometení podkladu , místnost do 3,8m	m2	2 704,00000	0,00000	2 704,00000		0,00	0,00
	771578011R00	Spára okolo dveří - akrylát	m	0,00000	344,00000	344,00000		0,00	0,00
	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová	m	0,00000	36,00000	36,00000		0,00	0,00
	771577111R00	Dodávka klika/klika	ks	0,00000	2,00000	2,00000		0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže						0,00	0,00
27	X210010001	Demontáž stávajícího systému osvětlení , vč. likvidace	kpl	1,00000	-0,50000	0,50000		0,00	0,00
28	x2101001	D+M svítidlo MODUS LLX T8 2*36W	ks	54,00000	-54,00000	0,00000		0,00	0,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00	0,00
	602016193R00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn, nanášená ručně	m2	0,00000	16,32700	16,32700		0,00	0,00
	612445515R00	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrst, vnitřních stěn, ručně	m2	0,00000	16,32700	16,32700		0,00	0,00
Díl:	M21	elektromontáže						0,00	0,00
		vrtání průrazů pro EZS 3 NP	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		montáž čtečky	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		krytka- čtečka	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		montážní rám- čtečka	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		rámeček- čtečka	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		montáž zásuvky STA	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		zásuvka STA	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		montáž zásuvky STA podhled	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		zásuvka 230 V IP 44, podhled	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		jistič 10/ 1B, zásuvka STA podhled	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		kabel cyky 3x2,5, zásuvka STA podhled 230V	m	0,00000	10,00000	10,00000		0,00	0,00
		montáž kabel a jistič pro klima	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		jistič16A/ B, klima	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		kabel cyky 3x2,5, klima	m	0,00000	25,00000	25,00000		0,00	0,00
		čtečka	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00

		dotázení IT kabelů do serveru 2 NP	m	0,00000	200,00000	200,00000		0,00	0,00
		montáž tabla DT - vstupní hala	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		montáž propojení UPS rozvaděče	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		kabel cyky 5x10, propojení UPS rozvaděče	m	0,00000	20,00000	20,00000		0,00	0,00
		vývod pro zásuvku archiv	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		montáž kabel a jistič pro RE - sál	kpl	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		jistič 25A/ 3B, přívod pro RE - sál	ks	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		kabel CYKY 5x6, přívod pro RE- sál	m	0,00000	30,00000	30,00000		0,00	0,00
		DLP 80x50 odbočka T	ks	0,00000	2,00000	2,00000		0,00	0,00
		DLP 80x50 přepážka llišty	m	0,00000	60,00000	60,00000		0,00	0,00
		DLP 80x50 kryt llišty	m	0,00000	60,00000	60,00000		0,00	0,00
		lišta instalační DLP 80x50	m	0,00000	60,00000	60,00000		0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady						0,00	0,00
29	005124010R	režijní náklady včetně dopravy, přesunu hmot a , likvidace odpadů (mimo položku 6 a 14)	%	26,00000	0,00000	26,00000		0,00	0,00

VCP	0,00
MNP	0,00
SUMA	0,00

Celkem

0,00