

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy 2.N.P. DPmÚL**

Misto **Ústí nad Labem**

Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** IČ: **25013891**
Revoluční 3088/26 DIČ: **CZ25013891**
40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum

Zhotovitel: **STAKADO s.r.o.** IČ: **28685679**
Jirkovská 115 DIČ:
43141 Údlice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
60	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			0,00
97	Přesun sutě	HSV			0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			0,00
761	Konstrukce prosvětlovací	PSV			0,00
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
771	Podlahy z dlaždic	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			0,00
784	Dokončovací práce - malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
775	nové konstrukce	HSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy 2.N.P. DPmÚL
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SOD	ÚPRAVA	CELKEM	cena / MJ	Celkem	VCP MNP
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	
1	317121047RT2	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong , v příčkách tl.100mm, světlost otvoru do 1010mm	kus	6,00000		6,00000		0,00	0,00
2	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	85,98300		85,98300		0,00	0,00
3	342948111R00	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100mm	m	31,84800		31,84800		0,00	0,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00	
4	602016193R00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn, nanášená ručně	m2	171,96600		171,96600		0,00	0,00
5	612481211RU2	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem, vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	171,96600		171,96600		0,00	0,00
6	602011177RT5	Minerální stěrka tl. do 2mm, vnitřních stěn	m2	171,96600		171,96600		0,00	0,00
7	602011141RT3	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem, tloušťka do 3mm	m2	171,96600		171,96600		0,00	0,00
8	632411125R00	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 20mm, ze suchých směsí provedený v pásu	m2	145,38000		145,38000		0,00	0,00
9	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	6,00000	-6,00000	0,00000		0,00	0,00
10	55330319R	zárubeň ocelová pro běžné zdění, H 110 800 L/P	kus	6,00000	-6,00000	0,00000		0,00	0,00
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,90000		13,90000		0,00	0,00
		Dodávka obložkových zárubní, LTD bílé, 80*200cm	kus	0,00000	6,00000	6,00000		0,00	0,00
		Deontáž ocelových zárubní	Ku	0,00000	1,00000	1,00000		0,00	0,00
		Montáž obložkových zárubní	kus	0,00000	6,00000	6,00000		0,00	0,00
Díl:	97	Přesun sutě						0,00	
12	979011211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, pro budovy v do 6m ručně	t	13,70400		13,70400		0,00	0,00
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,70400		13,70400		0,00	0,00
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	205,56000		205,56000		0,00	0,00
15	979990102R00	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu, skládka	t	13,70400		13,70400		0,00	0,00
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00	

16	721110905R00	Potrubí z PP, vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,00000		2,00000		0,00	0,00
17	721170902R00	Potrubí z PP, propojení potrubí DN 40	kus	1,00000		1,00000		0,00	0,00
18	721170905R00	Potrubí z PP, propojení potrubí DN 50	kus	1,00000		1,00000		0,00	0,00
19	721170952R00	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém, HT DN 40	kus	1,00000		1,00000		0,00	0,00
20	721170953R00	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém, HT DN 50	kus	2,00000		2,00000		0,00	0,00
21	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40	kus	1,00000		1,00000		0,00	0,00
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	1,00000		1,00000		0,00	0,00
23	721223420RT1	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,00000		1,00000		0,00	0,00
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00000		3,00000		0,00	0,00
25	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	93,65400		93,65400		0,00	0,00
Díl:	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod						0,00	
26	722131913R00	Potrubí pozinkované závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	4,00000		4,00000		0,00	0,00
27	722131931R00	Potrubí pozinkované závitové, propojení potrubí DN 15	kus	4,00000		4,00000		0,00	0,00
28	722172411R00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN 20 D 16*2,7mm	m	8,00000		8,00000		0,00	0,00
29	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000		1,00000		0,00	0,00
30	722181215RT7	Izolace návaleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	8,00000		8,00000		0,00	0,00
31	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	4,00000		4,00000		0,00	0,00
32	722202213R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závite	kus	4,00000		4,00000		0,00	0,00
33	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	8,00000		8,00000		0,00	0,00
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,00000		8,00000		0,00	0,00
35	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	89,31400		89,31400		0,00	0,00
Díl:	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty						0,00	
36	725017124R00	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu, bílé bez krytu na sifon 650mm	soubor	1,00000		1,00000		0,00	0,00
37	725814101R00	Ventil rohový bez připojovací trubičky, nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,00000		4,00000		0,00	0,00
38	722191131R00	trubka zakončená Cats WR04 DN25, G5/4-GA5/4 l=200mm	soubor	4,00000		4,00000		0,00	0,00
39	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	1,00000		1,00000		0,00	0,00
40	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00000		1,00000		0,00	0,00
41	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	61,87500		61,87500		0,00	0,00
Díl:	761	Konstrukce prosvětlovací						0,00	
42	761124100R00	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190*190*80 mm, bezbarvých lesklý dezén rovný	m2	0,80000		0,80000		0,00	0,00
43	998761201R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 6 m	%	34,10000		34,10000		0,00	0,00
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby						0,00	

44	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm, bez tepelné izolace!!!!	m2	47,39700		47,39700		0,00	0,00
45	342267112RT4	SDK obklad dřevěných k-cí tvaru U š. do 1,2m , desky 1*A 15	m	3,05000		3,05000		0,00	0,00
46	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	135,41500		135,41500		0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						0,00	
47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000	1,00000	7,00000		0,00	0,00
48	61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé, KLASIK	kus	5,00000	2,00000	7,00000		0,00	0,00
									0,00
									0,00
49	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	2,00000	7,00000		0,00	0,00
50	54914583R	Klika vč. rozet a montážního materiálu, Una R BB nerez PK	kus	5,00000	2,00000	7,00000		0,00	0,00
51	766812111R00	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních , na nožičky šířky do 1200mm	kus	1,00000	-1,00000	0,00000		0,00	0,00
52	MAT607922R	Kuchyňská linka	ks	1,00000	-1,00000	0,00000		0,00	0,00
53	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	387,26000		387,26000		0,00	0,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic						0,00	
54	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	49,60000		49,60000		0,00	0,00
55	59770102R	sokl RAKO - podlahy BRICK(barevné) 30*8*0,8cm l.j.	ks	182,60000		182,60000		0,00	0,00
56	965081713RT1	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do, ručně, dlaždice keramické	m2	146,68000		146,68000		0,00	0,00
57	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	53,57000		53,57000		0,00	0,00
58	59770102R	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO , bílé i barevné 33,3*33,3*0,8cm	m2	58,92700		58,92700		0,00	0,00
59	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	53,57000		53,57000		0,00	0,00
60	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	731,81000		731,81000		0,00	0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové						0,00	
61	632441491R00	Broušení podkladu povlakových podlah , před litím stěrky	m2	91,61000		91,61000		0,00	0,00
62	632441491R00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	91,61000		91,61000		0,00	0,00
63	776101121R00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu , povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	91,61000		91,61000		0,00	0,00
64	632418104RT3	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 3 mm, pevnost 30Mpa tl.3mm	m2	91,61000		91,61000		0,00	0,00
65	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	91,61000	-91,61000	0,00000		0,00	0,00
66	28410230R	díl. vinylové tl.2,5mm nášl.J.vrstva0,55mm úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak0,05mm, R10 ,tř.itěru T	m2	100,77100	-100,77100	0,00000		0,00	0,00
		D+M PVC Fatra Novoflor Extra tl.2mm, podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm		0,00000	100,77100	100,77100		0,00	0,00

67	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	87,40000		87,40000		0,00	0,00
68	776421100RU1	lišta speciální soklová OVC 10271 , 30*30mm role 50m	m	89,14800		89,14800		0,00	0,00
69	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 554,74000		1 554,74000		0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické						0,00	
70	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	40,92300		40,92300		0,00	0,00
71	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x33 cm	m2	40,92300		40,92300		0,00	0,00
72	597813600R	Obkládačky keramické RAKO-koupelny Allegro, bílé i barevné 25*33*0,7cm	m2	45,01500		45,01500		0,00	0,00
73	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	40,92300		40,92300		0,00	0,00
74	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	0,00000		0,00000		0,00	0,00
75	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	335,06000		335,06000		0,00	0,00
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry						0,00	
76	783903811R00	Odmaštění zámečnických konstrukcí , vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,08000	-8,40000	1,68000		0,00	0,00
77	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	10,08000	-8,40000	1,68000		0,00	0,00
78	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí jednonásobný	m2	10,08000	-8,40000	1,68000		0,00	0,00
Díl:	784	Dokončovací práce - malby						0,00	
79	602022191R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podklad, místnost výšky do 3,8m	m2	386,92300	-386,92300	0,00000		0,00	0,00
80	622412211R00	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra, otěruvzdorné, v místnostech v 3,8m	m2	386,92300	-386,92300	0,00000		0,00	0,00
		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	0,00000	269,92300	269,92300		0,00	0,00
		Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,00000	269,92300	269,92300		0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže						0,00	
81	222040701R00	Elektroinstalace - přenos ceny, viz příloha	soub	1,00000	-1,00000	0,00000		0,00	0,00
	775	Nové konstrukce						0,00	0,00
		D+M kazetových minerálních podhledů	m2	0,00000	117,00000	117,00000		0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady						0,00	0,00
82	005124010R	Režijní náklady včetně dopravy	%	19,00000		19,00000		0,00	0,00
								VCP	0,00
								MNP	0,00
								SUMA	0,00
Celkem								0,00	