

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy 3.N.P. DPmÚL**

Misto **Ústí nad Labem**

Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
**Revoluční 3088/26**  
**40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum**

IČ: **25013891**  
DIČ: **CZ25013891**

Zhotovitel: **STAKADO s.r.o.**  
**Jirkovská 115**  
**43141 Údlice**

IČ: **28685679**  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>0</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>0</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
60	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Přesun sutě	HSV			0,00
735	Vzduchotechnika	PSV			0,00
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
784	Dokončovací práce - malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Stavební úpravy 3.N.P. DPmÚL
<b>O:</b>	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SOD	ÚPRAVA	CELKEM	cena / MJ	Celkem	VCP MNP
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						0,00	
1	340100011RAB	Zazdívká otvorů v příčkách plochy do 1 m2, příčka tloušťky 125 mm	m2	1,60000		1,60000		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>60</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						0,00	
2	602016193R00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn, nanášená ručně	m2	187,55000	-46,00000	141,55000		0,00	0,00
3	612445515R00	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrst, vnitřních stěn, ručně	m2	187,55000	-46,00000	141,55000		0,00	0,00
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,80000		2,80000		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						0,00	
5	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	71,00500		71,00500		0,00	0,00
6	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,20000		11,20000		0,00	0,00
7	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,60000		1,60000		0,00	0,00
8	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	15,00000		15,00000		0,00	0,00
9	973042341R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	3,00000		3,00000		0,00	0,00
10	974042532R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm	m	5,00000		5,00000		0,00	0,00
11	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	12,00000		12,00000		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Přesun sutě</b>						0,00	
12	979011211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, pro budovy v do 9m ručně	t	22,62100		22,62100		0,00	0,00
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,62100		22,62100		0,00	0,00
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	203,58900		203,58900		0,00	0,00
15	979990102R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu, skládka	t	22,62100		22,62100		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Vzduchotechnika</b>						0,00	
16	728111111R00	Demontáž klimatizačních jednotek včetně potrubí	ks	3,00000	-3,00000	0,00000		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>						0,00	
17	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	86,64500	11,51500	98,16000		0,00	0,00
18	962036112R00	DMTZ SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou k-cí, jednoduché opláštění, bez tepelné izolace!!!!	m2	98,77000		98,77000		0,00	0,00

19	342267112RT4	SDK obklad dřevěných k-cí tvaru U š. do 1,2m , desky 1*A 15	m	3,05000		3,05000		0,00	0,00
20	342265192R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,50 m2	kus	22,00000		22,00000		0,00	0,00
21	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	717,06000		717,06000		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>	
22	766661112R00	Montáž dveří a zárubní	kus	6,00000	-1,00000	5,00000		0,00	0,00
23	61160103R	Dodávka zárubní	kus	6,00000	-1,00000	5,00000		0,00	0,00
24	61160103R	Dveře vnitřní s protihlukovou vložkou LTD dub, vč. kování	kus	3,00000		3,00000		0,00	0,00
25	61160103R	Dveře vnitřní LTD bílé. vč. kování	kus	3,00000	-1,00000	2,00000		0,00	0,00
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00000		7,00000		0,00	0,00
27	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	5,00000	-5,00000	0,00000		0,00	0,00
28	61187176.zR	Prah dubový, vč. povrchové úpravy	kus	5,00000	-5,00000	0,00000		0,00	0,00
29	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	619,98000		619,98000		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>0,00</b>	
30	775413122R00	Podlahové lišty ze dřeva lepené	m	66,80000		66,80000		0,00	0,00
31	61731616R	soklová lišta MDF 100*18mm	m	73,48000		73,48000		0,00	0,00
32	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	159,99000		159,99000		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>	
33	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	78,80000		78,80000		0,00	0,00
34	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	98,77000		98,77000		0,00	0,00
35	776521200R00	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	98,77000		98,77000		0,00	0,00
36	69741060.AR	Koberec zátěžový - vysoká zátěž, Magnum 300, šíře 4,0m	m2	113,58600		113,58600		0,00	0,00
37	632441491R00	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	98,77000		98,77000		0,00	0,00
38	776101121R00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu , povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	197,54000		197,54000		0,00	0,00
39	69741072.AR	penetrace THOMSIT R 760 á 10kg	kg	40,00000		40,00000		0,00	0,00
40	632418104RT3	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 3 mm, pevnost 30Mpa tl.3mm	m2	98,77000		98,77000		0,00	0,00
41	776511810R00	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	98,77000		98,77000		0,00	0,00
42	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 267,59000		1 267,59000		0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>						<b>0,00</b>	
43	784403801R00	Oprášení, ometení podkladu , místnost do 3,8m	m2	187,55000		187,55000		0,00	0,00
44	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	187,55000		187,55000		0,00	0,00
45	602022191R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podklad, místnost výšky do 3,8m	m2	187,55000	-187,55000	0,00000		0,00	0,00
46	622412211R00	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra, otěruvzdorné, v místnostech v 3,8m	m2	68,12000	-68,12000	0,00000		0,00	0,00

47	784131101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra, otěruvzdorné, v místnostech v 3,8m	m2	187,55000	-187,55000	0,00000		0,00	0,00
		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	0,00000	187,55000	187,55000		0,00	0,00
		Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,00000	68,12000	68,12000		0,00	0,00
		Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,00000	187,55000	187,55000		0,00	0,00
		Oprava omítek stropů a stěn do 20%, vnitřních vápenocem.štukových	m2	0,00000	41,78900	41,78900		0,00	0,00
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>						0,00	
48	X210010001	Montáž trubek plastových ohebných D11 a 13,5, uložených pod omítku	m	3,00000	-3,00000	0,00000		0,00	0,00
49	x2101001	Instalace nových rozvodů elektro a koncových zaříz, vč. materiálů	soub	1,00000	-1,00000	0,00000		0,00	0,00
50	x21010002	Instalaec podlahových krabic elektro, vč. vyzbrojení	soub	3,00000	-3,00000	0,00000		0,00	0,00
51	x2101003	D+M podhledových svítidel 600*600mm	ks	22,00000	-22,00000	0,00000		0,00	0,00
52	x2102800001	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, revize	kpl	1,00000	-1,00000	0,00000		0,00	0,00
53	xDEM21010008	Demontáž stávajících svítidel, k předání objednateli	soub	1,00000	-1,00000	0,00000		0,00	0,00
54	xDEM2100082	Demontáž stávajících zásuvek a vypínačů, k předání objednateli	soub	1,00000		1,00000		0,00	0,00
Díl:	M46	<b>Zemní práce při montážích</b>						0,00	
55	612403382R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	12,00000		12,00000		0,00	0,00
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>						0,00	
56	005124010R	režijní náklady včetně dopravy	%	19,00000		19,00000		0,00	0,00
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								VCP	<b>0,00</b>
								MNP	<b>0,00</b>
								<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>