

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dům dětí a mládeže

Objekt: 1 - Obálka budovy

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Vizovice

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Projektant:

Ing. Mirko Ingr

Zpracovatel:

GRINIS s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 28.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

46994955

DIČ:

CZ46994955

IČ:

DIČ:

IČ:

64609707

DIČ:

CZ64609707

Náklady z rozpočtu

719 000,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

719 000,01

DPH základní

21,00%

ze

719 000,01

150 990,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

869 990,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

30 -07- 2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dům dětí a mládeže

Objekt: 1 - Obálka budovy

Místo:

Datum:

28.08.2017

Objednavatel: Město Vizovice

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

719 000,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

719 000,01

ROZPOČET

Stavba: Dům dětí a mládeže

Objekt: 1 - Obálka budovy

Místo:

Datum:

28.08.2017

Objednavatel: Město Vizovice

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

719 000,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*0,45*(0,46+7,41+0,16+11,17*2+10,67)	m3	11,081		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,081		
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,6*0,35*(0,46+7,41+0,16+11,17*2+10,67)	m3	8,618		

5 - Komunikace

4	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm pod okapový chodník 0,5*(0,46+7,41+0,16+11,07*2+10,67)	m2	20,420		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	K	621211011	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm 0,4*10,55*2	m2	8,440		
6	M	283759450	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm 0,4*10,55*2	m2	8,609		
7	K	621251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu 0,4*10,55*2	m2	8,440		
8	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášena ručně celkem eps/xps 353,92 xps v zemi -3,5-0,27-5,5-5,64-5,59 Součet	m2	333,420		
9	K	622142001.1	Štěrkování vnějších stěn se sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Nezateplené plochy u vstupu 0,6*(2,15*2+1,5)	m2	3,480		
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů 8,1+7,9+7,7+7,5+2,8*2 špalety 1,5*4*2+1,49*2*2+1,2*4*2+0,55*4*2+0,7*4*2+1,9* dveře	m	82,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,15*2		4,300		
			Součet		82,460		
11	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	82,500		
12	K	622143004	Montáž přípojovacích profilů ETICS	m	114,093		
			21,525*2+71,043		114,093		
13	M	590515100	profil okenní LT plast - nadpraží	m	21,525		
			(2,1*4+1,35*2+0,6*4+0,55*4+0,9*4+1,2)		20,500		
14	M	590515120	profil okenní LPE - parapet	m	21,525		
			(2,1*4+1,35*2+0,6*4+0,55*4+0,9*4+1,2)		20,500		
15	M	590515180	začišťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	71,043		
			nadpraží				
			(2,1*4+1,35*2+0,6*4+0,55*4+0,9*4+1,2)		20,500		
			špalety				
			1,5*4*2+1,49*2*2+1,2*4*2+0,55*4*2+0,7*4*2+1,9*		41,360		
			dveře				
			1,5+2,15*2		5,800		
			Součet		67,660		
16	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	353,920		
			307,42+46,5		353,920		
17	M	283759850	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	313,568		
			sever - silikon om.				
			52,29		52,290		
			sever - akrylát				
			9,85		9,850		
			jih - silikon				
			53,67		53,670		
			jih - akrylát				
			8,58		8,580		
			západ - silikon				
			88,33		88,330		
			západ akrylát				
			2,52+0,64		3,160		
			východ - silikon				
			81,33		81,330		
			východ - akrylát				
			9,57+0,64		10,210		
			Součet		307,420		
18	M	283764340	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 160 mm	m2	47,895		
			sever - akrylát				
			2,69+0,51		3,200		
			sever - v zemi				
			3,5+0,27		3,770		
			sever - silikon				
			1,07		1,070		
			jih - akrylát				
			10,36		10,360		
			jih - v zemi				
			5,5		5,500		
			západ - akrylát				
			6,31		6,310		
			západ - v zemi				
			5,64		5,640		
			východ - akrylát				
			5,06		5,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			východ - v zemi				
			5,59		5,590		
			Součet		46,500		
19	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	63,716		
			nadpraží				
			(2,1*4+1,35*2+0,6*4+0,55*4+0,9*4+1,2)		20,500		
			špalety				
			1,5*4*2+1,49*2*2+1,2*4*2+0,55*4*2+0,7*4*2+1,9*		41,360		
			Součet		61,860		
20	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	19,115		
			61,86*0,3		18,558		
21	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	333,420		
			celkem eps/xps				
			353,92		353,920		
			xps v zemi				
			-3,5-0,27-5,5-5,64-5,59		-20,500		
			Součet		333,420		
22	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	353,920		
23	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	60,210		
			sever - akrylát EPS				
			9,85		9,850		
			jih - akrylát				
			8,58		8,580		
			západ akrylát				
			2,52+0,64		3,160		
			východ - akrylát				
			9,57+0,64		10,210		
			sever - akrylát XPS				
			2,69+0,51		3,200		
			jih - akrylát				
			10,36		10,360		
			západ - akrylát				
			6,31		6,310		
			východ - akrylát				
			5,06		5,060		
			Nezateplené plochy u vstupu				
			0,6*(2,15*2+1,5)		3,480		
			Součet		60,210		
24	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	276,690		
			sever - silikon om. EPS				
			52,29		52,290		
			jih - silikon				
			53,67		53,670		
			západ - silikon				
			88,33		88,330		
			východ - silikon				
			81,33		81,330		
			sever - silikon XPS				
			1,07		1,070		
			Součet		276,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty okna 2,1*1,5*4+1,35*1,49*2+0,6*1,2*4+1,2*1,9+0,55*0 ,55*4+0,9*0,7*4 dveře 1,5*2,15 Součet	m2	28,738		
					25,513		
					3,225		
					28,738		
26	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	353,920		
27	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě 10,67*2+10,07*2	m	41,480		
					41,480		
28	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše - pod parapety (2,1*4+1,35*2+0,6*4+0,55*4+0,9*4+1,2)*0,15	m2	3,075		
					3,075		
29	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC 0,5*(0,46+7,41+0,16+11,07*2+10,67)	m2	20,420		
					20,420		
30	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton 0,46+7,41+0,16+11,17*2+10,67	m	41,040		
					41,040		
31	K	R 06 01	Oprava hydroizolace u JV rohu tekutou stěrkou	kpl	1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
32	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (10,67+2)*7,5 štiny (10*7,8+10*1,8)*2 (10,67+2)*8,2 Součet	m2	390,919		
					95,025		
					192,000		
					103,894		
					390,919		
33	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 390,919*60	m2	23 455,140		
					23 455,140		
34	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	390,919		
35	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	390,919		
36	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 455,140		
37	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	390,919		
38	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů - půdy 9,15*9,6	m2	87,840		
					87,840		
39	K	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 %	m2	353,920		
40	K	R 01 9	Nepředvídatelné práce	hod	40,000		
41	K	R 02 9	Demontáže a zpětné montáže drobných prvků na fasádě	kpl	1,000		
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	23,971		
997 - Přesun sutě							
43	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,699		
44	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,699		
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,699		

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

47	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami výměra z PD 9,15*9,6*2+9,6*0,7*2	m2	189,120		
48	M	631508490	pás tepelně izolační z minerální vlny tl. 100 9,15*9,6*2+9,6*0,7*2	m2	189,120		
49	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 0,37*2,9	m2	1,073		
50	M	283764180	deska z extrudovaného polystyrénu XPS TL. 60 mm 0,37*2,9	m2	1,094		
51	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojem výměra z PD 9,15*9,6+9,6*0,7*2 přeložení -0,15*9,6*2 Součet	m2	98,400		
52	M	283292270	fólie difuzní kontaktní 9,15*9,6+9,6*0,7*2 přeložení -0,15*9,6*2 Součet	m2	108,240		
53	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	250,000		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000		
55	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,000		
56	K	R 721 01	Posunutí lapače o zateplení vč. výkopu, napojení na ležatou kanal., zásyp	kus	2,000		
57	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	50,000		

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

58	K	R 743 01	Demontáž bleskosvodu	kpl	1,000		
59	K	R 743 02	Zpětná montáž bleskosvodu	kpl	1,000		
60	K	R 743 03	Vytažení zvonkového tabla na fasádu	kus	1,000		
61	K	R 743 04	Demontáž a zpětná montáž satelitu	kpl	1,000		
62	K	R 743 05	Revize bleskosvodů	kpl	1,000		
63	K	R 743 06	Úprava konzoly una štítě pro přípojku elektriky	kpl	1,000		

762 - Konstrukce tesařské

64	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 0,044+0,141+0,348	m3	0,533		
65	K	762351130.1	Montáž ukončení pultové střechy z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 0,37*2+2,9	m	3,640		
66	M	605161010	řezivo smrkové sušené tl. 50mm (0,37*2+2,9)*0,04*0,3	m3	0,044		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených <i>pochůzi lávka</i>	m2	12,090		
68	K	R 01 762	Montáž podpěrné konstrukce pod lávku hranoly 80/200 - 900 mm po 650 mm + vzpěry vč. spoj. prostředků (9,6+3,55)/0,65*0,9+2*0,9	m	20,008		
69	M	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I vzpěry 0,2*0,2/2*4*22*0,08	m3	0,141		
70	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 0,08*0,22*0,9*22	m3	0,348		
71	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	178,000		
764 - Konstrukce klempířské							
72	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 0,37*2,9+2,9*(0,15+0,1)	m2	1,798		
73	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti 2,1*4+1,35*2+0,6*4+0,55*4+0,9*4+1,2	m	20,500		
74	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití 8,5+8	m	16,500		
75	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 30° 0,37*2,9+2,9*(0,15+0,1)	m2	1,798		
76	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm 2,1*4+1,35*2+0,6*4+0,55*4+0,9*4+1,2	m	20,500		
77	M	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat 19,3*0,35*1,05	m2	7,093		
78	K	764508131.1	Montáž zpětná kruhového svodu vč. příslušenství 8,5+8	m	16,500		
79	K	R 764 01	Dodávka a montáž větracích mřížek kruhových z poplast. plechu se sítkou	ks	1,000		
80	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	203,000		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
81	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
82	K	090001000.1	Odrhové zkoušky pro ETICS	Kč	1,000		
83	K	090001000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		

VP - Vícepráce