

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 070B_2018 Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně

Zadavatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TROJAN - ZTI, s.r.o IČO: 29304491
 Foltýnova 998/1 DIČ: CZ29304491
 635 00 Brno

| Rozpis ceny | Celkem | | |
|------------------|--------|--|-------------------|
| HSV | | | 210 921,78 |
| PSV | | | 335 156,67 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 19 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 6 650,00 |
| Celkem | | | 571 728,45 |



Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 571 728,45 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 85 759,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,45 CZK |

Cena celkem s DPH **657 487,00 CZK**

v Brně

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 1 | Investice | 450 068 | 0 | 67 510 | 517 578 | 79 |
| 1 | Architektonicko - stavební řešení | 297 786 | 0 | 44 668 | 342 454 | 52 |
| 2 | Slaboproud | 5 392 | 0 | 809 | 6 201 | 1 |
| 3 | Vzduchotechnika | 10 502 | 0 | 1 575 | 12 077 | 2 |
| 4 | ZTI | 74 656 | 0 | 11 198 | 85 854 | 13 |
| 5 | Silnoproud | 36 082 | 0 | 5 412 | 41 494 | 6 |
| 99 | Vedlejší a ostatní náklady | 25 650 | 0 | 3 848 | 29 498 | 4 |
| 2 | Opravy | 121 661 | 0 | 18 249 | 139 910 | 21 |
| 1 | Architektonicko - stavební řešení | 84 022 | 0 | 12 603 | 96 625 | 15 |
| 4 | ZTI | 14 543 | 0 | 2 181 | 16 724 | 3 |
| 5 | Silnoproud | 23 096 | 0 | 3 464 | 26 560 | 4 |
| Celkem za stavbu | | 571 728 | 0 | 85 759 | 657 488 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|---|
| _1 | Montáž dle ceníku C21M | HSV | | | 3 647,05 | 1 |
| _2 | Dodávka kabelů CU | HSV | | | 6 960,94 | 1 |
| _4 | Dodávka | HSV | | | 7 220,00 | 1 |
| _8 | Ostatní materiál | HSV | | | 132,06 | 0 |
| 1 | Slaboproud | HSV | | | 5 392,20 | 1 |
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 5 267,75 | 1 |
| 1. | Hodinová sazba | HSV | | | 2 736,00 | 0 |
| 1. | WC+koupelna | HSV | | | 6 505,76 | 1 |
| 2. | kuchyně | HSV | | | 2 754,05 | 0 |
| 2. | Montáž dle ceníku C21M | HSV | | | 7 087,95 | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 19 775,28 | 3 |
| 3. | Dodávka vloženého materiálu | HSV | | | 1 305,30 | 0 |
| 3. | VRN | HSV | | | 1 241,84 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|--|--|-----------|---|
| 34 | Stěny a příčky | HSV | | | 805,15 | C |
| 4. | Dodávka materiálu | HSV | | | 761,19 | 0 |
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | HSV | | | 1 318,60 | 0 |
| 5. | Dodávka materiálu | HSV | | | 5 272,50 | 1 |
| 6. | Rozvodnice Rb | HSV | | | 5 594,22 | 1 |
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | HSV | | | 699,68 | 0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 19 762,12 | 3 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 8 824,27 | 2 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 9 284,35 | 2 |
| 8. | Ostatní | HSV | | | 1 472,50 | 0 |
| 800 | Ostatní materiál | HSV | | | 9 001,25 | 2 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 9 694,15 | 2 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 15 136,36 | 3 |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | HSV | | | 2 969,23 | 1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 6 576,52 | 1 |
| FV993202 | Svorkovnice hlavního pospojování | HSV | | | 814,15 | 0 |
| H713 | Izolace tepelné | HSV | | | 0,00 | 0 |
| H721 | Vnitřní kanalizace | HSV | | | 56,60 | 0 |
| H722 | Vnitřní vodovod | HSV | | | 11,46 | 0 |
| H723 | Vnitřní plynovod | HSV | | | 17,24 | 0 |
| H725 | Zařizovací předměty | HSV | | | 345,40 | 0 |
| H726 | Instalační prefabrikáty | HSV | | | 7,11 | 0 |
| S | Přesuny sutí | HSV | | | 536,75 | 0 |
| 7. | Dodávka svítidel | PSV | | | 11 037,80 | 2 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 4 017,00 | 1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 19 037,60 | 3 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 11 189,65 | 2 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 11 755,30 | 2 |
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV | | | 4 509,37 | 1 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 33 922,23 | 6 |
| 726 | Instalační prefabrikáty | PSV | | | 7 367,25 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 728 | Vzduchotechnika | PSV | | | 47,50 | 0 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 310,18 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 36 260,09 | 6 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 82 717,47 | 14 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 746,81 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 4 090,23 | 1 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 58 758,20 | 10 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 4 827,97 | 1 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 25 584,86 | 4 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 2 504,91 | 0 |
| 784 | Malby | PSV | | | 16 150,15 | 3 |
| 785 | Tapety | PSV | | | 322,10 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 41 934,80 | 7 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 19 000,00 | 3 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 6 650,00 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 571 728,45 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | |
| 1 | 317121047RT1 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm jádro : 2 | kus | 2,00000 | 346,75 | 693,50 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 2 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zděvu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L osazení "překlady" (profil "L" nebo pásovina) nad otvor pro revizní dvířka : revizní dvířka - prostor za dveřmi do kuchyně : 8/1000 revizní dvířka - WC : 8/1000 | t | 0,01600 | 8118,30 | 146,38 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 3 | 342255020R00 | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení zazdívka prostoru za dveřmi do kuchyně : 0,5*2,7 | m2 | 1,35000 | 388,88 | 535,45 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 4 | 342255022R00 | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení jádro : (2,675+0,9+1,75)*2,7 - otvory : -0,8*2,1*2 | m2 | 11,01750 | 458,88 | 5 050,20 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 5 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení jádro : 1,7*2,7 | m2 | 4,59000 | 525,45 | 2 411,36 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 6 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou příčky u stropu : zazdívka prostoru za dveřmi do kuchyně : 0,5 jádro : 2,675+1,7+0,9 | m | 5,77500 | 83,32 | 481,17 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 7 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu, ukotvení příček svisle : zazdívka prostoru za dveřmi do kuchyně : 2,7*2 jádro : 2,7*3 | m | 13,50000 | 104,98 | 1 417,23 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 8 | 346244314R00 | Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 125 mm obezdění modulu WC : 0,9*1,5 | m2 | 1,35000 | 685,90 | 925,97 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 9 | 346275111R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. koupelna : 1,6*2,7 | m2 | 4,32000 | 483,05 | 2 129,98 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 10 | 342264051RT3 | Podhledy na kovocí konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná koupelna : 1,6*1,7 WC : 1,1*0,9 | m2 | 3,71000 | 571,90 | 2 121,75 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 11 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 WC : 1,12*0,9 | m2 | 1,00800 | 221,35 | 223,12 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 12 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 koupelna : 1,6*1,7 | m2 | 2,72000 | 163,69 | 445,75 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 13 | 342263420xxx | Osazení revizních dvířek do příčky z pórobetonu zazdívka prostoru za dveřmi do kuchyně : 1 WC : 1 | kus | 2,00000 | 403,28 | 806,56 | | Vlastní | RTS 18/1 |
| 14 | 55399992.AR | výrobek kovový osazení "překlady" (profil "L" nebo pásovina) nad otvor pro revizní dvířka : revizní dvířka - prostor za dveřmi do kuchyně : 8 revizní dvířka - WC : 8 | kg | 16,00000 | 41,71 | 667,36 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 15 | 595xxxxx | Dvířka revizní 600(490) x 600 mm, plast, vč. rámu, zámku dle dokumentu TECHNICKÉ SPECIFIKACE A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY u vstupu do kuchyně : 1 WC : 1 | kus | 2,00000 | 859,75 | 1 719,50 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | | |
| 16 | 602011102R00 | Omičky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 17 : 14,47000 | m2 | 14,47000 | 63,39 | 772,55 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 17 | 602011112RT1 | Omičky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách srovnání stávajících panelových stěn pod obklady : koupelna : 1,7*2,7 kuchyně - srovnání stěn, kde bude keram. obklad (kuchyňská linka) : (2,9+0,9)*2,6 | m2 | 14,47000 | 164,78 | 2 673,77 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 18 | 602011141R00 | Omičky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách nová omítka : zazdívka prostoru za dveřmi do kuchyně : 0,5*2,7 jádro z chodby : (1,75+2,675)*2,7 -0,8*2*2 koupelna : (1,59+1,7)*2*0,5 WC : (0,9+1,1)*2*1,3 | m2 | 18,58750 | 95,28 | 1 845,37 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 19 | 602016191R00 | Omičky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách před lepidlem s perlíčkou : | m2 | 64,09750 | 44,27 | 2 837,60 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|-----------|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|---------|-------------------------|---------------|
| | | Položka pořadí 22 : 45,51000 před štukovou omítkou : Položka pořadí 18 : 18,58750 | | 45,51000 | | 18,58750 | | | |
| 20 | 610991111R00 | Zakrytí vyplněných vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zakrytí oken při malování : pokoj 1 : 1,6*1,6 pokoj 2 : 1,6*1,6 obývací pokoj : 0,9*2,45+2,5*1,53 kuchyně : 1,6*1,6 | m2 | 13,71000 | 39,14 | 536,61 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 21 | 612423531RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava na chodbě (společné) po instalaci nových zárubní : 2 | m2 | 2,00000 | 831,95 | 1 663,90 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 22 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu nová omítka : zazdivka prostoru za dveřmi do kuchyně : 0,5*2,7 jádru z chodby : (1,75+2,675)*2,7 -0,8*2*2 koupelna : (1,6+1,7)*2*2,7 -0,8*2 WC : (0,9+1,1)*2*2,7 -0,8*2 0,9*0,125 kuchyně - srovnání stěn, kde bude keram. obklad (kuchyňská linka) : (2,9+0,9)*2,6 | m2 | 45,51000 | 199,50 | 9 079,25 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 23 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu rohová lišta s perlínkou : chodba - nové jádro : 2,7 | m | 2,70000 | 42,57 | 114,40 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 24 | 55392750.AR | lišta rohová; s tkaninou; materiál plast Položka pořadí 23 : 2,70000 prořez : 0,1 | m | 2,97000 | 13,02 | 38,67 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 8 824,27 | | | |
| 25 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu skladba N2 : předstř : 11,1*0,02 pokoj 1 : 11,95*0,02 pokoj 2 : 7,76*0,02 obývací pokoj : 17,21*0,02 kuchyně : 6,6*0,02 spížka : 0,3*0,02 sklad : 1,32*0,02 | m3 | 1,12480 | 2 484,25 | 2 794,26 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 26 | 632411135RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 35 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením skladba N1 : koupelna : 2,65 WC : 1,05 | m2 | 3,70000 | 460,25 | 1 703,04 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 27 | 632415108RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 8 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením skladba N1 : koupelna : 2,65 WC : 1,05 | m2 | 3,70000 | 292,15 | 1 080,88 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 28 | 632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojit (křížem vedené) rozvinění hrazdami Položka pořadí 26 : 3,70000 | m2 | 3,70000 | 37,05 | 137,09 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 29 | 712391171R00 | Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie skladba N2 : předstř : 11,1 pokoj 1 : 11,95 pokoj 2 : 7,76 obývací pokoj : 17,21 kuchyně : 6,6 spížka : 0,3 sklad : 1,32 | m2 | 56,24000 | 39,33 | 2 211,92 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 30 | 67352002R | geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2 Položka pořadí 29 : 56,24000 prořez a přeložení : 0,15 | m2 | 64,67600 | 13,67 | 897,06 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| Díl: 64 Výplně otvorů | | | | | | 9 284,35 | | | |
| 31 | 542942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 koupelna : 1 | kus | 2,00000 | 722,45 | 1 445,90 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | | | 1,00000 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | CELKEM | ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | Wc : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 32 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění, vstupní dveře : 1 | kus | 1,00000 | 4 792,75 | 4 792,75 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 33 | 55330367R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné | kus | 1,00000 | 691,60 | 691,60 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 34 | 55330368R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné | kus | 1,00000 | 691,60 | 691,60 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 35 | 5533300426R | zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1,00000 | 1 662,50 | 1 662,50 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Položka pořadí 32 : 1,00000 | | 1,00000 | | | | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 9 694,15 | | | |
| 36 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 61,95000 | 156,48 | 9 694,15 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | předsíň : 11,1 | | 11,10000 | | | | | |
| | | pokoj 1 : 11,95 | | 11,95000 | | | | | |
| | | pokoj 2 : 7,76 | | 7,76000 | | | | | |
| | | obývací pokoj : 17,21 | | 17,21000 | | | | | |
| | | kuchyň : 6,6 | | 6,60000 | | | | | |
| | | spížka : 0,3 | | 0,30000 | | | | | |
| | | koupelna : 2,65 | | 2,65000 | | | | | |
| | | WC : 1,05 | | 1,05000 | | | | | |
| | | sklad : 3,33 | | 3,33000 | | | | | |
| 37 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě průběžný úklid společných prostor : | m2 | 924,00000 | 4,09 | 3 779,16 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | chodba na patře vč. schodiště - 26 m2 (14x) : 26*14 | | 364,00000 | | | | | |
| | | chodba v přízemí vč. schodiště - 40 m2 (14x) : 40*14 | | 560,00000 | | | | | |
| Díl: 99 | | Stavěníštní přesun hmot | | | | 6 576,62 | | | |
| 38 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením | t | 3,66084 | 1 796,45 | 6 576,62 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | | |
| | | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | | | | | | | |
| | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36, : | | | | | | | |
| | | Součet: 3,66084 | | 3,66084 | | | | | |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 4 017,00 | | | |
| 39 | 711212001RT2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 9,30000 | 282,68 | 2 442,92 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | skladba N1 : | | | | | | | |
| | | podlaha : | | | | | | | |
| | | koupelna : 2,65 | | 2,65000 | | | | | |
| | | WC : 1,05 | | 1,05000 | | | | | |
| | | stěny : | | | | | | | |
| | | koupelna- kolem sprchového koulu : (1,4+1,4)*2,0 | | 5,60000 | | | | | |
| 40 | 711212601RT2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplnky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm | m | 9,10000 | 138,23 | 1 257,89 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | koupelna : (1,7+1,6)*2-0,7 | | 5,90000 | | | | | |
| | | WC : 0,05+1,1+0,9+1,1+0,05 | | 3,20000 | | | | | |
| 41 | 711212611RT2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplnky těsnící pás do spoje stěna - stěna š 100 mm | m | 2,00000 | 150,10 | 300,20 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | koupelna - sprch. kout : 2 | | 2,00000 | | | | | |
| 42 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svísele do 12 m | t | 0,01791 | 893,00 | 15,99 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | | | | |
| | | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | | | | | | | |
| | | 39,40,41, : | | | | | | | |
| | | Součet: 0,01791 | | 0,01791 | | | | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 14 517,50 | | | |
| 43 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 59,94000 | 31,54 | 1 890,51 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | skladba N2 : | | | | | | | |
| | | předsíň : 11,1 | | 11,10000 | | | | | |
| | | pokoj 1 : 11,95 | | 11,95000 | | | | | |
| | | pokoj 2 : 7,76 | | 7,76000 | | | | | |
| | | obývací pokoj : 17,21 | | 17,21000 | | | | | |
| | | kuchyň : 6,6 | | 6,60000 | | | | | |
| | | spížka : 0,3 | | 0,30000 | | | | | |
| | | sklad : 1,32 | | 1,32000 | | | | | |
| | | skladba N1 : | | | | | | | |
| | | koupelna : 2,65 | | 2,65000 | | | | | |
| | | WC : 1,05 | | 1,05000 | | | | | |
| 44 | 713121118RT1 | Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, | m | 70,84000 | 19,67 | 1 393,42 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | skladba N2 : | | | | | | | |
| | | předsíň : | | | | | | | |
| | | 0,95+1,77+0,83+1,75+0,55+0,12+1,56+0,57+0,05+0,05+0,08+0,55+0,05+0,15+0,15+0,28+ | | 13,81000 | | | | | |
| | | 0,15+0,35+0,87+0,16+1,74+0,23+0,15+0,15 | | | | | | | |
| | | pokoj 1 : (4,65+2,57)*2 | | 14,44000 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P & Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|--|---|--|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| | pokoj 2 : (3,45+2,25)*2 obývací pokoj : (2,58+4,65)*2 kuchyň : (2,25+2,9)*2 spíž : (0,49+0,55+0,55) sklad : (1,67+0,75)*2 | | 11,40000 14,46000 10,30000 1,59000 4,84000 | | | | | |
| 45 | 713191100RT9 | izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 59,94000 | 30,25 | 1 993,01 | 800-713 | RTS 18/ I |
| | skladba N2 : předsíň : 11,1 pokoj 1 : 11,95 pokoj 2 : 7,76 obývací pokoj : 17,21 kuchyň : 6,6 spížka : 0,3 sklad : 1,32 skladba N1 : koupelna : 2,65 WC : 1,05 | | 11,10000 11,95000 7,76000 17,21000 6,60000 0,30000 1,32000 2,65000 1,05000 | | | | | |
| 46 | 713191221R00 | izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 10,60000 | 22,44 | 233,62 | 800-713 | RTS 18/ I |
| | k anhydritu : koupelna : (1,6+1,7)*2 WC : (1,1+0,9)*2 | | 6,60000 4,00000 | | | | | |
| 47 | 28376281R | deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3 | m2 | 3,88500 | 30,02 | 116,63 | SPCM | RTS 18/ I |
| | skladba N1 : koupelna : 2,65 WC : 1,05 prořez : 0,05 | | 2,65000 1,05000 0,18500 | | | | | |
| 48 | 631514491R | deska izolační minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,500 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 59,05200 | 119,70 | 7 068,52 | SPCM | RTS 18/ I |
| | skladba N2 : předsíň : 11,1 pokoj 1 : 11,95 pokoj 2 : 7,76 obývací pokoj : 17,21 kuchyň : 6,6 spížka : 0,3 sklad : 1,32 prořez : 0,05 | | 11,10000 11,95000 7,76000 17,21000 6,60000 0,30000 1,32000 2,81200 | | | | | |
| 49 | 63152701R | rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno | m | 74,38200 | 22,14 | 1 646,82 | SPCM | RTS 18/ I |
| | Položka pořadí 44 : 70,84000 prořez : 0,05 | | 70,84000 3,54200 | | | | | |
| 50 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0,20085 | 871,15 | 174,97 | 800-713 | RTS 18/ I |
| | 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,47,48,49, : Součet : 0,20085 | | 0,20085 | | | | | |
| Díl: 762 | Konstrukce tesařské | | | | 36 260,09 | | | |
| 51 | 762512125R00 | Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním | m2 | 56,24000 | 204,73 | 11 514,02 | 800-762 | RTS 18/ I |
| | OSB v první vrstvě, DURELIS ve druhé vrstvě skladba N2 : předsíň : 11,1 pokoj 1 : 11,95 pokoj 2 : 7,76 obývací pokoj : 17,21 kuchyň : 6,6 spížka : 0,3 sklad : 1,32 | | 11,10000 11,95000 7,76000 17,21000 6,60000 0,30000 1,32000 | | | | | |
| 52 | 60726014.AR | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 61,86400 | 167,23 | 9 726,88 | SPCM | RTS 18/ I |
| | Položka pořadí 51 : 56,24000 prořez : 0,1 | | 56,24000 5,62400 | | | | | |
| 53 | 60726014xxx | Deska mikroštěpková voděodolná 4PD tl. 18 mm | m2 | 61,86400 | 213,75 | 13 223,43 | | Vlastní |
| | Položka pořadí 51 : 56,24000 prořez : 0,1 | | 56,24000 5,62400 | | | | | Indiv |
| 54 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 1,39813 | 1 284,40 | 1 795,76 | 800-762 | RTS 18/ I |
| | 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 52,53, : Součet : 1,39813 | | 1,39813 | | | | | |
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 80 641,81 | | | |
| 55 | 766661112R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6,00000 | 510,15 | 3 060,90 | 800-766 | RTS 18/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | nová křídla do stávajících zárubní : | | | | | | | |
| | | pokoj 1 : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | pokoj 2 : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | obývací pokoj : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | koupelna : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | WC : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | sklad : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 56 | 766661412R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlých, šířky do 800 mm | kus | 1,00000 | 638,40 | 638,40 | 800-766 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | vstupní dveře : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 57 | 766670021R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku | kus | 7,00000 | 214,65 | 2 134,65 | 800-766 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Položka pořadí 55 : 6,00000 | | 6,00000 | | | | | |
| | | Položka pořadí 56 : 1,00000 | | 1,00000 | | | | | |
| 58 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 1,00000 | 101,18 | 101,18 | 800-766 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | vstupní dveře : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 59 | 54914597R | kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře | kus | 1,00000 | 434,63 | 434,63 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Položka pořadí 64 : 1,00000 | | 1,00000 | | | | | |
| 60 | 54914630R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 6,00000 | 599,15 | 3 596,70 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Položka pořadí 61 : 1,00000 | | 1,00000 | | | | | |
| | | Položka pořadí 62 : 4,00000 | | 4,00000 | | | | | |
| | | Položka pořadí 63 : 1,00000 | | 1,00000 | | | | | |
| 61 | 611601201R | dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan | kus | 1,00000 | 1 933,25 | 1 933,25 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | nová křídla do stávajících zárubní : | | | | | | | |
| | | sklad : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 62 | 611601202R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan | kus | 4,00000 | 1 833,25 | 7 733,00 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | nová křídla : | | | | | | | |
| | | pokoj 1 : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | pokoj 2 : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | koupelna : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | WC : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 63 | 611601203R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan | kus | 1,00000 | 1 933,25 | 1 933,25 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | nová křídla do stávajících zárubní : | | | | | | | |
| | | obývací pokoj : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 64 | 61165611R | dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevírací; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát | kus | 1,00000 | 3 610,00 | 3 610,00 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Položka pořadí 56 : 1,00000 | | 1,00000 | | | | | |
| 65 | 61187161R | práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 1,00000 | 104,03 | 104,03 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Položka pořadí 58 : 1,00000 | | 1,00000 | | | | | |
| 66 | 766000001 | Dveřní panoramatické kukátko dle PD | kus | 1,00000 | 132,05 | 132,05 | | Vlastní | Indiv |
| | | Položka pořadí 64 : 1,00000 | | 1,00000 | | | | | |
| 67 | 766001 | Kuchyňská linka dle dokumentu TECHNICKÉ SPECIFIKACE A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY, D+M | ks | 1,00000 | 47 500,00 | 47 500,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Součástí linky je : | | | | | | | |
| | | - kombinovaný sporák (plynový hořák + elektrická trouba) | | | | | | | |
| | | - kuchyňský dřez nerez s okapem | | | | | | | |
| 68 | 766002 | Spížeň skříň dle PD, D+M | ks | 1,00000 | 7 600,00 | 7 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | dle dokumentu TECHNICKÉ SPECIFIKACE A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY | | | | | | | |
| 69 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0,13418 | 987,10 | 129,77 | 800-766 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| | | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | | | | | | | |
| | | 58,59,60,61,62,63,64,65,66, : | | | | | | | |
| | | Součet : 0,13418 | | 0,13418 | | | | | |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 4 090,23 | | | |
| 70 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3,70000 | 39,52 | 146,22 | 800-771 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Položka pořadí 71 : 3,70000 | | 3,70000 | | | | | |
| 71 | 771575109RT2 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 3,70000 | 453,15 | 1 676,66 | 800-771 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | koupelna : 2,65 | | 2,65000 | | | | | |
| | | WC : 1,05 | | 1,05000 | | | | | |
| 72 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 9,10000 | 42,94 | 390,75 | 800-771 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | koupelna : (1,7+1,6)*2=0,7 | | 5,90000 | | | | | |
| | | WC : 0,05+1,1+0,9+1,1+0,05 | | 3,20000 | | | | | |
| 73 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivé | m2 | 3,70000 | 11,97 | 44,29 | 800-771 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Položka pořadí 71 : 3,70000 | | 3,70000 | | | | | |
| 74 | 597642031R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskizová úprava; pro interiéru i exteriéru | m2 | 4,07000 | 439,38 | 1 788,28 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Položka pořadí 71 : 3,70000 | | 3,70000 | | | | | |
| | | prořez : 0,1 | | 0,37000 | | | | | |
| 75 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0,08861 | 486,85 | 44,08 | 800-771 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Čenik | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|----|----------|-------------------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,71,72,74, : Součet : 0,08861 | | | | | | | | | |
| Díl: 775 | | Podlahy výšové a parketové | | | | 58 758,20 | | | |
| 76 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením před lepením nášlapné vrstvy : Položka pořadí 77 : 56,24000 | m2 | 56,24000 | 58,33 | 3 280,48 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 77 | 775541400R00 | Podlahy lamelové montáž (položení) - lamely ve specifikaci položení podlah lamelových se zámkovým spojem předsíň : 11,1 pokoj 1 : 11,95 pokoj 2 : 7,76 obývací pokoj : 17,21 kuchyně : 6,6 spížka : 0,3 sklad : 1,32 | m2 | 56,24000 | 216,50 | 12 181,58 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 78 | 775541600R00 | Podlahy lamelové přírážka k ceně za plošné lepení k podkladu Položka pořadí 77 : 56,24000 | m2 | 56,24000 | 222,30 | 12 502,15 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 79 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu předsíň : 0,95+1,77+0,83+0,55+0,6+0,12+1,56+0,57+0,04+0,08+0,55+0,05+0,28+0,05+0,25+0,87+0,16+1,74+0,23 pokoj 1 : (4,65+2,57)*2-0,7 pokoj 2 : (2,25+3,45)*2-0,7 obývací pokoj : (3,7+4,65)*2-0,8 kuchyně : (2,9+2,25)*2-0,7 spíž : (0,49+0,55)*2 sklad : (1,67+0,75)*2-0,6 | m | 67,51000 | 64,35 | 4 175,49 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 80 | 776981113RT1 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm mezi vnitřní dveře : 1*0,6 4*0,7 1*0,8 | m | 4,20000 | 273,80 | 1 149,12 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 81 | 283424531R | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 12,8 mm; h = 60,0 mm; 10 dekorů dřeva Položka pořadí 79 : 67,51000 prořez : 0,05 | m | 70,88550 | 48,07 | 3 407,47 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 82 | 28410302R | podlahovina PVC lamely, š = 228,0 mm; l = 1 220 mm; tl. 2,00 mm; povrch. úprava PU lak; protiskluzná; oblast komerční Položka pořadí 77 : 56,24000 prořez : 0,05 | m2 | 59,05200 | 366,73 | 21 738,81 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 83 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 76,78,79,80,81,82, : Součet : 0,33607 | t | 0,33607 | 951,40 | 323,10 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 25 584,86 | | | |
| 84 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vnitřní roh obkladu svíslé : koupelna : 2*4 WC : 1,2*4 vodorovně : 0,9 kuchyně - svíslé : 1,6 | m | 15,30000 | 42,94 | 656,93 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 85 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Položka pořadí 88 : 15,87250 | m2 | 15,87250 | 39,52 | 627,28 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 86 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček porovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 8,54250 | 39,83 | 340,08 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 87 | 781475111RT6 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 100 x 100 mm, kladených do flexibilního tmele kuchyňská linka : 2,3*0,9 (0,6+0,9)*1,6 | m2 | 4,47000 | 650,28 | 3 800,62 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 88 | 781475116RT6 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele koupelna : (1,7+1,6)*2*2 -0,7*2 WC : (0,9+1,1)*2*1,2 -0,7*1,2 modul vodorovně : 0,9*0,125 | m2 | 15,87250 | 458,49 | 7 220,38 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 89 | 781497111RS3 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, | m | 15,34000 | 301,63 | 4 627,00 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | koupelna : (1,6+1,7)*2 | | 6,60000 | | | | | |
| | | WC : (1,12+0,9)*2-0,7 | | 3,34000 | | | | | |
| | | kuchyň : 2,9+0,9+1,6 | | 5,40000 | | | | | |
| 90 | 781497121RS3 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, modul WC : 0,9 | m | 0,90000 | 301,83 | 271,47 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 91 | 597813706R | obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat Položka pořadí 88 : 15,87250 prořez : 0,1 | m2 | 17,45975 | 351,30 | 6 137,10 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 92 | 597813xxx | obklad keramický š = 98 mm; l = 98 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Položka pořadí 87 : 4,47000 prořez : 0,1 | m2 | 4,91700 | 245,56 | 1 207,52 | | Vlastní | RTS 18/ I |
| 93 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 84,85,87,88,89,90,91,92, : Součet: : 0,39536 | t | 0,39536 | 496,39 | 196,43 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | | | 0,39536 | | | | | |
| Celkem | | | | | | 297 786,38 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 2 | Slaboproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 | | Slaboproud | | | | 5 392,20 | | | |
| 1 | Pol_102 | Kabel koaxiální, montáž do trubek či do lišt | m | 25,00000 | 11,40 | 285,00 | | Vlastní | Indiv |
| 2 | Pol_104 | STA zásuvka montáž | ks | 1,00000 | 39,95 | 39,95 | | Vlastní | Indiv |
| 3 | Pol_108 | Uprava přívodu přístroje domácího telefonu | hod | 2,00000 | 427,50 | 855,00 | | Vlastní | Indiv |
| 4 | Pol_109 | Demontáž stávající TV zásuvky | hod | 2,00000 | 427,50 | 855,00 | | Vlastní | Indiv |
| 5 | Pol_101 | Kabel koaxiální, dodávka | m | 25,00000 | 13,20 | 332,50 | | Vlastní | Indiv |
| 6 | Pol_103 | STA zásuvka, terr+sat+FM, koncová, dodávka | ks | 1,00000 | 332,50 | 332,50 | | Vlastní | Indiv |
| 7 | Pol_105 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka, nebo na povrch | ks | 3,00000 | 54,15 | 162,45 | | Vlastní | Indiv |
| 8 | Pol_106 | Trubka d=23 pod omítkou, včetně vysekání a zapravení drážky, nebo lišta 40mm na povrch | m | 25,00000 | 50,35 | 1 258,75 | | Vlastní | Indiv |
| 9 | Pol_107 | Krabice pro osazení technologie operátora (300x250), D+M | ks | 1,00000 | 322,05 | 322,05 | | Vlastní | Indiv |
| 10 | Pol_110 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1,00000 | 950,00 | 950,00 | | Vlastní | Indiv |
| Celkem | | | | | | 5 392,20 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Rezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 3 | Vzduchotechnika |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------|---------------|---------------|--|----------|-----------|---------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1. WC+koupelna | | | | | | 6 505,76 | | | |
| | 1 | 101 | AXIALNI VENTILATOR, PRUTOK 95m3/h PRI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z náravuzdomého plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kulčiková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možná v horizontální i vertikální poloze. VČ. nastavitelného dobáhu 1-30minut. | ks | 1,00000 | 3 759,03 | 3 750,03 | Vlastní | Indiv |
| | 2 | 102 | AXIALNI VENTILATOR, PRUTOK 95m3/h PRI 0Pa, Skříň je z náravuzdomého plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kulčiková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možná v horizontální i vertikální poloze. | ks | 1,00000 | 957,52 | 957,52 | Vlastní | Indiv |
| | 3 | 103 | Polotuhá ohebná hadice z AL foie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem., Pro mechan. větrací a klimatická vedení,pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná,barva přírodní AL, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 °C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vlozkování komínů a pro odtaž spalin. TYP-SEMIFLEX 100 | bm | 2,00000 | 42,30 | 84,96 | Vlastní | Indiv |
| | 4 | 104 | Lepicí AL páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly., Pro dotěsnění AL páskou stávajících spojů | ks | 1,00000 | 103,76 | 103,76 | Vlastní | Indiv |
| | 5 | 105 | spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek | bm | 4,00000 | 228,76 | 915,04 | Vlastní | Indiv |
| | 6 | 106 | demontáž stávající digestoře vč.ekolog. likvidace | ks | 1,00000 | 204,25 | 204,25 | Vlastní | Indiv |
| | 7 | 107 | demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200, vč.ekolog. likvidace | ks | 1,00000 | 81,70 | 81,70 | Vlastní | Indiv |
| | 8 | 108 | demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč.ekolog. likvidace | kompl | 1,00000 | 40,85 | 40,85 | Vlastní | Indiv |
| | 9 | 109 | úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění | kompl | 1,00000 | 367,65 | 367,65 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 2. kuchyně | | | | | | 2 754,05 | | | |
| | 10 | 201 | ODSAVACÍ DIGESTOR SE SVĚTLEM 28W, PRŮMĚR ODTAHU 100MM, HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU, 67dB(A), MAX. VÝKON ODTAHU 205 m3/h; MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE, KOVOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSAVÁNÍ, 2 MOTORY, MAX. PRIKON ODSAVAČE 198W, 230V. BAREVNÉ PŘÍKONÍ DLE INVESTORA. FILTR PROTI MASTNOTAM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR, VČETNĚ ZPĚTNÉ Klapky. ROZMĚR s.600 x v.140 x hl.485 MM. TYP. MORA OP 622 X | ks | 1,00000 | 2 754,05 | 2 754,05 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 3. VRN | | | | | | 1 241,84 | | | |
| | 11 | 301 | doprava | kompl | 1,00000 | 228,76 | 228,76 | Vlastní | Indiv |
| | 12 | 302 | zednická výpomoc | hod | 1,00000 | 228,76 | 228,76 | Vlastní | Indiv |
| | 13 | 303 | uvedení do provozu | hod | 1,00000 | 228,76 | 228,76 | Vlastní | Indiv |
| | 14 | 305 | kompletační činnost | kompl | 1,00000 | 228,76 | 228,76 | Vlastní | Indiv |
| | 15 | 307 | zaškolení obsluhy | kompl | 1,00000 | 163,40 | 163,40 | Vlastní | Indiv |
| | 16 | 308 | předávací dokumentace | kompl | 1,00000 | 163,40 | 163,40 | Vlastní | Indiv |
| Celkem | | | | | | 10 501,65 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 4 | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|----------|------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 34 Stěny a příčky | | | | | | | 805,15 | | |
| 1 | 340236212R00 | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťka nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení Zazdívká otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdí nad 10 cm | kus | 5,00000 | 161,03 | 805,15 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní | | | | | | | 699,68 | | |
| 2 | 612100010RA0 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačkování 1 m2 jednonásobně s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobně jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. Hrubá výplň rýh ve stěnách 3*0,15+3*0,1: 0,75 | m2 | 0,75000 | 932,90 | 699,68 | AP-HSV | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | | 3 861,11 | | |
| 3 | 721171239R00 | Tvarovka k připojení závěsného WC , pro potrubí polyetylenové (PE), D 90/110 mm, Tvarovka k připojení závěsného WC (výlevky), DN 80/100 | kus | 1,00000 | 1 108,69 | 1 108,69 | | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 4 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 5,00000 | 9,79 | 48,95 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 5 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 1,00000 | 26,13 | 26,13 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 6 | 721176103R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 | m | 6,00000 | 207,38 | 1 245,48 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 7 | 721176104R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 | m | 1,00000 | 270,28 | 270,28 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 8 | 721176105R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 1,00000 | 664,05 | 664,05 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 9 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2,00000 | 68,50 | 137,00 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 10 | 721194107R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 1,00000 | 83,03 | 83,03 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 11 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 102,13 | 102,13 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 12 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 6+1+1: 8 | m | 8,00000 | 19,48 | 155,84 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 13 | 721290823R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m Přesun vybouraných hmot - kanalizace. H 12 - 24 m 0,0105+0,002: 0,01 | t | 0,01000 | 1 957,00 | 19,57 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | | 11 755,30 | | |
| 14 | 722130831R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěny Demontáž nástěny | kus | 5,00000 | 35,91 | 179,55 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 15 | 722170801R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 16,00000 | 18,34 | 261,44 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 16 | 722172913R00 | opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm | kus | 2,00000 | 77,43 | 154,86 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 17 | 722172914R00 | opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm | kus | 2,00000 | 84,43 | 188,86 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 18 | 722178113RT1 | Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí vícevrstvé , síťovaný PEX/Al, D 20 x 2 mm | m | 10,00000 | 341,53 | 3 415,30 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 19 | 722178114RT1 | Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí vícevrstvé , síťovaný PEX/Al, D 26 x 3 mm | m | 6,00000 | 436,80 | 2 633,40 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 20 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | kus | 1,00000 | 286,90 | 286,90 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 21 | 722181211RT9 | Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm Izolace nálevková tl. stěny 6 mm | m | 3,00000 | 61,28 | 185,82 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 22 | 722181211RZ6 | Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm Izolace nálevková tl. stěny 6 mm | m | 6,00000 | 59,76 | 357,96 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 23 | 722181215RT9 | Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm | m | 3,00000 | 114,48 | 343,44 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 4 | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | Izolace nálevková tl. stěny 25 mm | | | | | | | |
| 24 | 722181215RZ6 | Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm | m | 4,00000 | 107,25 | 429,40 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 25 | 722190401R00 | Izolace nálevková tl. stěny 25 mm Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 2+1+2 : 5 | kus | 5,00000 | 187,46 | 907,25 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 26 | 722191112R00 | Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 500 mm Hadice flexibilní k baterii DN 15 x M10, délka 0,5m | kus | 4,00000 | 147,26 | 549,12 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 27 | 722191133R00 | Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní sanitární hadice, DN 15, délka 500 mm Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m | kus | 1,00000 | 132,53 | 132,53 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 28 | 722220111R00 | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 2+1 : 3 | kus | 3,00000 | 187,15 | 561,45 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 29 | 722220121R00 | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 1,00000 | 376,68 | 376,68 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 30 | 722235111R00 | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 1,00000 | 174,33 | 174,33 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 31 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 16,00000 | 11,58 | 185,44 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 32 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 16,00000 | 25,75 | 412,00 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 33 | 722290823R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m, Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m 0,0011+0,0045 : 0,01 | t | 0,01000 | 1977,00 | 19,57 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 723 Vnitřní plynovod | | | | | | 4 509,37 | | | |
| 34 | 723150303R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25 mm, s 2,6 mm Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 | m | 3,00000 | 342,00 | 1 026,00 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 35 | 723150366R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 | m | 0,50000 | 274,08 | 137,04 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 36 | 723150801R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 | m | 2,00000 | 65,94 | 130,92 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 37 | 723190251R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění plynových výpustek nástěnka na DN 15 plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0, Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1,00000 | 291,18 | 291,18 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 38 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2,00000 | 28,22 | 56,44 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 39 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 3,00000 | 24,52 | 73,26 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 40 | 723190908R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 212,33 | 212,33 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 41 | 723191112R00 | Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0, Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1.0 m | kus | 1,00000 | 1 177,05 | 1 177,05 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 42 | 723235111R00 | Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, mosaz Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 1,00000 | 326,33 | 326,33 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 43 | 723235512R00 | Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout s protipožární armaturou, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz Kohout kul.přímý, DN 20 | kus | 1,00000 | 954,75 | 954,75 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 44 | 723261912R00 | Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6 Cprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6 | kus | 1,00000 | 104,50 | 104,50 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 45 | 723290823R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m, Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m | t | 0,01000 | 1977,00 | 19,57 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | 33 519,90 | | | |
| 46 | 725014161R00 | Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm | soubor | 1,00000 | 3 021,00 | 3 021,00 | 800-721 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 47 | 725100001RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1,00000 | 4 484,00 | 4 484,00 | AP-PSV | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 48 | 725100002RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, Dřez, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1,00000 | 3 519,75 | 3 519,75 | AP-PSV | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 4 | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---------------|--|----------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|---------------|
| | 49 | 725100005RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky, | kus | 1,00000 | 17 071,50 | 17 071,50 | AP-PSV | RTS 18/ I |
| | | | Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka | | | | | | |
| | 50 | 725290010RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1,00000 | 204,25 | 204,25 | AP-PSV | RTS 18/ I |
| | | | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | | | | | | |
| | 51 | 725290020RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1,00000 | 283,58 | 283,58 | AP-PSV | RTS 18/ I |
| | | | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | | | | | | |
| | 52 | 725290030RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 919,60 | 919,60 | AP-PSV | RTS 18/ I |
| | | | Demontáž vany i rohové, včetně baterie a obezdění | | | | | | |
| | 53 | 725310823R00 | Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě bez výtokových amatur, | soubor | 1,00000 | 146,30 | 146,30 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | | | | | | |
| | 54 | 725810402R00 | Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm | soubor | 5,00000 | 18,30 | 921,50 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 | | | | | | |
| | 55 | 725820802R00 | Demontáž baterií stojánkových do 10toru | soubor/ | 1,00000 | 69,92 | 69,92 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | Demontáž baterie stojánkové do 10toru | | | | | | |
| | 56 | 725860184RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok, v | kus | 1,00000 | 2 878,50 | 2 878,50 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | Sifon pračkový, D 40/50 mm | | | | | | |
| Díl: 726 | | | Instalační prefabrikáty | | | 7 367,25 | | | |
| | 57 | 726211321R00 | Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádrží, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm | soubor | 1,00000 | 7 367,25 | 7 367,25 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | Modul-WC (závěsný), h 112 cm | | | | | | |
| Díl: 736 | | | Otopná tělesa | | | 310,18 | | | |
| | 58 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků | kus | 1,00000 | 310,18 | 310,18 | 800-731 | RTS 18/ I |
| | | | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | | | | | | |
| Díl: 783 | | | Nátěry | | | 126,54 | | | |
| | 59 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 3,00000 | 42,18 | 126,54 | 800-783 | RTS 18/ I |
| | | | na vzduchu schnoucí | | | | | | |
| | | | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | | | | | | |
| Díl: 97 | | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | 1 867,37 | | | |
| | 60 | 971035331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 5,00000 | 373,47 | 1 867,37 | 801-3 | RTS 18/ I |
| | | | základovém nebo nadzákladovém, | | | | | | |
| | | | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC | | | | | | |
| | 61 | 974031153R00 | Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 3,00000 | 102,30 | 307,80 | 801-3 | RTS 18/ I |
| | | | Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | | | | | | |
| | 62 | 974031154R00 | Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 3,00000 | 123,50 | 370,50 | 801-3 | RTS 18/ I |
| | | | Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | | | | | | |
| | 63 | 979100014RA0 | Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výlahem z 2.NP | t | 0,77000 | 892,73 | 764,42 | AP-HSV | RTS 18/ I |
| | | | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m | | | | | | |
| Díl: H721 | | | Vnitřní kanalizace | | | 12,58 | | | |
| | 64 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0,02000 | 626,90 | 12,58 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | | | |
| | | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | | | | | | |
| Díl: H722 | | | Vnitřní vodovod | | | 11,46 | | | |
| | 65 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0,02000 | 572,85 | 11,46 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | vodorovně do 50 m | | | | | | |
| | | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | | | | | | |
| Díl: H723 | | | Vnitřní plynovod | | | 17,24 | | | |
| | 66 | 998723103R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | t | 0,03000 | 574,75 | 17,24 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | vodorovně do 50 m | | | | | | |
| | | | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m | | | | | | |
| Díl: H725 | | | Zařizovací předměty | | | 345,40 | | | |
| | 67 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | t | 0,53000 | 651,70 | 345,40 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | vodorovně do 50 m | | | | | | |
| | | | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | | | | | | |
| Díl: H726 | | | Instalační prefabrikáty | | | 7,11 | | | |
| | 68 | 998726123R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m | t | 0,01000 | 710,60 | 7,11 | 800-721 | RTS 18/ I |
| | | | vodorovně do 50 m | | | | | | |
| | | | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m | | | | | | |
| Díl: S | | | Přesuny suti | | | 438,90 | | | |
| | 69 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Bmo | t | 0,77000 | 570,00 | 438,90 | 801-3 | RTS 18/ I |
| | | | Poplatek za skládku 10 % příměsí | | | | | | |
| Díl: 800 | | | Ostatní materiál | | | 9 001,25 | | | |
| | 70 | 28300001VD | Uchycovací mat. pro TZB rozvody+mont | kus | 1,00000 | 1 425,00 | 1 425,00 | Vlastní | Indiv |
| | | | Uchycovací mat. pro TZB rozvody+mont | | | | | | |
| | 71 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové, pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá | kus | 1,00000 | 1 615,00 | 1 615,00 | SPCM | RTS 18/ I |
| | | | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 4 | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | Mj | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 72 | 54132066R | těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 400 W; v = 1 220 mm; l = 600 mm | kus | 1,00000 | 4 538,25 | 4 538,25 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Přímotopné elektrické otopné trubkové těleso - 1220.600 | | | | | | | |
| 73 | 7230000VD | Revize plynovodních zařízení | kus | 1,00000 | 1 425,00 | 1 425,00 | | Vlasní | Indiv |
| | | Revize plynovodních zařízení | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 74 655,79 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 5 | Slinoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|----------------|---|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1. Hodinová sazba | | | | | | 2 756,00 | | | |
| 1 | ZZ500000 | Nespecifikované práce | hod | 2,00000 | 542,00 | 684,00 | | Vlastní | indiv |
| 2 | ZZ500006 | Demontáž stávajících rozvodů | hod | 4,00000 | 342,00 | 1 368,00 | | Vlastní | indiv |
| 3 | ZZ500005 | Uprava stávajícího rozváděče | hod | 2,00000 | 342,00 | 684,00 | | Vlastní | indiv |
| Díl: 2. Montáž dle ceníku C21M | | | | | | 7 087,95 | | | |
| 4 | FV950001 | Aplikace protipožární malty | m2 | 0,25000 | 329,00 | 80,75 | | Vlastní | indiv |
| 5 | FV985007 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnici vč. zap. kruhová KR68 | ks | 15,00000 | 72,30 | 1 083,00 | | Vlastní | indiv |
| 6 | FV990101 | Krabice přístrojová bez zapojení | ks | 48,00000 | 17,10 | 820,80 | | Vlastní | indiv |
| 7 | FV990197 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | ks | 6,00000 | 27,55 | 165,30 | | Vlastní | indiv |
| 8 | FV990199 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A | ks | 2,00000 | 31,99 | 62,70 | | Vlastní | indiv |
| 9 | FV990201 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6 | ks | 3,00000 | 31,85 | 94,05 | | Vlastní | indiv |
| 10 | FV990202 | Spínač polozapuštěný křížový - řazení 7 | ks | 2,00000 | 34,20 | 68,40 | | Vlastní | indiv |
| 11 | FV990205 | Tlačítkový domovní ovladač | ks | 2,00000 | 27,25 | 55,10 | | Vlastní | indiv |
| 12 | FV990207 | Sporáková přípojka | ks | 1,00000 | 81,70 | 81,70 | | Vlastní | indiv |
| 13 | FV990209 | Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | ks | 1,00000 | 50,35 | 50,35 | | Vlastní | indiv |
| 14 | FV990211 | Domovní zásuvka jednoduchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | ks | 3,00000 | 59,85 | 179,55 | | Vlastní | indiv |
| 15 | FV990210 | Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení | ks | 5,00000 | 50,35 | 251,75 | | Vlastní | indiv |
| 16 | FV9902111 | Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | ks | 20,00000 | 59,85 | 1 197,00 | | Vlastní | indiv |
| 17 | FV990271 | Zapojení el. spotřebiče | ks | 2,00000 | 90,25 | 180,50 | | Vlastní | indiv |
| 18 | FV990277 | Montáž ventilátoru | ks | 2,00000 | 389,50 | 779,00 | | Vlastní | indiv |
| 19 | FV990301 | Montáž atypických rozvodnic 50 kg | ks | 1,00000 | 171,00 | 171,00 | | Vlastní | indiv |
| 20 | FV990502 | Montáž zářivkového/LED svítidla | ks | 7,00000 | 190,00 | 1 330,00 | | Vlastní | indiv |
| 21 | FV993002 | Jistič modulový 3-F. | ks | 1,00000 | 71,25 | 71,25 | | Vlastní | indiv |
| 22 | FV993201 | Svorka Bernard | ks | 7,00000 | 52,25 | 365,75 | | Vlastní | indiv |
| Díl: FV993202 Svorkovnice hlavního pospojování | | | | | | 814,15 | | | |
| 23 | FV993301 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 6,00000 | 11,40 | 68,40 | | Vlastní | indiv |
| 24 | FV993311 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 | ks | 8,00000 | 62,70 | 501,60 | | Vlastní | indiv |
| 25 | FV993319 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 10 mm2 | ks | 2,00000 | 86,45 | 172,90 | | Vlastní | indiv |
| 26 | FV993318 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2 | ks | 1,00000 | 71,25 | 71,25 | | Vlastní | indiv |
| Díl: 3. Dodávka vloženého materiálu | | | | | | 1 305,30 | | | |
| 27 | VRICP636 | protipožární malta požární odolnost 90min | m2 | 0,25000 | 1 349,00 | 337,25 | | Vlastní | indiv |
| 28 | VRd3Fdo40 | modulový jistič 3-F. do 40A | ks | 1,00000 | 788,50 | 788,50 | | Vlastní | indiv |
| 29 | VRa | svorka Bernard včetně Cu pásku | ks | 7,00000 | 28,65 | 179,55 | | Vlastní | indiv |
| Díl: 4. Dodávka materiálu | | | | | | 761,19 | | | |
| 30 | KOPKU681903 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 | ks | 15,00000 | 37,05 | 555,75 | | Vlastní | indiv |
| 31 | KOPKP67/2 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 | ks | 48,00000 | 4,28 | 205,44 | | Vlastní | indiv |
| Díl: 5. Dodávka materiálu | | | | | | 5 272,50 | | | |
| 32 | AT3558A01340 | Strojek spínače Tango ř.1 | ks | 6,00000 | 51,30 | 307,80 | | Vlastní | indiv |
| 33 | AT3558AA651B | Kryt spínače Tango bílý jedn. | ks | 13,00000 | 20,90 | 271,70 | | Vlastní | indiv |
| 34 | AT3901AB10B | Rámeček Tango bílý jedn. | ks | 19,00000 | 12,35 | 234,65 | | Vlastní | indiv |
| 35 | AT3558A05340 | Strojek spínače Tango ř.5 | ks | 2,00000 | 71,25 | 142,50 | | Vlastní | indiv |
| 36 | AT3558AA652B | Kryt spínače Tango duo bílý | ks | 2,00000 | 26,60 | 53,20 | | Vlastní | indiv |
| 37 | AT3558A06340 | Strojek spínače Tango ř.6 | ks | 3,00000 | 54,15 | 162,45 | | Vlastní | indiv |
| 38 | AT3558A07340 | Strojek spínače Tango ř.7 | ks | 2,00000 | 78,85 | 157,70 | | Vlastní | indiv |
| 39 | AT3558A91342 | Strojek spínače ř.1/0S, 1/0So | ks | 2,00000 | 55,10 | 110,20 | | Vlastní | indiv |
| 40 | AT3425A0344B | Přípojka sporák.na zad. bílá | ks | 1,00000 | 237,50 | 237,50 | | Vlastní | indiv |
| 41 | AT5518AA2359B | Zásuvka Tango s krytem a clon. | ks | 4,00000 | 67,45 | 269,80 | | Vlastní | indiv |
| 42 | AT5513AC02357B | Zásuvka Tango bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou | ks | 25,00000 | 133,00 | 3 325,00 | | Vlastní | indiv |
| Díl: 6. Rozvodnice Rb | | | | | | 5 594,22 | | | |
| 43 | Pol_1 | modulová rozvodnice | ks | 1,00000 | 1 096,40 | 1 096,40 | | Vlastní | indiv |
| 44 | Pol_2 | modulový jistič 1-P. | ks | 9,00000 | 182,08 | 1 638,72 | | Vlastní | indiv |
| 45 | Pol_3 | modulový jistič 3-P. do 25A | ks | 1,00000 | 546,23 | 546,23 | | Vlastní | indiv |
| 46 | 25/43G | proudový chránič | ks | 1,00000 | 2 312,87 | 2 312,87 | | Vlastní | indiv |
| Díl: 7. Dodávka svítidel | | | | | | 11 037,80 | | | |
| 47 | Pol_0 | LED přisazené kruhové IP43 15W 2030lm 4000K | ks | 5,00000 | 1 825,69 | 9 128,45 | | Vlastní | indiv |
| 48 | Pol_0 | přisazené opalový kryt IP43II zdroj LED 4000K 13W/1500lm | ks | 1,00000 | 728,31 | 728,31 | | Vlastní | indiv |
| 49 | Pol_0 | 1m LED pásek 15W/m+Alprofil s čirým krytem IP65+napáječ | ks | 1,00000 | 1 181,04 | 1 181,04 | | Vlastní | indiv |
| Díl: 8. Ostatní | | | | | | 1 472,50 | | | |
| 50 | Pol_50 | Revize | ks | 1,00000 | 1 472,50 | 1 472,50 | | Vlastní | indiv |

Celkem **36 081,61**

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 1 | Investice |
| R: | 99 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 19 000,00 | | | |
| 1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 450,00 | 10 450,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| 2 | 005124010R | Koordináční činnost | Soubor | 1,00000 | 8 550,00 | 8 550,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 6 650,00 | | | |
| 3 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 6 650,00 | 6 650,00 | | RTS 18/ I | Indiv |
| Celkem | | | | | | 25 650,00 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Rezáčova 58 v Brně |
| O: | 2 | Opravy |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 15 136,36 | | | |
| 1 | 962084121R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), umakartové jádro : (1,7+1,7+2,6+1,7+1,7)*2,7 - otvory - 0,6*2*2 | m2 | 22,98000 | 67,12 | 2 002,02 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 2 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litych celistvých dlažeb a mazanin betonových s polérem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 bourání podlahy až na panel : předsín : 11,1*0,08 pokoj 1 : 11,95*0,08 pokoj 2 : 7,76*0,08 obývací pokoj : 17,21*0,08 kuchyně : 6,6*0,08 spížíky (úložné prostory dveří do kuchyně) : (0,3+0,45)*0,08 koupelna : 2,6*0,08 WC : 0,96*0,08 sklad : 1,32*0,08 | m3 | 4,82000 | 2 349,30 | 11 310,13 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 3 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár přesín : 1,65 | m2 | 1,65000 | 52,63 | 86,84 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 4 | 968061125R00 | Vývážení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vstupní dveře : 1 pokoj 1 : 1 pokoj 2 : 1 obývací pokoj : 1 koupelna : 1 WC : 1 sklad : 1 | kus | 7,00000 | 13 02 | 91,14 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 5 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 vstupní dveře : 0,8*2 | m2 | 1,60000 | 302,58 | 484,13 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 6 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % otlučení omítek stěn, kde bude keram. obklad (kuchyňská linka) : (2,9+0,9)*2,6 | m2 | 9,88000 | 67,85 | 665,52 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 7 | 978059531R00 | Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, kuchyně : 1,5*(2,9+0,9) | m2 | 5,70000 | 87,12 | 496,58 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 402,33 | | | |
| 8 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 146,30 | 146,30 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 9 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 120,18 | 120,18 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 10 | 725220841R00 | Demontáž van ocelových | soubor | 1,00000 | 136,85 | 136,85 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| Díl: 728 | | Vzduchotechnika | | | | 47,50 | | | |
| 11 | 72800001 | Demontáž nástěnného ventilátoru | kus | 1,00000 | 47,50 | 47,50 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 2 075,66 | | | |
| 12 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 strop WC : 0,85*1,1 | m2 | 0,93500 | 114,00 | 106,59 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 17/ II |
| 13 | 766421812R00 | Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 strop koupelna : 1,59*1,61 | m2 | 2,55900 | 95,00 | 243,19 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 17/ II |
| 14 | 76662811R00 | Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových vstupní dveře : 1 pokoj 1 : 1 pokoj 2 : 1 obývací pokoj : 1 kuchyně : 1 komora (vedle koupelny) : 1 koupelna : 1 WC : 1 sklad : 1 | kus | 9,00000 | 38,78 | 348,84 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 15 | 766825811R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových u vchodu do kuchyně : 2 | kus | 2,00000 | 132,53 | 265,06 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 17/ II |
| 16 | 766825821R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových šatní skřín v předsíni : 1 | kus | 1,00000 | 161,98 | 161,98 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 17 | 766812840xxx | Demontáž kuchyňské linky, včetně spotřebičů a jejich ekol. likvidace | kus | 1,00000 | 950,00 | 950,00 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 746,81 | | | |
| 18 | 767132811R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných WC - šachtová stěna : 0,9*2,7 | m2 | 2,43000 | 307,33 | 746,81 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 4 827,97 | | | |
| 19 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady předsín : 0,95*1,77+0,83+0,55+0,6+0,12+1,56+0,57+0,04+0,08+0,55+0,05+0,28+0,05+0,25+0,87+0,16+1,74+0,23 | m | 76,61000 | 11 02 | 844,24 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 2 | Opravy |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Čalkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | pokoj 1 : (4,65+2,57)*2-0,7 | | | 13,74000 | | | | |
| | | pokoj 2 : (2,25+3,45)*2-0,7 | | | 10,70000 | | | | |
| | | obývací pokoj : (3,7+4,65)*2-0,8 | | | 15,90000 | | | | |
| | | kuchyň : (2,9+2,25)*2-0,7 | | | 9,60000 | | | | |
| | | spíž : (0,49+0,55)*2 | | | 2,08000 | | | | |
| | | sklad : (1,67+0,75)*2-0,6 | | | 4,24000 | | | | |
| | | koupelna : (1,7+1,6)*2-0,7 | | | 5,90000 | | | | |
| | | WC : 0,05+1,1+0,9+1,1+0,05 | | | 3,20000 | | | | |
| 20 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 120,50000 | 33,06 | 3 983,73 | 800-775 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | předsíň : 11,1 | | | 11,10000 | | | | |
| | | pokoj 1 : 11,95 | | | 11,95000 | | | | |
| | | pokoj 2 : 7,76 | | | 7,76000 | | | | |
| | | obývací pokoj : 17,21 | | | 17,21000 | | | | |
| | | kuchyň : 6,6 | | | 6,60000 | | | | |
| | | spížky (úložné prostory dveří do kuchyně) : 0,3+0,45 | | | 0,75000 | | | | |
| | | koupelna : 2,6 | | | 2,60000 | | | | |
| | | WC : 0,96 | | | 0,96000 | | | | |
| | | sklad : 1,32 | | | 1,32000 | | | | |
| | | 2. novější vrstva PVC nebo koberce : | | | | | | | |
| | | předsíň : 11,1 | | | 11,10000 | | | | |
| | | pokoj 1 : 11,95 | | | 11,95000 | | | | |
| | | pokoj 2 : 7,76 | | | 7,76000 | | | | |
| | | obývací pokoj : 17,21 | | | 17,21000 | | | | |
| | | kuchyň : 6,6 | | | 6,60000 | | | | |
| | | spížky (úložné prostory dveří do kuchyně) : 0,3+0,45 | | | 0,75000 | | | | |
| | | koupelna : 2,6 | | | 2,60000 | | | | |
| | | WC : 0,96 | | | 0,96000 | | | | |
| | | sklad : 1,32 | | | 1,32000 | | | | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 2 378,37 | | | |
| 21 | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí opálením nebo oklepáním stávající zárubně : | m2 | 4,82560 | 147,73 | 712,69 | 800-783 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | pokoj 1 : (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05) | | | 1,16000 | | | | |
| | | pokoj 2 : (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05) | | | 1,16000 | | | | |
| | | obývací pokoj : (2*1,97+0,8)*(0,08+2*0,05) | | | 0,85320 | | | | |
| | | kuchyň : (2*1,97+0,7)*(0,08+2*0,05) | | | 0,83520 | | | | |
| | | sklad : (2*1,97+0,6)*(0,08+2*0,05) | | | 0,81720 | | | | |
| 22 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email, Položka pořadí 23 : 7,63460 | m2 | 7,63460 | 143,45 | 1 095,18 | 800-783 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 23 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní, stávající a nové zárubně : | m2 | 7,63460 | 57,97 | 439,52 | 800-783 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | vstupní dveře : (2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05) | | | 1,18500 | | | | |
| | | pokoj 1 : (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05) | | | 1,16000 | | | | |
| | | pokoj 2 : (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05) | | | 1,16000 | | | | |
| | | obývací pokoj : (2*1,97+0,8)*(0,08+2*0,05) | | | 0,85320 | | | | |
| | | kuchyň : (2*1,97+0,7)*(0,08+2*0,05) | | | 0,83520 | | | | |
| | | koupelna : (2*1,97+0,7)*(0,075+2*0,05) | | | 0,81200 | | | | |
| | | WC : (2*1,97+0,7)*(0,075+2*0,05) | | | 0,81200 | | | | |
| | | sklad : (2*1,97+0,6)*(0,08+2*0,05) | | | 0,81720 | | | | |
| 24 | 783681002R00 | Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, 3x nátěr, 1x broušení prah u vstupních dveří : (0,03+0,15)*2*0,8 | m2 | 0,28800 | 454,10 | 130,78 | 800-783 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 16 150,15 | | | |
| 25 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stropy : | m2 | 266,84200 | 16,61 | 4 512,30 | 800-784 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | předsíň : 10,65 | | | 10,65000 | | | | |
| | | pokoj 1 : 11,95 | | | 11,95000 | | | | |
| | | pokoj 2 : 7,76 | | | 7,76000 | | | | |
| | | obývací pokoj : 17,21 | | | 17,21000 | | | | |
| | | kuchyň : 6,3 | | | 6,30000 | | | | |
| | | spížka : 0,3 | | | 0,30000 | | | | |
| | | koupelna : 2,68 | | | 2,68000 | | | | |
| | | WC : 1 | | | 1,00000 | | | | |
| | | sklad : 1,25 | | | 1,25000 | | | | |
| | | stěny : | | | | | | | |
| | | předsíň : (1,98+1,77+0,83+1,75+2,48+0,57+0,79+0,08+0,55+1,78+2,68+1,74)*2,6 | | | 44,20000 | | | | |
| | | pokoj 1 : (4,65+2,57)*2*2,6 | | | 37,54400 | | | | |
| | | pokoj 2 : (3,45+2,25)*2*2,6 | | | 29,64000 | | | | |
| | | obývací pokoj : (3,7+4,65)*2*2,6 | | | 43,42000 | | | | |
| | | kuchyň : (2,9+2,25)*2*2,6 | | | 26,78000 | | | | |
| | | spížka : (0,49+0,55+0,55)*2,6 | | | 4,13400 | | | | |
| | | koupelna : (1,6+1,7)*2*0,4 | | | 2,64000 | | | | |
| | | WC : (1,1+0,9)*2*1,2 | | | 4,80000 | | | | |
| | | sklad : (1,67+0,75)*2*2,6 | | | 12,58400 | | | | |
| | | oprava na chodbě (společné) po instalaci nových zárubní : 2 | | | 2,00000 | | | | |
| 26 | 784115512R00 | Malby z malířských směsí protiplišňové, bílé, dvojnásobné | m2 | 5,80000 | 48,26 | 279,91 | 800-784 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 2 | Opravy |
| R: | 1 | Architektonicko - stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Čeník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-------------------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | stropy : | | | | | | | |
| | | koupelna : 2,68 | | 2,68000 | | | | | |
| | | WC : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| | | stěny : | | | | | | | |
| | | koupelna : (1,6+1,7)*2*0,2 | | 1,32000 | | | | | |
| | | WC : (0,9+1,1)*2*0,2 | | 0,80000 | | | | | |
| 27 | 784195212R00 | Malby z mališkových směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 261,04200 | 43,51 | 11 357,94 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Položka pořadí 25 : 266,84200 | | 266,84200 | | | | | |
| | | Položka pořadí 26 : 5,80000*-1 | | -5,80000 | | | | | |
| Díl: 785 | | Tapety | | | | 322,10 | | | |
| 28 | 785411800R00 | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, papírových | m2 | 10,00000 | 32,21 | 322,10 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | odhad : 10 | | 10,00000 | | | | | |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 41 934,80 | | | |
| 29 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 12,28388 | 235,00 | 3 500,91 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | sut' celkem : 14,92853 | | 14,92853 | | | | | |
| | | - PVC : | | | | | | | |
| | | Položka pořadí 32 : 0,12050*-1 | | -0,12050 | | | | | |
| | | - dřevo + sklo : | | | | | | | |
| | | Položka pořadí 31 : 0,14000*-1 | | -0,14000 | | | | | |
| | | - umakart : | | | | | | | |
| | | Položka pořadí 33 : 2,38415*-1 | | -2,38415 | | | | | |
| 30 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřevo | t | 0,26620 | 475,00 | 126,45 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 0,01620 | | 0,01620 | | | | | |
| | | Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 0,25000 | | 0,25000 | | | | | |
| 31 | 979990162R00 | Poplatek za skládku dřevo+sklo | t | 0,14000 | 1 173,25 | 164,26 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 0,14000 | | 0,14000 | | | | | |
| 32 | 979990181R00 | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina | t | 0,12050 | 1 173,25 | 141,38 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Dem.hmotnost položky pořadí 19 : 0,00000 | | | | | | | |
| | | Dem.hmotnost položky pořadí 20 : 0,12050 | | 0,12050 | | | | | |
| 33 | 979990191R00 | Poplatek za skládku plastové výrobky | t | 2,38415 | 1 173,25 | 2 797,20 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | umakart : | | | | | | | |
| | | Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 0,02305 | | 0,02305 | | | | | |
| | | Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 0,06310 | | 0,06310 | | | | | |
| | | Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 2,29800 | | 2,29800 | | | | | |
| 34 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 14,92853 | 520,00 | 7 771,79 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20, : | | | | | | | |
| | | Součet : 14,92853 | | 14,92853 | | | | | |
| 35 | 979011219R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 59,71412 | 245,43 | 14 834,78 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20, : | | | | | | | |
| | | Součet : 59,71412 | | 59,71412 | | | | | |
| 36 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 14,92853 | 184,78 | 2 758,49 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20, : | | | | | | | |
| | | Součet : 14,92853 | | 14,92853 | | | | | |
| 37 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 253,78500 | 14,82 | 3 761,09 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20, : | | | | | | | |
| | | Součet : 253,78500 | | 253,78500 | | | | | |
| 38 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 14,92853 | 244,15 | 3 644,80 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20, : | | | | | | | |
| | | Součet : 14,92853 | | 14,92853 | | | | | |
| 39 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 89,57118 | 27,17 | 2 433,65 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20, : | | | | | | | |
| | | Součet : 89,57118 | | 89,57118 | | | | | |
| Celkem | | | | | | 84 022,05 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 070B_2018 | Rekonstrukce bytu č. 30 v bytovém domě Řezáčova 58 v Brně |
| O: | 2 | Opravy |
| R: | 5 | Sílnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Caník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 | | Montáž dle ceníku C21M | | | | 3 647,05 | | | |
| 1 | FV995001 | CY 4 pevně uložený | m | 14,00000 | 19,00 | 266,00 | | Vlastní | Indiv |
| 2 | FV9950542 | CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou | m | 95,00000 | 11,40 | 1 083,00 | | Vlastní | Indiv |
| 3 | FV995055 | CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou | m | 149,00000 | 11,40 | 1 698,60 | | Vlastní | Indiv |
| 4 | FV9950881 | CYKY 750V 5 x 1,5 uložený pod omítkou | m | 18,00000 | 11,40 | 205,20 | | Vlastní | Indiv |
| 5 | FV995089 | CYKY 750V 5 x 2,5 uložený pod omítkou | m | 16,00000 | 12,85 | 197,60 | | Vlastní | Indiv |
| 6 | FV995091 | CYKY 750V 5 x 6 uložený pod omítkou | m | 9,00000 | 21,95 | 196,65 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 2 | | Dodávka kabelů CU | | | | 6 960,94 | | | |
| 7 | KEcCY4 | CY 4 | km | 0,01470 | 8 767,50 | 129,18 | | Vlastní | Indiv |
| 8 | KEcCYKY3X1, | CYKY 3 X 1,50 | km | 0,09975 | 14 089,00 | 1 403,13 | | Vlastní | Indiv |
| 9 | KEcCYKY3X2, | CYKY 3 X 2,50 | km | 0,15645 | 22 857,00 | 3 575,98 | | Vlastní | Indiv |
| 10 | KEcCYKY5X1, | CYKY 5 X 1,50 | km | 0,01890 | 23 218,00 | 438,82 | | Vlastní | Indiv |
| 11 | KEcCYKY5X2, | CYKY 5 X 2,50 | km | 0,01680 | 36 413,50 | 611,75 | | Vlastní | Indiv |
| 12 | KEcCYKY5X6, | CYKY 5 X 6,00 | km | 0,00945 | 78 527,00 | 742,08 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 5 267,75 | | | |
| 13 | VR318210 | Výsekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu sutí a skládk. | m | 95,00000 | 44,65 | 4 241,75 | | Vlastní | Indiv |
| 14 | VR318220 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | ks | 9,00000 | 114,00 | 1 026,00 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 4 | | Dodávka | | | | 7 220,00 | | | |
| 15 | ZZ999286 | Stavební výpomoc omítka ryh štuková (zaházení drážek ve stěnách maltou + štuková omítka) | kpl | 1,00000 | 7 220,00 | 7 220,00 | | Vlastní | Indiv |

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | 23 095,74 |
|---------------|------------------|