

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | II/104 Petrov, oprava povrchu | Objednatel: | KSÚS Stč kraje přísp. organizace | IČ/DIČ: | 00066001 |
| Druh stavby: | oprava povrchu silnice - udržovací práce | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Oprava povrchu silnice II/104 v průtahu Petrovem, staničení km 3,200 - 4,300 | Zhotovitel: | PORR a.s. | IČ/DIČ: | 43005560/CZ43005560 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | |
| JKSO: | | Zpracoval: | Jan Žižala | Datum: | 9.7.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| HSV | Dodávky | 5 511 154,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | |
| ZRN celkem | | 0,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 5 511 154,00 |
| Základ 21% | 5 511 154,00 | DPH 21% | 1 157 342,34 | Celkem včetně DPH | 6 668 496,34 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Ing.Pavel Hirsch Ing.František Buršík Datum, razítko a podpis |

Položkový rozpočet

název akce : II/104 Petrov, oprava povrchu

| Č. položky | Č.položky | Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč |
|------------|-----------|--|-----|----------|------------|--------------|
| 1 | DIO | DIO | kpl | 1,000 | 201 792,00 | 201 792,00 |
| 3 | 22615 | Frézování živice do 6cm | m2 | 7 000,00 | 86,40 | 604 800,00 |
| 3 | 22615 | Frézování živice do 6cm | m2 | 3 400,00 | 85,50 | 290 700,00 |
| 5 | 21810 | vyrovnávka ACO 11 | t | 615,00 | 2 032,20 | 1 249 803,00 |
| 6 | 21819 | Středně a velkoplošné úpravy asf.vrstev ACL 11 tl.5cm (včetně spojovacího postřiku a čištění samosběrem) | m2 | 3 400,00 | 202,10 | 687 140,00 |
| 6 | 21819 | Středně a velkoplošné úpravy asf.vrstev ACO 11 tl.5cm (včetně spojovacího postřiku a čištění samosběrem) | m2 | 7 000,00 | 259,20 | 1 814 400,00 |
| 7 | 21849 | Sanace konstrukčních vrstev tl. 25 cm | m2 | 200,00 | 1 233,70 | 246 740,00 |
| 8 | 22817 | Frézování spár | m | 1 350,00 | 33,90 | 45 765,00 |
| 9 | 22831 | Zalévání spár asfaltovou zálivkou | m | 1 350,00 | 39,60 | 53 460,00 |
| 10 | 37712 | VDZ - vodící proužky, dělicí čára 12,5 | bm | 3 450,00 | 68,00 | 234 600,00 |
| 12 | 89922 | VÚ šachty | ks | 29,00 | 2 826,00 | 81 954,00 |

Celkem bez DPH 5 511 154,00

DPH 21% 1 157 342,34

Celkem vč. DPH 6 668 496,34