

ROZPOČET (dílčí soupis prací a materiálů)

srpen 2018

Stavba: Výměna výhybkových součástí, kolejnic, navařování a svařování a broušení v obvodu ST Zlín
Objekt: -
Část: -

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.
Oblast: Obvod ST Zlín

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
-------	-------------	---------------	----	----------	-----------------	-------------

Celkový součet: 4 198 836,00

HSV - Práce a dodávky HSV						
2	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	15,000		
3	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	40,000		
5	5907010020	Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	10,000		
9	5907010080	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "d"	m	20,000		
12	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	12,000		
13	5907015045	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	80,000		
15	5907015410	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	100,000		
20	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	970,000		
23	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1 000,000		
25	5907020420	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1 200,000		
28	5907030040	Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	350,000		
32	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	570,000		
33	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	670,000		
36	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	2 092,000		
39	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	110,000		
40	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	391,000		
42	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	35,000		
43	5908005120	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65	kus	28,000		
44	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus	64,000		
50	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	740,000		
51	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	1 210,000		
52	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	16,000		
53	5908065120	Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	1 500,000		
56	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	204,000		

57	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	630,000		
58	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000		
59	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000		
64	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	32,000		
65	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	178,000		
66	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000		
68	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	122,000		
70	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	10,000		
72	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	4,000		
73	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	16,000		
75	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1 000,000		
76	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	3 800,000		
79	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 250,000		
84	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	150,000		
85	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	250,000		
88	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	150,000		
89	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	250,000		
92	5910045020	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d"	m	150,000		
94	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	50,000		
101	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	6,000		
102	5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,000		
103	5910105010	Navaření lokální vady jazyka	cm ²	150,000		

104	5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm ²	150,000		
107	5910132010	Zřízení zádržné opěrky na jazyku	kus	4,000		
108	5910132020	Zřízení zádržné opěrky na opornici	kus	4,000		
109	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	2,000		
110	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	430,000		
115	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	4,000		
OST - Ostatní						
153	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	20,000		
154	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	120,000		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						
163	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	12,000		
173	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
174	RV328001	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	332,000		
178	RV332010	Příplatek za rušení prací vlakovou dopravou na širé trati nebo v železničních stanicích pracovní skupina od 4 do 7 zaměstnanců málo zatížené do 30 vlaků	hod	160,000		
179	RV332011	Příplatek za rušení prací vlakovou dopravou na širé trati nebo v železničních stanicích pracovní skupina od 4 do 7 zaměstnanců středně zatížené přes 30 do 75 vlaků	hod	15,000		
181	RV332020	Příplatek za rušení prací vlakovou dopravou na širé trati nebo v železničních stanicích pracovní skupina přes 7 zaměstnanců málo zatížené do 30 vlaků	hod	156,000		
184	RV336001	Příplatek za práci v den pracovního volna a klidu	kus	55,000		
185	RV336002	Příplatek za práci v noci	kus	45,000		
186	RV342	Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	2 420,000		

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **94211**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 5f7fbf8c-cc1d-42fa-a15c-7cba9a8c2645

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **09.08.2018 11:20:01**



e4bd0d0b-d567-4611-a17e-73589368389d