

Stavba: **III/2405 Knezeves**

Objekt: silnice III/2405 a III/0073

Objednatel: **Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceskeho kraje, prispevkova organizace**

Zhotovitel:

Misto: **Kněževes sil. III/2405 km 5,746 - 7,410 a sil. III/0073 km 0,000 - 0,350**

Zpracoval: Raboch J.

Datum: 3.4.2017

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	76 576,50	76 576,50
113728	Frézování zpevněných asfalt ploch s odvozem do 20km (5cm)	m3	635,00	1 122,70	712 914,50
89923	VÚ šachty, vpusti	ks	34,00	3 180,90	108 150,60
89922	VÚ šoupata	ks	1,00	1 060,30	1 060,30
20111	Čištění vozovek samosběrem	m2	13698,00	7,10	97 255,80
21810	vyrovnávka ACI 16 S	t	690,00	1 366,70	943 023,00
574A43	ACO 11S 50/70 tl. 5 cm, vč. postřiku živ. spojovacího 0,5 kg/m2	m2	13698,00	214,40	2 936 851,20
R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm (dle technické specifikace)	m2	1600,00	1 347,80	2 156 480,00
22817	Frézování spár	m	2481,00	47,10	116 855,00
22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	2481,00	44,80	111 149,00
51321	Seřiznutí krajnice	m2	1168,00	53,00	61 904,00
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm vč. dodávky	m2	1168,00	76,60	89 469,00
99722	skládkovné (krajnice)	t	57,00	196,40	11 195,00
99822	Vod. přemístění materiálu na skládku (krajnice)	t	57,00	271,00	15 447,00
915211	VDZ plošné (plast)	m2	48,0	335,90	16 123,00
91551	VDZ plošné (plast) - symboly	ks	4,0	2 356,20	9 425,00
37712	VDZ - vodící proužky + středová čára V2 -12,5 plast, hladké	bm	4913,00	44,80	220 102,40
	Celkem bez DPH				7 683 981,30
	DPH 21%				1 613 636,07
	Celkem vč. DPH				9 297 617,37

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/2405 Kněževy	Objednatel:	KSÚS Stř kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy 2018	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kněževy sil. III/2405 km 5,746 - 7,410 a sil. III/0073 km 0,000 -	Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ/DIČ:	43005560/CZ43005560
Začátek výstavby:	10.7.1905	Konec výstavby	2018	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Zukal Libor	Datum:	25.5.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 7 683 981,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	7 683 981,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	7 683 981,30
Základ 21%	7 683 981,30	DPH 21%	1 613 636,07	Celkem včetně DPH	9 297 617,37
Projektant	Objednatel	Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	ing. Pavel Hirsch ing. František Buršík Datum, razítko a podpis 25.5. 2018			