

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č: SML 145/2016








1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
Fax: +420 220 920 144
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání, Lidická 531, 252 63 Roztoky
IČ: 47541962
DIČ: CZ47541962
Zastoupená: Jan Pastyřík
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 

Stavební firma Pastyřík, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25533.

2. Změny smlouvy

Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo č. 145/2016 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na akci „**Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše Alše, část stavební oprava povrchů atria**“.

Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany upřesňují předmět díla v souvislosti s novými požadavky zhotovitele a nově zjištěnými skutečnostmi na stavbě doplněním a úpravou následujících odstavců:

3.4. Předmět díla, se upravuje a mění v rozsahu vymezeném změnovými listy č. ZL1 – ZL7, viz příloha tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo

4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:	
▪ Cena díla dle Smlouvy o dílo 145/2016	294 907,00 Kč bez DPH
▪ Cena dle změnového list ZL1 – vícepráce – změna množství a provedení, odpočty	172 839,00 Kč bez DPH
▪	
▪ Cena dle změnového list ZL2 – vícepráce – demontáž, úprava a zpětná montáž zábradlí	10 960,00 Kč bez DPH
▪ Cena dle změnového list ZL3 – vícepráce – zřízení betonového prahu podél prosklené stěny jídelny	7 111,00 Kč bez DPH
▪ Cena dle změnového list ZL4 – vícepráce – Odstranění pískového lože betonové dlažby	42 751,00 Kč bez DPH
▪ Cena dle změnového list ZL5 – vícepráce – zřízení podkladní šterkové vrstvy	69 958,00 Kč bez DPH
▪ Cena dle změnového list ZL6 – vícepráce – provedení chodníku	40 152,00 Kč bez DPH
▪ Cena dle změnového list ZL7 – vícepráce – zřízení betonové podesty se stupněm před dveřmi do spojovací chodby	8 649,00 Kč bez DPH

CELKEM

647 327,00 Kč bez DPH

Čl. 6. Doba plnění

6.1. znění odstavce se nahrazuje zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat objednateli nejpozději do **31. 10. 2016** s tím, že staveniště bude zhotoviteli předáno do 25. 7. 2016 a stavební práce lze zahájit dne 25. 7. 2016.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. SML 145/2016 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s jednou přílohou, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1:



- Příloha 1 – změnový list ZL1 – vícepráce – změna množství a provedení, odpočty
- Příloha 2 – změnový list ZL2 – vícepráce – demontáž, úprava a zpětná montáž zábradlí
- Příloha 3 – změnový list ZL3 – vícepráce – zřízení betonového prahu podél prosklené stěny jídelny
- Příloha 4 – změnový list ZL4 – vícepráce – Odstranění pískového lože betonové dlažby
- Příloha 5 – změnový list ZL5 – vícepráce – zřízení podkladní šterkové vrstvy
- Příloha 6 – změnový list ZL6 – vícepráce – provedení chodníku
- Příloha 7 – změnový list ZL7 – vícepráce – zřízení betonové podesty se stupněm před dveřmi do spojovací chodby

V Praze-Suchdole dne 4. 11. 2016 Podpis:

Objednatel: 
Městská část Praha-Suchbát
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Roztokách dne: 4. 11. 2016 Podpis:

Zhotovitel:  R M A
pot s r o
Roztoky
Stavební firma Pastýřík, spol. s r.o.
Jan Pastýřík, jednatel

Změnový list č. 1	
Zhotovitel:	Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Investor:	Praha - Suchdol
Název akce:	„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše
Předmět změny:	dopočet výměr dle skutečnosti a změna termínu.
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Při čištění a odbourávání degranovaných částí betonového hlediště bylo zjištěno, že je beton degradovaný mnohem více, než se původně předpokládalo. Proto investor rozhodl, že je potřeba opravit vše, co opraveno být má a proto byl navýšen rozsah prací. Kompletní povrch hledišťových stupňů byl opraven stěrkou s perlínkou a impregnován hydrofobním nátěrem. Byly proříznuty dilatace mezi betonovými stupni a zatmeleny.</p> <p>Investor rozhodl, že soklová část stěn kolem atria bude upravena fasádním nátěrem jako ochrana proti vodě a současně z pohledových důvodů.</p> <p>Díky nalezenému stavu podkladu, uvažovaný lapač splavenin nešel osadit a proto byl nahrazen jímkou s mříží z pororoštu.</p> <p>Na základě nového projektu založení pergoly byla upravena výměra provedení základů pro pergolu dle skutečnosti.</p> <p>Na základě požadavku investora byly provedeny sedáky na hledišťových stupních nikoli z WPC prken, ale ze dřeva Merbau a s tím byla upravena technologie osazení a povrchové úpravy stupňů.</p> <p>Na základě popsanych změn technologie byly opraveny výměry dle skutečnosti.</p>
Rekapitulace změnového listu	
Počet příloh:	2 kpl - rozpočet
Cena dodatku:	172 839 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	Termín se prodlužuje do 31.10.2016
Podpisy:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu	
Za zhotovitele:	Za investora:
	
V Praze dne	V Praze dne

KRYCÍ LIST ZL 1

Změna rozsahu a provedení	201 662,00 Kč
Odpočty	-28 823.00 Kč
CELKEM	172 839.00 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 220-00
Stavba: ZŠ M. Alše - změna rozsahu a provedení

JKSO:
Místo: ZŠ Micoláše Alše Praha Suchdol

CC-CZ:
Datum: 26. 10. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ: 47541962
DIČ: CZ47541962

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	201 662.43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00
Cena bez DPH	201 662.43
DPH základní 21.00% ze 201 662.43	42 349.11
DPH snížená 15.00% ze 0.00	0.00
Cena s DPH v CZK	244 011.54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FIRMA
PASTYŘÍK spol. s r.o.
1 252 63 Roztoky
220 910 456
CZ47541962

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 220-00

Stavba: ZŠ M. Alše - změna rozsahu a provedení

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 26. 10. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	201 662.43	244 011.54
220-00	ZŠ M. Alše - změna rozsahu a provedení	201 662.43	244 011.54
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		201 662.43	244 011.54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ M. Alše - změna rozsahu a provedení

JKSO:
Místo: ZŠ Micoláše Alše Praha Suchdol

CC-CZ:
Datum: 26. 10. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ: 47541962
DIČ: CZ47541962

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	197 708.26
Ostatní náklady	3 954.17

Cena bez DPH **201 662.43**

DPH	základní	21.00%	ze	201 662.43	42 349.11
	snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH **v CZK** **244 011.54**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK spol. s r.o.
252 63 Roztoky
1 910 456
DIČ: CZ47541962

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ M. Alše - změna rozsahu a provedení

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchbát

Datum: 26. 10. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	197 708.26
HSV - Práce a dodávky HSV	152 184.41
2 - Zakládání	2 194.50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 550.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	103 456.38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 574.35
997 - Přesun sutě	19 409.18
PSV - Práce a dodávky PSV	32 890.40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 070.00
767 - Konstrukce zámečnické	17 750.00
775 - Podlahy skládané	9 856.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 214.40
M - Práce a dodávky M	12 633.45
998 - Přesun hmot	12 633.45
2) Ostatní náklady	3 954.17
Provozní vlivy	3 954.17
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	201 662.43

ROZPOČET

Stavba: ZŠ M. Alše - změna rozsahu a provedení

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 26. 10. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

197 708.26

HSV - Práce a dodávky HSV

152 184.41

2 - Zakládání

2 194.50

3	K	278381134	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m ² z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	0.165	13 300.00	2 194.50
---	---	-----------	--	----------------	-------	-----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 550.00

12	K	386381111	Jímka 600x600x600 mm včetně krycího pororostu	kus	1.000	3 550.00	3 550.00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

103 456.38

18	K	623381021	Tenkovrstvá minerální omítka včetně penetrace - podstupnice	m ²	42.000	210.00	8 820.00
19	M	24551552R	D+M impregnace hydrofobní Remisil 0,35 l/m ²	m ²	151.000	110.00	16 610.00
16	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m ³	m ³	5.940	891.00	5 292.54
22	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách - kanálek + betonáž	m ²	9.200	415.00	3 818.00
23	K	631351102	Odstavení bednění ryh a hran v podlahách - kanálek	m ²	9.200	56.80	522.56
24	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu - dno kanálku	m ²	6.900	360.00	2 484.00
14	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 60 mm ze suchých směsí provedený v pásu - stupně	m ²	99.000	553.00	54 747.00
17	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu - podklad	m ²	15.000	223.00	3 345.00
15	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m ²	99.000	28.80	2 851.20
25	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	33.600	71.40	2 399.04
26	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvě betonové mazanině	m	33.600	76.40	2 567.04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 574.35

13	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ² - stupně	m ³	9.405	2 270.00	21 349.35
5	K	974042585	Vysekání ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 200 mm - zatrubnění svodu	m	5.000	445.00	2 225.00

997 - Přesun sutě

19 409.18

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21.241	487.00	10 344.37
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21.241	227.00	4 821.71
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42.482	9.88	419.72
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21.241	180.00	3 823.38

PSV - Práce a dodávky PSV

32 890.40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 070.00

4	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	5.000	414.00	2 070.00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

767 - Konstrukce zámečnické

17 750.00

21	K	76799511R	Dodávka a výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 2 kg - podklad lavic	ks	142.000	125.00	17 750.00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------



775 - Podlahy skládané

9 856.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	7755919R	Dvojnásobné napuštění a konzervace lavic teakovým olejem	m2	77.000	128.00	9 856.00
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 214.40
27	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	16.000	37.90	606.40
28	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	16.000	163.00	2 608.00
M - Práce a dodávky M							12 633.45
998 - Přesun hmot							12 633.45
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14.673	861.00	12 633.45

Oprava atria ZŠ M. Alše PRAHA-SUCHDOL 2016 - NAVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ A ODPOČTY

Název materiálu	Množství v SOD	Fakturováno	Množství skutečné	Množství rozdíl	Jednotky	Jednotková cena	Cena celkem
						Kč	Kč
1 – ATRIUM							
Sejmutí betonové dlažby	230	230	230	0	m2	75	0
Napájetování	230	230	230	0	m2	32	0
Převoz auto s rukou do 1 km	25	25	33	8	t	280	2 240
D+M drenážního potrubí DN 50 s obalením geotextílií	50	50	80	30	m	237	7 110
Uložení drenážní potrubí DN 50 do pískového lože tl. 0,1 na betonovou desku (vějířovitě do středu odvodňovacího žlabu)	50	50	80	30	m	62	1 860
Dopojení drenáže a svodu do odvodňovacího žlabu (DN120)	2	2	8	6	ks	1 000	6 000
Základ pro sloup plachtového zastřešení	3	0	0	-3	kpl	3 900	-11 700
Zatrubnění svodu včetně lapače splavenin	5	0	0	-5	m	830	-4 150
Bourací a stavební práce celkem							1 360
2 – Rekonstrukce schodiště							
Vybourání ŽB schodiště	2	2	2	0	m3	2 700	0
Vybetonování podkladu pro uložení stupňů 13 x 0,3 x 0,15	1	1	1.1	0	kpl	6 500	650
Dodávka pref. Stupňů 90 x 0,35 x 0,15	26	26	26	2	ks	970	1 940
Montáž stupňů	26	26	26	2	ks	200	400
Bourací a stavební práce celkem							2 990
3 - Hledišťové stupně							
Vybourání degradovaného cementového potěru	50	50	0	-50	m2	175	-8 750
Omytí tlakovou vodou	151	151	151	0	m2	32	0
Adhezní můstek	50	50	151	101	m2	23	2 323
Vybetonování spádové vrstvy do tl. 40 mm z balkonového potěru s vlákny	50	50	0	-50	m2	360	-18 000
Podstupnice - lepidlo + perinka + štuk	10	10	10	0	m2	240	0
Dodávka WPC prken 20 x 140 x 2200 mm	33	33	33	0	m2	1 393	0
Dodávka podkladních hranolů 40 x 50 mm	106	0	0	-106	m	110	-11 660
Spojovací materiál	1	1	1	0	kpl	16 365	0
Montáž	1	1	1	0	kpl	33 000	0
Bourací a stavební práce celkem							-36 087
4 - Oprava odvodňovacího žlabu							
Očištění a nátěr L profilů	47	47	47	0	m	79	0
Oprava povrchů kanálu - cementová stěrka	19	19	19	0	m2	145	0
Nový pozinkovaný rošt 23 m x 0,3 m	23	23	23	0	m	459	0
Nátěr zábradlí	32	32	32	0	m	180	0
Bourací a stavební práce celkem							0
NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY							
Mimostaveništní doprava				%	3.50	-31 737	-1 111
Přesun hmot				%	4.20	-31 737	-1 333
Odvoz a likvidace odpadu	5	5	16.4	t	11.4	470	5 358
součet							2 914
CELKEM BEZ DPH							-28 823

Změnový list č. 2	
Zhotovitel:	Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Investor:	Praha - Suchdol
Název akce:	„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše
Předmět změny:	demontáž, úprava a zpětná montáž zábradlí
Popis a zdůvodnění změny:	Při opravě povrchu vodorovných stupňů hlediště bylo zjištěno, že je beton značně degradovaný a že bude nutné opravit i beton z obou stran zábradlí nad jorním stupněm. Dále investor rozhodl, aby bylo zábradlí upraveno tak, aby vznikl průchod kolem šikmé fasády. Proto bylo zábradlí demontováno beton opraven a zábradlí zkráceno a znovu osazeno. Po úpravě bylo zábradlí natřeno.
Rekapitulace změnového listu	
Počet příloh:	1 kpl - rozpočet
Cena dodatku:	10960 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	bez dopadu do termínu
Podpisy:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu	
Za zhotovitele:	Za investora:
	
V Praze dne	V Praze dne

ZL2 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220 - 8 - demontáž a montáž zábradlí

JKSO:

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

CC-CZ:

Datum: 13.09.2016

Objednatel:

Městská část Praha Suchdol

IČ: 231231

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 744.80
Ostatní náklady				214.90
Cena bez DPH				10 959.70
DPH základní	21.00%	ze	10 959.70	2 301.54
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		13 261.24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK spol. s r.o.
Lipová 541/252 69 Roztoky
IČ: 47541962
DIČ: CZ47541962

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220 - 8 - demontáž a montáž zábradlí

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 744.80
PSV - Práce a dodávky PSV	10 744.80
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	984.00
767 - Konstrukce zámečnické	9 760.80
2) Ostatní náklady	214.90
Provozní vlivy	214.90
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 959.70

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 220 - 8 - demontáž a montáž zábradlí

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 744.80

PSV - Práce a dodávky PSV

10 744.80

743 - Elektromontáže - hrubá montáž



984.00

4	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	8.000	84.90	679.20
5	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	8.000	38.10	304.80

767 - Konstrukce zámečnické

9 760.80

3	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek na chemické kotvy	m	33.000	167.00	5 511.00
1	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	33.000	112.00	3 696.00
2	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0.600	923.00	553.80

Změnový list č. 3	
Zhotovitel:	Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Investor:	Praha - Suchdol
Název akce:	„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše
Předmět změny:	Zřízení betonového prahu podél prosklené stěny
Popis a zdůvodnění změny:	Po odstranění betonové dlažby bylo zjištěno, že podlah jídelny v místě prosklené stěny je položena pouze na písku. Proto bylo rozhodnuto, že bude prosklená stěna podbetonována a tím bude zajištěno, aby se konstrukce nedeformovala.
Rekapitulace změnového listu	
Počet příloh:	1 kpl - rozpočet
Cena dodatku:	10960 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	bez dopadu do termínu
Podpisy:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu	
Za zhotovitele:	Za investora:
	
V Praze dne	V Praze dne

ZL3 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-3 - Zřízení betonového prahu podél prosklené stěny

JKSO:

Místo: ZŠ Míkoláše Alše Praha Suchdol

CC-CZ:

Datum: 13.09.2016

Objednatel:

Městská část Praha Suchdol

IČ:

231231

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ:

47541962

DIČ:

CZ47541962

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 971,78
Ostatní náklady				139,44
Cena bez DPH				7 111,22
DPH základní	21,00%	ze	7 111,22	1 493,36
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	8 604,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK spol. s r.o.
 Lhota 531, 252 03 Rozdomy
 tel.: 220 910 456
 DIČ: CZ47541962

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-3 - Zřízení betonového prahu podél prosklené stěny

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastýřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 971.78
HSV - Práce a dodávky HSV	6 763.78
2 - Zakládání	3 154.80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	556.20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 280.00
997 - Přesun sutě	767.99
998 - Přesun hmot	1 004.79
PSV - Práce a dodávky PSV	208.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	208.00
2) Ostatní náklady	139.44
Provozní vlivy	139.44
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 111.22

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 220-3 - Zřízení betonového prahu podél prosklené stěny

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 971.78

HSV - Práce a dodávky HSV

6 763.78

2 - Zakládání

3 154.80

2	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	4.000	212.00	848.00
3	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	4.000	51.70	206.80
5	K	27931111R	Postupné podbetonování plastové stěny prostým betonem tř. C 12/15	m3	0.500	4 200.00	2 100.00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

556.20

6	K	61232511R	Vápenocementová hladká omítka rýhy pod prosklenou stěnou šířky do 150 mm	m2	0.900	618.00	556.20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 280.00

1	K	97403266R	Vysekání rýhy pod plast. stěnou po částech	m	16.000	80.00	1 280.00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě

767.99

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0.432	487.00	210.38
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.432	227.00	98.06
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0.864	9.88	8.54
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	0.432	180.00	77.76
10	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	0.432	864.00	373.25

998 - Přesun hmot

1 004.79

8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1.167	861.00	1 004.79
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------



PSV - Práce a dodávky PSV

208.00

783 - Dokončovací práce - nátěry

208.00

7	K	78300012R	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů oteplením páskou včetně pasky	m	16.000	13.00	208.00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Změnový list č. 4	
Zhotovitel:	Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Investor:	Praha - Suchdol
Název akce:	„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše
Předmět změny:	Odstranění pískového lože betonové dlažby
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Popis a zdůvodnění změny: Před zahájením prací bylo uvažováno, že EPDM povrch atria bude zhotoven na stávajícím podkladu. Bohužel po odstranění dlažby bylo zjištěno, že podklad z písku není pro pokládku EPDM povrchu vhodný a investor rozhodl, že pískový podklad bude nahrazen štěrkovým podkladem.</p>
Rekapitulace změnového listu	
Počet příloh:	1 kpl - rozpočet
Cena dodatku:	42 751 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	bez dopadu do termínu
Podpisy:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu	
Za zhotovitele:	Za investora:
	
V Praze dne	V Praze dne

ZL4 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-4 - Odstranění pískového lože

JKSO:

Místo: ZŠ Míkoláše Alše Praha Suchdol

CC-CZ:

Datum: 13.09.2016

Objednatel:

Městská část Praha Suchdol

IČ: 231231

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				41 913.00
Ostatní náklady				838.26
Cena bez DPH				42 751.26
DPH základní	21.00%	ze	42 751.26	8 977.76
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		51 729.02

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK spol.s r.o.
Lhotka 831, 252 63 Roztoky
tel: 220 910 456
DIČ: CZ47541962

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-4 - Odstranění pískového lože

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	41 913.00
HSV - Práce a dodávky HSV	41 913.00
1 - Zemní práce	11 040.00
997 - Přesun sutě	9 307.00
998 - Přesun hmot	21 566.00
2) Ostatní náklady	838.26
Provozní vlivy	838.26
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 751.26

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 220-4 - Odstranění pískového lože

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 913.00

HSV - Práce a dodávky HSV

41 913.00

1 - Zemní práce

11 040.00

4	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	230.000	26.10	6 003.00
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	23.000	77.60	1 784.80
7	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	46.000	70.70	3 252.20

997 - Přesun sutě



9 307.00

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41.000	227.00	9 307.00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

998 - Přesun hmot

21 566.00

2	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	41.000	526.00	21 566.00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Změnový list č. 5	
Zhotovitel:	Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Investor:	Praha - Suchdol
Název akce:	„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše
Předmět změny:	Zřízení podkladní šterkové vrstvy pod EPDM povrch
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Před zahájením prací bylo uvažováno, že EPDM povrch atria bude zhotoven na stávajícím podkladu. Bohužel po odstranění dlažby bylo zjištěno, že podklad z písku není pro pokládku EPDM povrchu vhodný a investor rozhodl, že pískový podklad bude nahrazen šterkovým podkladem.</p>
Rekapitulace změnového listu	
Počet příloh:	1 kpl - rozpočet
Cena dodatku:	69958 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	bez dopadu do termínu
Podpisy:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu	
Za zhotovitele:	Za investora:
V Praze dne 	V Praze dne 

ZL5 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-5 - Zřízení podkladní štěrkové vrstvy

JKSO:

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

CC-CZ:

Datum: 13.09.2016

Objednatel:

Městská část Praha Suchdol

IČ: 231231

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				68 586.00
Ostatní náklady				1 371.72
Cena bez DPH				69 957.72
DPH základní	21.00%	ze	69 957.72	14 691.12
DPH snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK				84 648.84

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK spol.s r.o.
Lidická 531, 252 03 Roztoky
tel: 220 940 456
DIČ: CZ47541962

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-5 - Zřízení podkladní štěrkové vrstvy

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastýřik, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 586.00
HSV - Práce a dodávky HSV	68 586.00
5 - Komunikace pozemní	28 980.00
998 - Přesun hmot	39 606.00
2) Ostatní náklady	1 371.72
Provozní vlivy	1 371.72
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 957.72

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 220-5 - Zřízení podkladní šterkové vrstvy

Místo: ZŠ Míkoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 586.00

HSV - Práce a dodávky HSV

68 586.00

5 - Komunikace pozemní



28 980.00

2	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm	m2	230.000	126.00	28 980.00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

39 606.00

4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	46.000	861.00	39 606.00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

Změnový list č. 6			
Zhotovitel:	Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.		
Investor:	Praha - Suchdol		
Název akce:	„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše		
Předmět změny:	provedení chodníku nad hledištěm		
Popis a zdůvodnění změny:	V průběhu realizace investor rozhodl, že z vybourané dlažby z atria bude dobré provést chodníček podél horních stupňů hlediště a k nově vytvořeným dveřím ze spojovací chodby.		
Rekapitulace změnového listu			
Počet příloh:	1	kpl - rozpočet	
Cena dodatku:	bez dopadu	40 152	Kč bez DPH
Dopad do termínů:	bez dopadu do termínu		
Podpisy:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu			
Za zhotovitele:		Za investora:	
V Praze dne		V Praze dne	

ZL6 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-6 - Provedení chodníku

JKSO:

Místo: ZŠ Míkoláše Alše Praha Suchdol

CC-CZ:

Datum: 13.09.2016

Objednatel:

Městská část Praha Suchdol

IČ: 231231

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 407.53
Ostatní náklady	744.76
Cena bez DPH	40 152.29
DPH základní 21.00% ze	40 152.29 8 431.98
DPH snížená 15.00% ze	0.00 0.00
Cena s DPH v CZK	48 584.27

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK spol. s r.o.
Lidická 531/252 03 Roztoky
tel: 220 010 456
DIČ: CZ47541962

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-6 - Provedení chodníku

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastýřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 407.53
HSV - Práce a dodávky HSV	23 769.37
1 - Zemní práce	4 568.91
2 - Zakládání	1 318.50
4 - Vodorovné konstrukce	4 807.92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 174.00
998 - Přesun hmot	3 900.04
M - Práce a dodávky M	15 638.16
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 638.16
2) Ostatní náklady	744.76
Provozní vlivy	744.76
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 152.29

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 220-6 - Provedení chodníku

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 407,53

HSV - Práce a dodávky HSV

23 769,37

1 - Zemní práce

4 568,91

8	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³	m ³	8.280	276.00	2 285.28
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	8.280	77.60	642.53
10	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	16.560	99.10	1 641.10

2 - Zakládání

1 318,50

2	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m ²	5.000	212.00	1 060.00
3	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m ²	5.000	51.70	258.50

4 - Vodorovné konstrukce

4 807,92

4	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m ²	55.200	87.10	4 807.92
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 174,00

14	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm odbouráním	m	33.000	135.00	4 455.00
12	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	m	33.000	143.00	4 719.00

998 - Přesun hmot

3 900,04

11	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	13.589	287.00	3 900.04
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------



M - Práce a dodávky M

15 638,16

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

15 638,16

1	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m ²	55.200	23.90	1 319.28
7	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m ²	55.200	231.00	12 751.20
6	K	460650175	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb	m ²	55.200	28.40	1 567.68

Změnový list č. 7	
Zhotovitel:	Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Investor:	Praha - Suchdol
Název akce:	„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše
Předmět změny:	zřízení betonové podesty se stupněm před dveřmi do spojovací chodby
Popis a zdůvodnění změny:	V průběhu prací investor rozhodl, že spolu s chodníčkem k novým dveřím bude provedena podesta s jedním schodovým stupněm, pro bezpečnou chůzi novými dveřmi ve spojovacím krčku.
Rekapitulace změnového listu	
Počet příloh:	1 kpl - rozpočet
Cena dodatku:	8649 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	bez dopadu do termínů
Podpisy:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu	
Za zhotovitele:	Za investora:
	
V Praze dne	V Praze dne

ZL7 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-7 - Zřízení betonové podesty se stupněm před dveřmi do spoj. chodby

JKSO:

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

CC-CZ:

Datum: 13.09.2016

Objednatel:

Městská část Praha Suchdol

IČ: 231231

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					8 479.67
Ostatní náklady					169.59
Cena bez DPH					8 649.26
DPH základní	21.00%	ze	8 649.26		1 816.34
DPH snížená	15.00%	ze	0.00		0.00
Cena s DPH		v	CZK		10 465.60

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK, spol. s r.o.
Křižovatka 252/63 Roztoky
152 01
IČ: 475 41 962
DIČ: CZ47541962

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 220-7 - Zřízení betonové podesty se stupněm před dveřmi do spoj. chodby

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol

Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 479.67
HSV - Práce a dodávky HSV	8 479.67
1 - Zemní práce	1 384.20
2 - Zakládání	4 166.65
4 - Vodorovné konstrukce	1 017.40
998 - Přesun hmot	1 911.42
2) Ostatní náklady	169.59
Provozní vlivy	169.59
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 649.26

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 220-7 - Zřízení betonové podesty se stupněm před dveřmi do spoj. chodby

Místo: ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol Datum: 13.09.2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 479.67

HSV - Práce a dodávky HSV

8 479.67

1 - Zemní práce

1 384.20

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³	m ³	1.500	276.00	414.00
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	1.500	77.60	116.40
3	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	3.000	99.10	297.30
10	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1.500	137.00	205.50
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	2.700	130.00	351.00

2 - Zakládání

4 166.65

6	K	272361221	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0.020	38 200.00	764.00
4	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m ²	1.000	212.00	212.00
5	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m ²	1.000	51.70	51.70
7	K	279113123	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m ²	3.350	937.00	3 138.95

4 - Vodorovné konstrukce

1 017.40

13	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	3.350	194.00	649.90
11	K	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m ²	0.670	487.00	326.29
12	K	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m ²	0.670	61.50	41.21

998 - Přesun hmot

1 911.42

8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2.220	861.00	1 911.42
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

