

## Technická specifikace - TDI

Název akce: Oprava mostu ev. č. 11220 – 3, Most přes potok za obcí Borovnice

Místo realizace akce: Středočeský kraj, kat. území Otročice



Staničení provozní v km: 1,449 km

### 1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav

Jedná se o ŽB most s trémovým roštem o jednom poli světlosti 7,44 m a volné šířce 5,9 m. Obě opěry jsou potrhány síťovými trhlinami, povrchová vrstva se separuje. **Most je ve špatném stavebním stavu V – špatný.** Původní objekt bude nahrazen novou monolitickou železobetonovou konstrukcí, komunikace bude napojena na stávající stav.

Soupis stavebních objektů:

S0 000 Všeobecné a přípravné položky

S0 101 Komunikace

S0 201 Most

S0 901 Dopravně inženýrská opatření

### 2. Podmínky dle SoD se zhotovitelem

**Stavba: 5.911.945,- tis. Kč bez DPH, tj 7.153.453,45 tis. Kč s DPH 21%**

### **3. Údaje o DSP+PDPS**

- Projektant: KO-KA s. r. o., HIP: Ing. Radko Rieger
- platnost SP 11/2017

### **4. Územně-technické podmínky:**

- oprava se bude prováděna na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu.

### **5. Termín realizace**

- 04/2017 až 09/2017

### **Kontakt:**

**Miroslav Dostál**, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil +420 778 532 514, email: [miroslav.dostal\\_jr@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal_jr@ksus.cz)

**Stanislav Pohunek**, mostní technik oblast Benešov, mobil +420 778 701 437, email: [stanislav.pohunek@ksus.cz](mailto:stanislav.pohunek@ksus.cz)

Zpracoval: Stanislav Pohunek

## Fotodokumentace



