

SOUHRNNÝ LIST ZADÁNÍ

Kód: 2018LMC022102-004

Stavba: Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02 OBJ 004 - Garáže

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 5.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 26040042

STOPIN spol. s r.o.

DIČ: CZ 26040042

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	649 294,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	649 294,73
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	649 294,73	136 351,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	785 646,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMC022102-004

Stavba: Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02 OBJ 004 - Garáže

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		649 294,73	785 646,62
2018LMC 022102- 004	Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02 OBJ 004 - Garáže	649 294,73	785 646,62
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		649 294,73	785 646,62

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02 OBJ 004 - Garáže

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 26040042

STOPIN spol. s r.o.

DIČ: 26040042

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 649 294,73

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 649 294,73

DPH základní 21,00% ze 649 294,73 136 351,89

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 785 646,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02 OBJ 004 - Garáže

Místo:

Datum:

05.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 99 - Přesun hmot

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 777 - Podlahy lité
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02 OBJ 004 - Garáže

Místo:

Datum:

05.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	14,200		
2	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	2,400		
3	K	132201101	Hloubení v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,750		
4	K	139711101	Vykopávky v špatně přístupných vnějších prostrách - ručně v hornině tř. 1 až 4 - ručně u sítí včetně vsakovací jímky	m3	16,968		
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m včetně jímky	m2	18,480		
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m vč.u jímky	m2	18,480		
7	K	161101601	Vytažení výkopku těžného y z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 včetně jímky	m3	18,480		
8	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,480		
9	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,480		
10	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 0-4 třída D	t	8,165		
11	K	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	9,768		
12	M	583441690	štěrk 8-16 u drenáží	t	5,540		
13	M	583441690	štěrkodrt' frakce 16-32 třída A	t	5,540		
14	K	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	1813011011	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm s dodávkou	m2	6,000		
2 - Zakládání							
16	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 0-4 mm podsyp drenáže	m3	1,776		
17	K	211571121	Výplň vsakovací jímky kamenivem těžným frakce 32-63	m3	7,200		
18	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií - vsakovací jímky	m2	35,520		
19	M	693660640	textilie GEOFILTEX 63 63/100 1000 g/m2 do š 3,5 m	m2	46,000		
20	K	212752112	Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN 100	m	18,600		
21	M	289044000	Dočasné zajištění sítí při výkopových pracech a demol.oplocení	kpl	1,000		
4 - Vodorovné konstrukce							
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,836		
5 - Komunikace							
23	K	564211111	Krycí vrstva z oblázků - provedení tl 150 mm	m2	14,600		
24	M	583373100	Oblázky na vrchní vrstvu krytu	t	4,680		
25	K	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm	m2	14,600		
26	K	564861111	Zhutnění štěrkových podkladů	m2	27,800		
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							
27	K	612401911	Příplatek k vnitřní omítce stěn a piliřů štukové za zahlazení povrchu ocelovým hladítkem	m2	18,400		
28	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	24,600		
29	K	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	306,427		
30	K	612423531	Omítka , oprava rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	10,900		
31	K	620471401	Vnější omítka - nátěr akrylátová tenkovrstvá tl. do 4 mm	m2	159,534		
32	K	620471412	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá tl 2 mm -oprava podkladu	m2	159,534		
33	K	620471813	Nátěr základní penetrační pro akrylátové tenkovrstvé omítky	m2	159,534		
34	K	620472941	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a sítí- PVC	m2	59,600		
35	K	621401111	Příplatek k omítce za protiplísňovou přísadu -vnitřní	m2	306,427		
36	K	622474112	Vnější omítka stěn - podhoz vyrovnávací	m2	159,534		
37	K	622476015	Sanační omítkový systém na cihelné nebo kamenné zdivo složitosti II vnitřní do V 145CM	m2	121,058		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	622476311	Sanační omítka vnějšího zdiva vyrovnávací zatřená C tl 20 mm - sokl, obvod	m2	13,320		
39	K	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačení do tmele	m2	13,320		
40	K	622901110	Očištění ploch omítek sněn a stropů	m2	463,061		
41	K	622903130	Mytí s odmaštěním vnějších omítek tlakovou vodou	m2	159,534		
42	K	624401112	Vyspravení poškozených hran spáry MC	m	55,000		
43	K	6324501312	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše vč.spojo.můstku, včetně opravy podkladu pro nové souvrství (v celé vnitřní ploše)	m2	125,878		
44	K	642953121	Oprava stávajících ocelových zárubní do 90/197	kus	3,000		

8 - Trubní vedení

45	K	881287100	Demontáž a likvidace degradovaného keramického drenážního systému do DN 130	m	21,800		
46	K	881287111	Drenážní potrubí z drenážních trubek z PVC do DN 130	m	21,800		
47	M	286112240	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	22,500		
48	M	693661500	D+M geotextilie drenážní Geodren 1400 g/m2	m2	54,570		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg z fasády	kg	10,000		
50	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	10,000		
51	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km	t	0,010		
52	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 30 mm	m2	125,878		
53	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	50,000		
54	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	125,878		
55	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch - základů pro nop.izolaci	m2	16,720		
56	K	967023693	Mechanická úprava fasády	m2	16,720		
57	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	306,427		
58	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového - sokl	m2	14,400		
59	K	978036191	Otlučení vnějších omítek do 10%	m2	159,534		
60	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,420		
61	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	295,560		
62	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,420		
63	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	32,840		
64	K	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	16,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	979099111	Poplatek za skládku - b příměsi	t	16,420		
66	K	9799001	HROMOSVOD - úprava a prověření. Demontáž stěnové části do zkušebních svorek a zpětná montáž	kpl	1,000		
67	K	988000201	Demontáž a zpětná montáž fasádních prvků, konzol, kotev a pod	kpl	1,000		
99 - Přesun hmot							
68	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	97,579		
ON - Ostatní náklady							
69	K	010	Úklid dokončené stavby a jejího okolí (vedení do původního stavu zasažené plochy výstavbou)	komplet	1,000		
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
70	K	711055524	Odstranění staré degradované izolace základů, vč.likvidace	m2	22,120		
71	K	711211111	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 40 mm se zabetonováním	m2	22,120		
72	K	711792112	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění koutové tvarovky k folii páskou	kus	24,000		
73	K	711792312	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění tvarovky pro průchodky D 100 mm páskou (kabely rozvaděče)	kus	1,000		
74	K	711792610	Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace - ukončení na stěně	m	14,800		
75	K	711792710	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění folie TECHNODREN hřeby	kus	114,000		
76	K	711792721	Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN utěsnění spár elastickým tmelem	m	18,600		
77	K	715191009	Provedení izolace vodorovné ochranné textilie 1 vrstva	m2	28,120		
78	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,336		
79	M	283220100	folie hydroizolační GLASTEK 40	m2	25,000		
777 - Podlahy lité							
80	K	7776111063	Oprava podlah z překlenující vrstvou trhliny- výtluky-kavemy- Tryskání broušení -Penetrace MMA --METHYLMETAKRYLÁT zatížení cca 20T Nosná vrstva MMA se vsypem z křemičitých písků 0,3-0,8 dvojnásobný do 30MM	m2	125,878		
81	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	1 198,359		
783 - Dokončovací práce - nátěry							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	783121116	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní, 3x email - zárubně	m2	7,800		
83	K	783201821	Odstranění nátěrů	m2	7,800		
784 - Dokončovací práce - malby							
84	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	509,856		
85	K	784453101	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m např. HET	m2	509,856		
86	K	784457131	Malby ze směsí vyhlazení tmelem jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	254,927		
87	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	509,856		