

**OBJEDNÁVKA č.: 0305/2016****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha - Snehdol
Odbor hospodářské správy
Snehdolské náměstí 734/3
16500 Praha

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6
a. ú. 27-20006995590800

E: ospudatelna@praha-snehdol.cz

IČO: 00231231

DIČ: CZ00231231

DODAVATEL:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Lidická 531

25263

Koztaky

Tel:

I:

IČO: 47541962

DIČ: CZ47541962

Příjemce dočívky: Odbor hospodářské správy

Kontaktní osoba:

Mudruňka Čestmír Ing.

Spojení:



c.mudrunka@praha-snehdol.cz

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

oprava schodů v Údelí – Nad Dřelíky dle nabídky viz příloha.

Celková cena je 53 573,- Kč bez DPH.

Faktura je se po dokončení opravy se splatností 14 dnů od doručení bezchybné faktury do podatelny odběratele.

Termín plnění: 31. 12. 2016

Cena sjednaná dohodou ve výši:

64 823,00

Kč s DPH

Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.


Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 04.11.2016



Vystavil: Mudruňka Čestmír Ing. OHSOM_REF 3

Kosař Milan Ing.
OHSOM Vedoucí odboru



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava betonového schodiště Nad Dolíky - V Údolí Praha Suchdol

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha Suchdol

Zhotovitel:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2016

IČ: 00231231

DIČ:

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	50 540.13
Ostatní náklady	3 032.40

Cena bez DPH 53 572.53

DPH základní	21.00%	ze	53 572.53	11 250.23
snižená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 64 822.76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava betonového schodiště Nad Dolíky - V Údolí Praha Suchdol

Místo:

Datum:

2. 11. 2016

Objednatel:

Městská část Praha Suchdol

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	50 540.13
HSV - Práce a dodávky HSV	49 335.39
4 - Vodorovné konstrukce	7 046.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 035.16
997 - Přesun sutě	1 903.70
998 - Přesun hmot	2 350.53
PSV - Práce a dodávky PSV	1 204.74
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 204.74
2) Ostatní náklady	3 032.40
Zařízení staveniště	1 010.80
Územní vlivy	1 010.80
Provozní vlivy	1 010.80
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 572.53

ROZPOČET

Stavba: Oprava betonového schodiště Nad Dolíky - V Údolí Praha Suchdol

Místo: Datum: 2. 11. 2016

Objednatel: Městská část Praha Suchdol Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **50 540,13**

HSV - Práce a dodávky HSV **49 335,39**

4 - Vodorovné konstrukce **7 046,00**

7	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0.806	3 160,00	2 546,96
8	K	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0.070	42 600,00	2 982,00
9	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť	m2	2.520	501,00	1 262,52
10	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2.520	101,00	254,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **38 035,16**

6	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	60.000	107,00	6 420,00
1	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	12.600	151,00	1 902,60
13	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	15.714	1 070,00	16 813,98
11	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	21.825	358,00	7 813,35
12	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	21.825	233,00	5 085,23

997 - Přesun sutě **1 903,70**

2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0.882	856,00	754,99
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4.410	9,88	43,57
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se stožením	t	0.882	317,00	279,59
4	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0.882	936,00	825,55

998 - Přesun hmot **2 350,53**

15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2.730	861,00	2 350,53
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV **1 204,74**

783 - Dokončovací práce - nátěry **1 204,74**

14	K	783801503	Omytí povrchu tlakovou vodou před provedením můstku - investor zajistí přípojku vody	m2	21.825	55,20	1 204,74
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------