



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo objednatele: **18/SML1354/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Pavla Schneiderová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel: PSD s.r.o.**

Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín

Zastoupený: Petrem Trabalkou, jednatelem

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavel Sukdol

E-mail/telefon: jakost@psd.cz / 724 369 697

Walter Schicht, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: schicht@psd.cz / 602 560 165

IČO: 64650910

DIČ: CZ64650910

Bank. spojení 1: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3851748379/0800

Bank. Spojení 2: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 205033009/0600

*(dále jen „zhotovitel“)*

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 10183 pod sp. zn. C 10183 vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O DÍLO – dodatek č.1**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2018 na akci : „**DPS Šluknov-Kr.Lípa, DpS Šluknov-reko ubytov.pavilonu 5-č.p.631**“ a to takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy a díla**

**doplňuje se bod 8.**

8. Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem budovy. Změnový list č. 1 víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1.

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

**ruší se bod 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:**

Cena díla se na základě doplnění v čl.I. bod 8. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu odsouhlaseného změnového listu č. 1., které je přílohou tohoto dodatku:

- 1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **6.669.986,84 Kč** (slovy: šestmilionůšestsetšedesátdevěttisícdevětsetosmdesátšest korun českých, osmdesátčtyři haléřů) **bez DPH tj. 7.670.484,87 Kč** (slovy: sedmmilionůšestsetsedmdesáttisícčtyřistaosmdesátčtyři korun českých, osmdesátšedm haléřů) **s 15% DPH.**
- 1.2 Nová cena díla je stanovena ve výši **6 643 766,10,- Kč Kč** ( slovy: šestmilionůšestsetčtyřicettřítisícšedmdesátšest korun českých deset haléřů) bez DPH **a 7 640 331,02 Kč** (slovy: sedmmilionůšestsetčtyřicettřítisícšest korun českých a dva haléře) s 15% DPH
- 1.3 Vícepráce činí **142 891,69 Kč** (slovy: stočtyřicetdvatisícšestdevadesátjedna korun českých a šedesátdevět haléřů) bez DPH a méněpráce **169 112,43 Kč** (slovy: stošedesátdevěttisícstodvanáct korun českých a čtyřicettři haléře) bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 9. 8. 2018

V Děčíně dne 6. 8. 2018

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
Hejtman

.....  
**PSD s.r.o.**  
Petr Trabalka  
jednatel

**Přílohy**

Příloha č. 1: Změnový list č.1

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: <b>DPS Šluknov – Kr. Lípa, DPS Šluknov – reko ubytov. Pavilonu 5 – č.p. 631</b>		Číslo změny: <b>1</b>																																				
		Datum: <b>16.7.2018</b>																																				
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní																																						
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>																																				
<p><b>Nové sanační omítky, změna rozměrů automatických vnitřních dveří, změna řešení vnějších parapetů, nové konstrukce podlahy v koupelnách, oprava zhlaví trámů a úprava stropu.</b></p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p> <p><b>Soupis přípočty:</b> <span style="float: right;"><b>142 891,69 Kč</b></span></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 1 Stavební úpravy</td><td style="text-align: right;">95 525,45</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 1.1 Stavební úpravy 1.N.P.</td><td style="text-align: right;">38 110,44</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 1.2 Stavební úpravy 2.N.P.</td><td style="text-align: right;">57 415,01</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 2 Výměna výplní otvorů</td><td style="text-align: right;">11 357,24</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 2.1 Výměna výplní otvorů 1.N.P.</td><td style="text-align: right;">5 139,70</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 2.2 Výměna výplní otvorů 2.N.P.</td><td style="text-align: right;">6 217,54</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 3.1 Zdravotně technická instalace</td><td style="text-align: right;">36 009,00</td></tr> </table> <p><b>Soupis odpočty :</b> <span style="float: right;"><b>- 169 112,43 Kč</b></span></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 1 Stavební úpravy</td><td style="text-align: right;">- 45 215,48</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 1.1 Stavební úpravy 1.N.P.</td><td style="text-align: right;">- 31 855,48</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 1.2 Stavební úpravy 2.N.P.</td><td style="text-align: right;">- 13 360,00</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 2 Stavební úpravy</td><td style="text-align: right;">- 118 552,95</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 1.2 Výměna výplní otvorů 1.N.P.</td><td style="text-align: right;">- 54 229,75</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 2.2 Výměna výplní otvorů 2.N.P.</td><td style="text-align: right;">- 64 323,20</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">SO 3.1 Zdravotně technická instalace</td><td style="text-align: right;">- 5 344,00</td></tr> </table> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů ..... <b>- 26 220,74 Kč bez DPH</b></p> <p>Počet listů příloh: 2x list rekapitulace, 26x list přípočty, 15x list odpočty</p> <p>Navrhovaná změna ceny díla: <span style="float: right;"><b>- 26 220,74,- Kč bez DPH</b></span></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><b>zvýšení ceny o</b></td> <td style="padding: 5px;">-----Kč (bez DPH)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>snížení ceny o</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><b>26 220,74 Kč (bez DPH)</b></td> </tr> </table> <p>Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><b>prodloužení lhůty o</b></td> <td style="padding: 5px;">-----kalendářních dní</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>zkrácení lhůty o</b></td> <td style="padding: 5px;">-----kalendářních dní</td> </tr> </table> <p>Za zhotovitele: Petr Trabalka, jednatel</p> <p>Za objednatele: Correct BC s.r.o., p. Duchač – TDS</p>			SO 1 Stavební úpravy	95 525,45	SO 1.1 Stavební úpravy 1.N.P.	38 110,44	SO 1.2 Stavební úpravy 2.N.P.	57 415,01	SO 2 Výměna výplní otvorů	11 357,24	SO 2.1 Výměna výplní otvorů 1.N.P.	5 139,70	SO 2.2 Výměna výplní otvorů 2.N.P.	6 217,54	SO 3.1 Zdravotně technická instalace	36 009,00	SO 1 Stavební úpravy	- 45 215,48	SO 1.1 Stavební úpravy 1.N.P.	- 31 855,48	SO 1.2 Stavební úpravy 2.N.P.	- 13 360,00	SO 2 Stavební úpravy	- 118 552,95	SO 1.2 Výměna výplní otvorů 1.N.P.	- 54 229,75	SO 2.2 Výměna výplní otvorů 2.N.P.	- 64 323,20	SO 3.1 Zdravotně technická instalace	- 5 344,00	<b>zvýšení ceny o</b>	-----Kč (bez DPH)	<b>snížení ceny o</b>	<b>26 220,74 Kč (bez DPH)</b>	<b>prodloužení lhůty o</b>	-----kalendářních dní	<b>zkrácení lhůty o</b>	-----kalendářních dní
SO 1 Stavební úpravy	95 525,45																																					
SO 1.1 Stavební úpravy 1.N.P.	38 110,44																																					
SO 1.2 Stavební úpravy 2.N.P.	57 415,01																																					
SO 2 Výměna výplní otvorů	11 357,24																																					
SO 2.1 Výměna výplní otvorů 1.N.P.	5 139,70																																					
SO 2.2 Výměna výplní otvorů 2.N.P.	6 217,54																																					
SO 3.1 Zdravotně technická instalace	36 009,00																																					
SO 1 Stavební úpravy	- 45 215,48																																					
SO 1.1 Stavební úpravy 1.N.P.	- 31 855,48																																					
SO 1.2 Stavební úpravy 2.N.P.	- 13 360,00																																					
SO 2 Stavební úpravy	- 118 552,95																																					
SO 1.2 Výměna výplní otvorů 1.N.P.	- 54 229,75																																					
SO 2.2 Výměna výplní otvorů 2.N.P.	- 64 323,20																																					
SO 3.1 Zdravotně technická instalace	- 5 344,00																																					
<b>zvýšení ceny o</b>	-----Kč (bez DPH)																																					
<b>snížení ceny o</b>	<b>26 220,74 Kč (bez DPH)</b>																																					
<b>prodloužení lhůty o</b>	-----kalendářních dní																																					
<b>zkrácení lhůty o</b>	-----kalendářních dní																																					

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: <b>DPS Šluknov – Kr. Lípa, DPS Šluknov – reko ubytov. pavilonu 5 – č.p. 631</b>		Číslo změny: <b>1</b>	
Datum: <b>16.7.2018</b>			
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>
			objednatele <input type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<b>Nové sanační omítky, změna rozměrů automatických vnitřních dveří, změna řešení vnějších parapetů, nové konstr. podlahy v koupelnách, oprava zhlaví trámů a úprava stropu.</b>			
<b>Soupis odsouhlasených přípočtů:</b>		<b>142 891,69 Kč</b>	
SO 1 Stavební úpravy		95 525,45	
SO 1.1 Stavební úpravy 1.N.P.		38 110,44	
SO 1.2 Stavební úpravy 2.N.P.		57 415,01	
SO 2 Výměna výplní otvorů		11 357,24	
SO 2.1 Výměna výplní otvorů 1.N.P.		5 139,70	
SO 2.2 Výměna výplní otvorů 2.N.P.		6 217,54	
SO 3.1 Zdravotně technická instalace		36 009,00	
<b>Soupis odsouhlasených odpočtů :</b>		<b>- 169 112,43</b>	
SO 1 Stavební úpravy		- 45 215,48	
SO 1.1 Stavební úpravy 1.N.P.		- 31 855,48	
SO 1.2 Stavební úpravy 2.N.P.		- 13 360,00	
SO 2 Stavební úpravy		- 118 552,95	
SO 1.2 Výměna výplní otvorů 1.N.P.		- 54 229,75	
SO 2.2 Výměna výplní otvorů 2.N.P.		- 64 323,20	
SO 3.1 Zdravotně technická instalace		- 5 344,00	
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů .....		<b>- 26 220,74 Kč bez DPH</b>	
Počet připojených listů: 43		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 6 669 986,84,- Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o		prodloužení lhůty o	
snížení ceny o	<b>26 220,74 Kč (bez DPH)</b>	zkrácení lhůty o	
<b>celková cena po změně</b>	<b>6 643 766,10 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	skutečně zjištěný stav při provádění prací		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: TDS - Correct BC s.r.o., p. Ducháč		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: PSD s.r.o., p. Trabalka, jednatel	
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: ProProjekt s.r.o., Ing. arch. Rohne	

## Rekapitulace přípočty

K

List obsahuje: [1\) Rekapitulace stavby](#) [2\) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací](#)

### REKAPIZULACE ZAKÁZKY - přípočty

Kód: 2017628

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky

**Cena bez DPH**

**142 891,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	142 891,69	21 433,75

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**164 325,44**

### REKAPITULACE ZAKÁZKY A SOUPISU PRACÍ - přípočty

Kód: 2017628

Rekapitulace přípočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>142 891,69</b>	<b>164 325,44</b>	
SO 1	Stavební úpravy	<b>36 066,27</b>	<b>41 476,21</b>	STA
SO 1.1	Stavební úpravy 1.np- přípočty	36 066,27	41 476,21	Soupis
	Sanační omítky 1.np přípočty	36 066,27	41 476,21	Soupis
SO 1	Stavební úpravy	<b>15 550,60</b>	<b>17 883,19</b>	STA
SO 1.1	Stavební úpravy 1.np- přípočty	2 044,17	2 350,79	Soupis
	Automatické dveře-přípočty	2 044,17	2 350,79	Soupis
SO 1.2	Stavební úpravy 2.np- přípočty	13 506,43	15 532,39	Soupis
	Automatické dveře-přípočty	13 506,43	15 532,39	Soupis
SO 1	Stavební úpravy	<b>43 908,58</b>	<b>50 494,87</b>	STA
SO 1.2	Podlahy koupelny -přípočty	10 208,09	11 739,30	Soupis
SO 1.2	Ztužení trámů přípočty-přípočty	33 700,49	38 755,57	Soupis
SO 2	Výměna výplní otvorů	<b>11 357,24</b>	<b>13 060,82</b>	STA
SO 2.1	Výměna výplní otvorů 1.np-přípočty	5 139,70	5 910,65	Soupis
SO 2.2	Výměna výplní otvorů 2.np-přípočty	6 217,54	7 150,17	Soupis
SO 3	Zdravotně technická instalace	<b>36 009,00</b>	<b>41 410,35</b>	STA
SO 3.1	Zdravotně technická instalace-přípočty	36 009,00	41 410,35	Soupis

## Rekapitulace přípočty

### Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**REKAPITULACE ZAKÁZKY - Dodatek č.1 Odpočty**

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

**-169 112,43**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-169 112,43	-25 366,86

Cena s DPH

v

CZK

**-194 479,29****REKAPITULACE SOUPISU ZAKÁZKY A SOUPISU PRACÍ Odpočty**

Kód: 2017628

Rekapitulace odpočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov  
 Zadavatel: Ústecký kraj  
 Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Datum: 16.07.2018  
 Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>-169 112,43</b>	<b>-194 479,29</b>	
SO 1	Stavební úpravy	-1 655,48	-1 903,70	STA
SO 1.1	Stavební úpravy 1.np - odpočty	-1 655,48	-1 903,70	Soupis
	Sanační omítky malby - odpočty	-1 655,48	-1 903,70	Soupis
SO 1	Stavební úpravy	-43 560,00	-50 094,00	STA
SO 1.1	Stavební úpravy 1.np - odpočty	-30 200,00	-34 730,00	Soupis
	Automatické dveře 1.NP - odpočty	-30 200,00	-34 730,00	Soupis
SO 1.2	Stavební úpravy 2.np - odpočty	-13 360,00	-15 364,00	Soupis
	Automatické dveře 2.NP - odpočty	-13 360,00	-15 364,00	Soupis
SO 2	Výměna výplní otvorů	-118 552,95	-136 335,99	STA
SO 2.1	Výměna výplní otvorů 1.np-odpočty	-54 229,75	-62 364,78	Soupis
SO 2.2	Výměna výplní otvorů 2.np-odpočty	-64 323,20	-73 971,78	Soupis
SO 3	Zdravotně technická instalace	-5 344,00	-6 145,60	STA
SO 3.1	Zdravotně technická instalace-odpočty	-5 344,00	-6 145,60	Soupis

## Rekapitulace odpočty

### Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_  
\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_  
\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

rek. autom. dv. přípočty

## Automatické dveře - přípočty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**15 550,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	15 550,60	2 332,59

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**17 883,19**

rek. autom. dv. přípočty

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRAC **přípočty**

Kód: 2017628

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>15 550,60</b>	<b>17 883,19</b>	
SO 1	Stavební úpravy	15 550,60	17 883,19	STA
SO 1.1	Stavební úpravy 1.np	2 044,17	2 350,79	Soupis
SO 1.2	Stavební úpravy 2.np	13 506,43	15 532,39	Soupis

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

přípočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ: 64 65 09 10

DIČ: CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****2 044,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 044,17	15,00%	306,62

**Cena s DPH****v CZK****2 350,79**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

přípočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****2 044,17**

## HSV - Práce a dodávky HSV

1 894,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 151,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

648,00

998 - Přesun hmot

95,04

## PSV - Práce a dodávky PSV

149,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

149,40

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

**Náklady soupisu celkem****2 044,17****D HSV Práce a dodávky HSV 1 894,77****D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 151,73**

4e	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl.300 mm- u užších automatických dveří	m2	0,900	1 279,70	1 151,73	CS ÚRS 2018 index 0,955
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------------------------

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 648,00**

15a	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,800	360,00	648,00	SO 2.1 položka č.1
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------------------

**D 998 Přesun hmot 95,04**

53	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,528	180,00	95,04	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV 149,40****D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 149,40**

154	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m - u přízděných ostění	m2	1,800	19,00	34,20	CS ÚRS 2017 01
155	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,800	46,00	82,80	CS ÚRS 2017 01

## SO 1.1 autom. dv. přípočty

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	784221157	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném- u přizděných ostění	m2	1,800	18,00	32,40	CS ÚRS 2017 01

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

přípočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ: 64 65 09 10

DIČ: CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****13 506,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	13 506,43	15,00%	2 025,96

**Cena s DPH****v CZK****15 532,39**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

přípočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****13 506,43**

## HSV - Práce a dodávky HSV

13 300,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 759,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 411,00

998 - Přesun hmot

130,68

## PSV - Práce a dodávky PSV

205,51

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

205,51

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

## SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

13 506,43

D HSV Práce a dodávky HSV 13 300,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 759,24

5a	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl.300 mm - dozdění pro užší automatické dveře a okno m.č.2.19	m2	1,238	1 279,70	1 584,27	CS ÚRS 2018 index 0,955
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 411,00

20a	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková -užší automatické dveře	m2	2,476	360,00	891,36	SO 2.1 řádek 1
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 998 Přesun hmot 130,68

58	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,726	180,00	130,68	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 205,51

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 205,51

171	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,476	19,00	47,04	CS ÚRS 2017 01
175	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,476	46,00	113,90	CS ÚRS 2017 01

## SO 1.2 - autom. dv. přípočty

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	784221157	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném	m2	2,476	18,00	44,57	CS ÚRS 2017 01

## Výměna parapetů - přípočty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**11 357,24**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	11 357,24	1 703,58

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**13 060,82**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ **přípočty**

Kód:

2017628

Rek. parapety přípočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>11 357,24</b>	<b>13 060,82</b>	
SO 2	Výměna výplní otvorů	11 357,24	13 060,82	STA
SO 2.1	Výměna výplní otvorů 1.np	5 139,70	5 910,65	Soupis
SO 2.2	Výměna výplní otvorů 2.np	6 217,54	7 150,17	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**KRYCÍ LIST SOUPISU****přípočty**

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.1 - Výměna výplní otvorů 1.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****5 139,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 139,70	15,00%	770,95

**Cena s DPH****v CZK****5 910,65**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

přípočty

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.1 - Výměna výplní otvorů 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****5 139,70**PSV - Práce a dodávky PSV5 139,70764 - Konstrukce klempířské5 139,70**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubvtov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.1 - Výměna výplní otvorů 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

## SO 2.1 parapety přípočty

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 139,70</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 139,70	
D	764		Konstrukce klempířské				5 139,70	
17a	K	764041320	Dilatační lišta r.š.80 z lesklého TiZn válcovaného plechu	m	25,750	199,60	5 139,70	CS ÚRS 2018 index 0,955



SO 2.1 parapety přípočty

SO 2.1 parapety přípočty

SO 2.1 parapety přípočty



**KRYCÍ LIST SOUPISU****přípočty**

Zakázka:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.2 - Výměna výplní otvorů 2.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****6 217,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	6 217,54	15,00%	932,63

**Cena s DPH****v CZK****7 150,17**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

přípočty

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.2 - Výměna výplní otvorů 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****6 217,54**PSV - Práce a dodávky PSV6 217,54764 - Konstrukce klempířské6 217,54**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.2 - Výměna výplní otvorů 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

## SO 2.2 parapety přípočty

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 217,54</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 217,54	
D	764		Konstrukce klempířské				6 217,54	
18a	K	764041320	Dilatační lišta rš.80 z lesklého TiZn válcovaného plechu	m	31,150	199,80	6 217,54	CS ÚRS 2018 index 0,955



SO 2.2 parapety přípočty

SO 2.2 parapety přípočty

SO 2.2 parapety přípočty



## Sanační omítky- přípočty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

36 066,27

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	36 066,27	5 409,94

Cena s DPH

v

CZK

41 476,21

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ přípočty

Kód:

2017628

Rek. sanace přípočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>36 066,27</b>	<b>41 476,21</b>	
SO 1	Stavební úpravy	36 066,27	41 476,21	STA
SO 1.1	Stavební úpravy 1.np	36 066,27	41 476,21	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

přípočty

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****36 066,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	36 066,27	15,00%	5 409,94

**Cena s DPH****v CZK****41 476,21**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

přípočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****36 066,27****HSV - Práce a dodávky HSV****34 684,89**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 189,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

977,00

997 - Přesun sutě

1 261,73

998 - Přesun hmot

256,32

**PSV - Práce a dodávky PSV****1 381,38**

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 381,38

**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

## SO 1.1 sanace přípočty

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>36 066,27</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 684,89	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 189,84	
16a	K	612821012	Sanační omítka omítka vč.podhozu, jádra a štuky - m.č. 1.14	m2	27,139	658,95	17 883,24	CS ÚRS 2018 index 0,955
16b	K	612821061	Sanační omítka příplatek tloušťky do 10 mm - celkem 20 mm	m2	54,278	263,58	14 306,60	CS ÚRS 2018 index 0,955
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				977,00	
42	K	978013191	Odtučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m.č.1.14- sanač omítky	m2	27,139	36,00	977,00	CS ÚRS 2017 01
D		997	Přesun sutě				1 261,73	
43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,248	160,00	199,68	CS ÚRS 2017 01
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,248	140,00	174,72	CS ÚRS 2017 01
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,152	9,00	550,37	CS ÚRS 2017 01
48	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	1,248	270,00	336,96	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot				256,32	
53	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,424	180,00	256,32	CS ÚRS 2017 01

## SO 1.1 sanace přípočty

D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 381,38	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 381,38	
155a	K	784321031	Malba silikátová na sanační omítku m.č. 1.14	m2	27,139	50,90	1 381,38	CS ÚRS 2018 index 0,955



SO 1.1 sanace přípočty

SO 1.1 sanace přípočty

SO 1.1 sanace přípočty

SO 1.1 sanace přípočty



## Podlaha v koupelně - přípočty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**10 208,09**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	10 208,09	1 531,21

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**11 739,30**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ přípočty

Kód:

2017628

Rek. podlaha koupelny přípočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>10 208,09</b>	<b>11 739,30</b>	
SO 1	Stavební úpravy	10 208,09	11 739,30	STA
SO 1.2	Stavební úpravy 2.np	10 208,09	11 739,30	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

přípočty

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****10 208,09**DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

10 208,09

15,00%

1 531,21

**Cena s DPH****v CZK****11 739,30**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

přípočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****10 208,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 208,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 362,80

4 - Vodorovné konstrukce

4 845,29

**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

## SO 1.2 podlaha koupelny přípočet

Objednatel : Ústecký kraj  
 Zhotovitel : PSD s.r.o.

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 208,09</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 208,09	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 362,80	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 - zajištění stropu z hrdisek m.č.2.08 a 2.15	t	0,218	24 600,00	5 362,80	CS ÚRS 2017 01
D	4		Vodorovné konstrukce -m.č.2.08 a 2.15				4 845,29	
7a	K	411354234	Bednění stropů z hraněných trapézových plechů v.vln 40 mm plech pozinkovaný tl.0,88 mm m.č.2.8 a 2.15	m2	12,080	401,10	4 845,29	CS ÚRS 2018 index 0,955



SO 1.2 podlaha koupelny přípočet

SO 1.2 podlaha koupelny přípočet

SO 1.2 podlaha koupelny přípočet



## Oprava zhlaví trámů+podchycení hurdisek

přípočty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

33 700,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	33 700,49	5 055,07

Cena s DPH

v

CZK

38 755,56

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

přípočty

Kód:

2017628

Rek. zhlaví trámů přípočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>33 700,49</b>	<b>38 755,56</b>	
SO 1	Stavební úpravy	33 700,49	38 755,56	STA
SO 1.2	Stavební úpravy 2.np	33 700,49	38 755,56	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

Rek. zhlaví trámů přípočty

**KRYCÍ LIST SOUPISU****přípočty**

Zakázka:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****33 700,49**DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

33 700,49

15,00%

5 055,07

**Cena s DPH****v CZK****38 755,56**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

přípočty

Zakázka:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****33 700,49****HSV - Práce a dodávky HSV****14 029,83**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 759,24

4 - Vodorovné konstrukce

4 173,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 933,32

997 - Přesun sutě

136,49

998 - Přesun hmot

150,48

**PSV - Práce a dodávky PSV****19 670,66**

762 - Konstrukce tesařské

4 822,03

767 - Konstrukce zámečnické

14 027,73

783 - Dokončovací práce - nátěry

820,90

## SOUPIS PRACÍ

## SO 1.2 zhlaví trámů přípočty

Zakázka:

#ODKAZI

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>33 700,49</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 029,83	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				7 759,24	
3a	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli- zajištění stropu z hurdisek m.č.2.02	t	0,009	30 655,50	275,90	CS ÚRS 2018 index 0,955
3b	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí zajištění stropu z hurdisek m.č.2.02	m3	0,098	5 472,15	536,27	CS ÚRS 2018 index 0,955
D		4	Vodorovné konstrukce -m.č.2.02, 2.19				4 173,30	
7	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	2,000	69,00	138,00	CS ÚRS 2017 01
7b	K	411354331	Podpěrná konstrukce stropů-desek,kleneb a skořepin v.podepření 4-6m. Tl.stropu 5-15 cm zřízení	m2	1,225	138,48	169,64	CS ÚRS 2018 index 0,955
7c	K	411354332	Podpěrná konstrukce stropů-desek,kleneb a skořepin v.podepření 4-6m. Tl.stropu 5-15 cm odstranění	m2	1,225	37,05	45,39	CS ÚRS 2018 index 0,955
7d	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 zajištění stropu z hurdisek m.č.2.02	t	0,060	7 725,95	463,56	CS ÚRS 2018 index 0,955
7e	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11375	t	0,028	20 819,00	582,93	CS ÚRS 2018 index 0,955
7f	M	13010440	úhelník rovnostranný jakost 11375 100x100x8 mm	t	0,032	21 296,50	681,49	CS ÚRS 2018 index 0,955
7g	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 4000 mm2 m.č.2.02	kus	5,000	233,98	1 169,90	CS ÚRS 2018 index 0,955

## SO 1.2 zhlaví trámů přípočty

7h	K	413352215	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků v.podepření 4-6 m přes 100 cm zřízení m.č.2.02	m2	1,188	675,19	802,13	CS ÚRS 2018 index 0,955
7i	K	413352216	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků v.podepření 4-6 m přes 100 cm odstranění m.č.2.02	m2	1,188	101,23	120,26	CS ÚRS 2018 index 0,955
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání m.č.2.02, 2.19</b>							<b>1 933,32</b>	
38b	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví nad 0,05m2	kus	5,000	307,51	1 537,55	CS ÚRS 2018 index 0,955
45a	K	972044431	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl.1 m2 tl.100 mm	m3	0,049	2 463,90	120,73	CS ÚRS 2018 index 0,955
45b	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl.0,10 m2 hl.150 mm	kus	2,000	137,52	275,04	CS ÚRS 2018 index 0,955
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>136,49</b>	
48	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,135	160,00	21,60	CS ÚRS 2017 01
49	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,135	140,00	18,90	CS ÚRS 2017 01
50	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,615	9,00	59,54	CS ÚRS 2017 01
53	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	0,135	270,00	36,45	CS ÚRS 2017 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>150,48</b>	
58	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,836	180,00	150,48	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>19 670,66</b>	
<b>D 762 Konstrukce tesařské m.č.2.02 a 2.19</b>							<b>4 822,03</b>	
81a	K	762821950	Nosná konstrukce stropů vyřezání části strop.trámů přes 450 cm2, délky vyřezané části do 1 m	m	4,000	244,48	977,92	CS ÚRS 2018 index 0.955
81b	K	762822925	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropních trámů z hranolů pr.plocha 450-600 cm2	m	4,000	897,70	3 590,80	CS ÚRS 2018 index 0.955
85	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,146	1 361,00	198,71	CS ÚRS 2017 01
86	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,146	374,00	54,60	CS ÚRS 2017 01

## SO 1.2 zhlaví trámů přípočty

D		767	Konstrukce zámečnické-m.č.2.02, 2.19					14 027,73
124a	K	767991911	Zámečnická oprava samostatné svařování	m	4,000	230,16	920,64	CS ÚRS 2018 index 0,955
124b	K	767995114	Montáž ostatních atyp.zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	231,000	32,85	7 588,35	CS ÚRS 2018 index 0,955
124c	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11375	t	0,224	21 487,50	4 813,20	CS ÚRS 2018 index 0,955
124d	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	7,500	55,50	416,25	CS ÚRS 2018 index 0,955
124e	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm	100kus	0,500	74,60	37,30	CS ÚRS 2018 index 0,955
124f	M	31111006	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M12	100kus	0,500	166,20	83,10	CS ÚRS 2018 index 0,955
126	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,243	575,00	139,73	CS ÚRS 2017 01
127	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,243	120,00	29,16	CS ÚRS 2017 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry					820,90
166	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující- I.nosníků m.č.2.02 a 2.19	m2	17,466	47,00	820,90	CS ÚRS 2017 01



SO 1.2 zhlaví trámů přípočty

SO 1.2 zhlaví trámů přípočty

SO 1.2 zhlaví trámů přípočty

SO 1.2 zhlaví trámů přípočty

SO 1.2 zhlaví trámů přípočty



## Sprchové sedačky

## přípočty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

36 009,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	36 009,00	5 401,35

Cena s DPH

v

CZK

41 410,35

Sprchové sedačky - přípočty

Rek. sedačky přípočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>36 009,00</b>	<b>41 410,35</b>	
SO 3	Zdravotně technická instalace	36 009,00	41 410,35	STA
SO 3.1	Zdravotně technická instalace	36 009,00	41 410,35	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**KRYCÍ LIST SOUPISU****přípočty**

Zakázka:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 3 - Zdravotně technická instalace

Soupis:

**SO 3.1 - Zdravotně technická instalace**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

65650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

Ing. Daniel Florian

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****36 009,00**DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

36 009,00

15,00%

5 401,35

**Cena s DPH****v CZK****41 410,35**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ****přípočty**

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 3 - Zdravotně technická instalace

Soupis:

**SO 3.1 - Zdravotně technická instalace**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

Ing. Daniel Florian

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****36 009,00**D - Zdravotně technická instalace36 009,00D1 - Vnitřní vodovod36 009,00D1.1 - Zařizovací předměty36 009,00**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 3 - Zdravotně technická instalace

Soupis:

**SO 3.1 - Zdravotně technická instalace**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

Ing. Daniel Florian

## SO 3.1 sedačky přípočty

Zhotovitel : PSD s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>36 009,00</b>	
D	D		Zdravotně technická instalace				36 009,00	
D	D1		Vnitřní vodovod				36 009,00	
D	D1.1		Zařizovací předměty				36 009,00	
2a	K	Pol2a	Sprchové sedačky	kus	6,000	6 001,50	36 009,00	



SO 3.1 sedačky přípočty

SO 3.1 sedačky přípočty

SO 3.1 sedačky přípočty



## Automatické dveře - odpočty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-43 560,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-43 560,00	-6 534,00

Cena s DPH

v

CZK

-50 094,00

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ odpočty

Kód:

2017628

Rek. autom dv. odpočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>-43 560,00</b>	<b>-50 094,00</b>	
SO 1	Stavební úpravy	-43 560,00	-50 094,00	STA
SO 1.1	Stavební úpravy 1.np	-30 200,00	-34 730,00	Soupis
SO 1.2	Stavební úpravy 2.np	-13 360,00	-15 364,00	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x005F\_x000D\_  
\_x005F\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x005F\_x000D\_

\_x005F\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x005F\_x000D\_

\_x005F\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

odpočty

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lída, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-30 200,00**DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

-30 200,00

15,00%

-4 530,00

**Cena s DPH****v CZK****-34 730,00**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

odpočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****-30 200,00**PSV - Práce a dodávky PSV-30 200,00766 - Konstrukce truhlářské-30 200,00**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

## SO 1.1 auto, dv. odpočty

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-30 200,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-30 200,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-30 200,00	
103	M	6110000-d01	dveře vnitřní hliníkové protipožární 1280 x 2250 mm včetně kování, zárubně, zámku a doplňků - viz. výpis dveří D01-rozdíl oproti původním dveřím	kus	-1,000	30 200,00	-30 200,00	CS ÚRS 2017 01



SO 1.1 auto, dv. odpočty

SO 1.1 auto, dv. odpůčty

SO 1.1 auto, dv. odpůčty



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

odpočty

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-13 360,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-13 360,00	15,00%	-2 004,00

**Cena s DPH****v CZK****-15 364,00**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

odpočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****-13 360,00**PSV - Práce a dodávky PSV-13 360,00766 - Konstrukce truhlářské-13 360,00**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.2 - Stavební úpravy 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

## SO 1.2 auto. dv. odpočty

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-13 360,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-13 360,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-13 360,00	
120	M	6110000-d06	dveře vnitřní hliníkové protipožární 1280 x 2250 mm včetně zárubně, kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří D06-rozdíl o protipůvodním dveřím	kus	-1,000	6 680,00	-6 680,00	
121	M	6110000-d07	dveře vnitřní hliníkové protipožární 1280x 2250 mm včetně zárubně, kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří D07-rozdíl oproti původním dveřím	kus	-1,000	6 680,00	-6 680,00	



SO 1.2 auto. dv. odpůčty

SO 1.2 auto. dv. odpůčty

SO 1.2 auto. dv. odpůčty



## Vnější parapety - odpočty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

-118 552,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-118 552,95	-17 782,94

Cena s DPH

v

CZK

-136 335,89

## Vnější parapety- odpočty

Kód:

2017628

Rek. parapety odpočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>-118 552,95</b>	<b>-136 335,89</b>	
SO 2	Výměna výplní otvorů	-118 552,95	-136 335,89	STA
SO 2.1	Výměna výplní otvorů 1.np	-54 229,75	-62 364,21	Soupis
SO 2.2	Výměna výplní otvorů 2.np	-64 323,20	-73 971,68	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

odpočty

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.1 - Výměna výplní otvorů 1.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-54 229,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-54 229,75	15,00%	-8 134,46

**Cena s DPH****v CZK****-62 364,21**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

odpočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.1 - Výměna výplní otvorů 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****-54 229,75****HSV - Práce a dodávky HSV****-30 654,42**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-30 604,20

998 - Přesun hmot

-50,22

**PSV - Práce a dodávky PSV****-23 575,33**

764 - Konstrukce klempířské

-12 991,33

783 - Dokončovací práce - nátěry

-10 584,00

**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

## SO 2.1 parapety odpočty

## SO 2.1 - Výměna výplní otvorů 1.np

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-54 229,75</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-30 654,42	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-30 604,20	
2	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích	m	-135,000	30,00	-4 050,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	590514760	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	-141,750	80,00	-11 340,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	622525202	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-54,000	260,00	-14 040,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-9,785	120,00	-1 174,20	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot				-50,22	
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,279	180,00	-50,22	CS ÚRS 2017 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-23 575,33	
D		764	Konstrukce klempířské				-12 991,33	
16	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	-25,750	30,00	-772,50	CS ÚRS 2017 01
17	K	764246347	Oplechování parapetů z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 670 mm	m	-25,750	470,00	-12 102,50	CS ÚRS 2017 01
18	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,099	935,00	-92,57	CS ÚRS 2017 01
19	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,099	240,00	-23,76	CS ÚRS 2017 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				-10 584,00	

## SO 2.1 parapety odpočty

43	K	783827525	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový	m2	-54,000	156,00	-8 424,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	783897619	Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	-54,000	40,00	-2 160,00	CS ÚRS 2017 01



SO 2.1 parapety odpočty

SO 2.1 parapety odpočty

SO 2.1 parapety odpočty

SO 2.1 parapety odpočty



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

odpočty

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Líba, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.2 - Výměna výplní otvorů 2.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-64 323,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-64 323,20	15,00%	-9 648,48

**Cena s DPH****v CZK****-73 971,68**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

odpočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

**SO 2.2 - Výměna výplní otvorů 2.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****-64 323,20****HSV - Práce a dodávky HSV****-36 141,66**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-36 082,44

998 - Přesun hmot

-59,22

**PSV - Práce a dodávky PSV****-28 181,60**

764 - Konstrukce klempířské

-15 716,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-12 465,60

**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 2 - Výměna výplní otvorů

Soupis:

## SO 2.2 parapety odpočty

## SO 2.2 - Výměna výplní otvorů 2.np

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-64 323,20</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-36 141,66	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-36 082,44	
2	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačěním do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	-159,000	30,00	-4 770,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	590514760	profil okenní začišťovací se sklovládnitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	-166,950	80,00	-13 356,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	622525202	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-63,600	260,00	-16 536,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-11,837	120,00	-1 420,44	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot				-59,22	
16	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,329	180,00	-59,22	CS ÚRS 2017 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-28 181,60	
D		764	Konstrukce klempířské				-15 716,00	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	-31,150	30,00	-934,50	CS ÚRS 2017 01
18	K	764246347	Oplechování parapetů z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 670 mm	m	-31,150	470,00	-14 640,50	CS ÚRS 2017 01
19	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,120	935,00	-112,20	CS ÚRS 2017 01
20	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,120	240,00	-28,80	CS ÚRS 2017 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				-12 465,60	

## SO 2.2 parapety odpočty

35	K	783827525	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový	m2	-63,600	156,00	-9 921,60	CS ÚRS 2017 01
36	K	783897619	Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	-63,600	40,00	-2 544,00	CS ÚRS 2017 01



SO 2.2 parapety odpočty

SO 2.2 parapety odpočty

SO 2.2 parapety odpočty

SO 2.2 parapety odpočty



### Sanační omítky - odečty

Kód: 2017628

Zakázka: DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-1 655,48

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-1 655,48	-248,32

Cena s DPH

v CZK

-1 903,80

### REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ **odpočty**

Kód: 2017628

Rek. sanace odpočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>-1 655,48</b>	<b>-1 903,80</b>	
SO 1	Stavební úpravy	-1 655,48	-1 903,80	STA
SO 1.1	Stavební úpravy 1.np	-1 655,48	-1 903,80	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

odpočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ: 64 65 09 10

DIČ: CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-1 655,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-1 655,48	15,00%	-248,32

**Cena s DPH****v CZK****-1 903,80**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

odpočty

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****-1 655,48**PSV - Práce a dodávky PSV-1 655,48784 - Dokončovací práce - malby a tapety-1 655,48**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 1 - Stavební úpravy

Soupis:

**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.np**

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

## SO 1.1 sanace odpočty

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 655,48</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 655,48	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-1 655,48	
152	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m -m.č.1.14 sanační omítky	m2	-27,139	1,00	-27,14	CS ÚRS 2017 01
155	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné,bílé, v.do 3,8 m	m2	-27,139	46,00	-1 248,39	
153	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m- m.č.1.14	m2	-27,139	14,00	-379,95	CS ÚRS 2017 01



SO 1.1 sanace odpočty

SO 1.1 sanace odpočty

SO 1.1 sanace odpočty



## TDS - odpočty

Kód: 2017628

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

IČ:

64 65 09 10

DIČ:

CZ 64 65 09 10

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-5 344,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-5 344,00	-801,60

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-6 145,60**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ **odpočty**

Kód:

2017628

Rek. TDS odpočty

**Zakázka:** DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel : PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>-5 344,00</b>	<b>-6 145,60</b>	
SO 3	Zdravotně technická instalace	-5 344,00	-6 145,60	STA
SO 3.1	Zdravotně technická instalace	-5 344,00	-6 145,60	Soupis



## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!\_x000D\_  
\_x000D\_

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)\_x000D\_

\_x000D\_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek\_x000D\_

\_x000D\_

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

**KRYCÍ LIST SOUPISU****odpočty**

Zakázka:

**DPS Šluknov - Kr. Lída, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631**

Objekt:

SO 3 - Zdravotně technická instalace

Soupis:

**SO 3.1 - Zdravotně technická instalace**

KSO:

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

IČ: 64650910

DIČ: CZ64650910

Projektant:

Ing. Daniel Florian

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-5 344,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-5 344,00	15,00%	-801,60

**Cena s DPH****v CZK****-6 145,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 3 - Zdravotně technická instalace

Soupis:

### SO 3.1 - Zdravotně technická instalace

Místo:

p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum:

16.07.2018

Objednatel :

Ústecký kraj

Projektant:

Ing. Daniel Florian

Zhotovitel :

PSD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

-5 344,00

#### D - Zdravotně technická instalace

-5 344,00

##### D1 - Vnitřní vodovod

-3 240,00

##### D1.5 - Ostatní

-1 080,00

##### D1.5 - Ostatní

-2 160,00

##### D2 - Splašková kanalizace

-2 104,00

##### D1.5 - Ostatní

-2 104,00

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

DPS Šluknov - Kr. Lípa, DPS Šluknov - reko ubytov. pavilonu 5 - č.p. 631

Objekt:

SO 3 - Zdravotně technická instalace

Soupis:

## SO 3.1 TDS odpočty

## SO 3.1 - Zdravotně technická instalace

Místo: p.p.č. 1690, k.ú. Šluknov

Datum: 16.07.2018

Objednatel : Ústecký kraj

Projektant: Ing. Daniel Florian

Zhotovitel : PSD s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-5 344,00</b>	
D	D		Zdravotně technická instalace				-5 344,00	
D	D1		Vnitřní vodovod				-3 240,00	
D	D1.5		Ostatní				-1 080,00	
34	K	Pol34	Odborný dozor staveniště - odpočet	hod	-4,000	270,00	-1 080,00	
D	D1.5		Ostatní				-2 160,00	
58	K	Pol58	Technický dozor na stavbě	hod	-8,000	270,00	-2 160,00	
D	D2		Splašková kanalizace				-2 104,00	
D	D1.5		Ostatní				-2 104,00	
77	K	Pol58	Technický dozor na stavbě	hod	-8,000	263,00	-2 104,00	



SO 3.1 TDS odpočty

SO 3.1 TDS odpočty

SO 3.1 TDS odpočty

