



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/341/18/OMI/LAD



ODBĚRATEL: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

DODAVATEL: ROKA okna s.r.o.
Ve žlábku 187/14
193 00 Praha 9

IČO: 00240923
DIČ: CZ 00240923

IČO: 26457199
DIČ: CZ26457199

OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/341/18/OMI/Lad

VAŠE NABÍDKA
Č.:

VYŘIZUJE: Radek Ladman

ZE DNE: 15.2.2018

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 24.07.2018

ČÍSLO ÚČTU:

KÓD BANKY:

Objednáváme u Vás provedení akustické předstěny na ZŠ Polesná dle cenové nabídky zaslané dne 15.2.2018 (v příloze objednávky). Předpokládaný termín provedení červenec-srpen 2018. Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců ode dne předání díla objednateli.

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J.	CELKEM
Provedení akustické předstěny	1	kpl	118 393,68	118 393,68
			Celkem bez DPH	118 393,68Kč
			DPH	23 843,20Kč
			Celkem s DPH	142 237,08Kč

Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. **Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.**

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním. /podpis dodavatele – podepsané u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-mailem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL:

Karla Jakob Čechová
Starostka MČ Praha 21

POZNÁMKY:


Žádost o vyjímku z vnitřní směrnice č. 2/18

Žádáme o vyjímku z vnitřní směrnice č. 2/18 pro veřejné zakázky malého rozsahu pro akci provedení akustické předstěny na ZŠ Polesná, kterou je nutné provést z důvodu omezení přenosu hluku mezi stávajícími učebnami.

Vyjímku žádáme z důvodu časové tísně, neboť provedení zahrnuje hlučné a prašné práce trvající cca 3 týdny, s přerušením stávajícího vodovodního stoupacího potrubí a nutné úpravě rozvodů elektro, které nelze provádět za běžného provozu školy a k jejich provedení je vhodný termín letních školních prázdnin. Vzhledem k lhůtám a povinnostem ukládaným směrnicí není časově možné provést výběrové řízení, včetně schválení RMČ a následně provést práce do konce srpna 2018.

Provedení akustické předstěny dle přiložené cenové nabídky společnosti ROKA okna s.r.o. jsou oceněny cenou obvyklou v současné době. Provedení akustické předstěny překračuje limit pouze 18,4 % dle vnitřní směrnice.

Ing. Josef Roušal
ved. OMI MČ Praha 21



Vyjímku z vnitřní směrnice č. 2/18 schvaluji



Karla Jakob Čechová
Starostka MČ Praha 21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu	ZŠ Polesná	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		28.01.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		845,66
2		Montáž	8 987,03	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Malý rozsah prací		15 907,03
3	PSV	Dodávky	13 786,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	56 762,14	11			0,00	16	Provozní vlivy		2 959,82
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		2 158,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		16 988,00
7	ZRN (ř. 1-6)		79 535,17	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		38 858,51
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		118 393,68
Objednatel				24	15 % 16 988,00 DPH		2 548,20
Datum a podpis				25	21 % 101 405,68 DPH		21 295,20
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		142 237,08
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
Razítko				27	Dodávky objednatel		0,00
Razítko				28	Klouzavá doložka		0,00
Razítko				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: ZŠ Polesná

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 987,03
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 987,03
PSV	Práce a dodávky PSV	70 548,14
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 016,76
743	Elektromontáže - hrubá montáž	3 699,00
763	Konstrukce suché výstavby	43 369,02
766	Konstrukce truhlářské	14 529,49
776	Podlahy povlakové	900,37
784	Dokončovací práce - malby	1 033,50
	<u>Celkem</u>	<u>79 535,17</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Polesná

Objekt: ZŠ Polesná

Část: JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 987,03	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 987,03	
1	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,854	69,20	1 581,50	21,0
2	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,604	1 650,00	996,60	21,0
3	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,604	352,00	212,61	21,0
4	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,456	36,50	308,64	21,0
5	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,604	1 569,00	947,68	21,0
6	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	12,560	225,00	2 826,00	21,0
7	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,604	3 500,00	2 114,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				70 548,14	
	D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 016,76	
8	K	721	722173R	přeložka vedení a uzávěru vodovodního stoupacího potrubí + dvířek	kpl	1,000	6 978,00	6 978,00	21,0
9	K	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	38,000	1,02	38,76	21,0
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				3 699,00	
10	K	741	743111R	přeložka 3x silová, 2x datová krabice, rozbočovací krabice včetně stavebních přípomocí	kpl	1,000	3 699,00	3 699,00	21,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				43 369,02	
11	K	763	763121482	SDK stěna představená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 ISOVER UNI	m2	26,500	1 269,00	33 628,50	21,0
12	K	763	763121762	Příplatek k SDK stěně představené za rovinnost kvality Q4	m2	26,500	198,00	5 247,00	21,0
13	K	763	763121812	Demontáž SDK představené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité	m2	16,590	154,00	2 554,86	21,0
14	K	763	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	242,636	7,99	1 938,66	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				14 529,49	
15	K	766	766660191	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň	kus	1,000	575,00	575,00	21,0
16	M	MAT	611600900	dveřní křídlo s polodrážkou, dřevěné, piněe 80x210 cm ELEGANT KOMFORT (protlukové a kouřotěsné)	kus	1,000	13 588,00	13 588,00	21,0

17	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	20,30	20,30	21,0
18	K	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	73,20	73,20	21,0
19	M	MAT	611871560	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	1,000	198,00	198,00	21,0
20	K	766	998766206	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m	%	59,513	1,26	74,99	21,0
	D		776	Podlahy povlakové				900,37	
21	K	776	776591930	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2	kus	1,000	899,00	899,00	21,0
22	K	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	3,700	0,37	1,37	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				1 033,50	
23	K	784	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	26,500	39,00	1 033,50	21,0
				<u>Celkem:</u>				79 636,17	