



VP00327790

č. j.:
2018/14798
VPKpl:
2x8dz:
07.08.2018 15:46:32

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na stavební zakázku

Název stavby: **Obytná zóna Z4 Kozojedy**

Č. smlouvy objednatele: S-1-17-1542.8160016ANA Objednávka č. 4238943799
Č. smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **EUROVIA Silba, a.s.**
Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518
Zastoupení ve věcech smluvních: Josef Matoušek, předseda představenstva
Eduard Hošek, člen představenstva
ve věcech technických: ██████████, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 64830551 DIČ: CZ64830551
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 0142110168//0100

Zhotovitel: **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
Zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
Zastoupení ve věcech smluvních: ██████████, generální ředitel
ve věcech technických: ██████████, vedoucí provozu Kralovice
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625
bankovní spojení : Komerční banka a.s., č. účtu 6503311/0100

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem díla je :

stavební objekt SO 303 – vodovod

realizovaný v rámci stavby „Obytná zóna Z4 Kozojedy“, dle přiloženého nabídkového rozpočtu.
Dílo bude provedeno v souladu s právními a technickými normami platnými v ČR.

Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. Termín realizace a článku IV. CENA které se mění a nově zní:

III. TERMÍN REALIZACE

Zahájení prací 1. 6. 2018

Ukončení prací do 24. 8. 2018

IV. CENA

Cena za provedení díla v novém rozsahu byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku:

Cena bez DPH

494. 641,13 Kč

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo č. S-1-17-1542.8160016ANA zůstávají v platnosti, beze změn

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po podepsání 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Přílohou dodatku č. 1 je :

- Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet

V Plzni dne 6. 8. 2018

V Plzni dne




Za objednatele

Josef Matoušek
předseda představenstva

Eduard Hošek
člen představenstva



Za zhotovitele



generální ředitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Rekapitulace objektů	JKSO :	822
Stavba :	Název stavby : Obytná zóna Kozojedy lokalita Z4	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Obecní úřad Kozojedy	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
R	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	403 981	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	403 981	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	403 981	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	403 981	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	403 980,74 Kč	
DPH	21 % činí :	84 836,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		488 817,00 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Obytná zóna Kozojedy lokalita Z4
Objekt :	303 - Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	50,00		
2	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm zabezpečení napojovacích míst	m	10,00		
3	120 00-1101.R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	10,00		
4	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 191,55/2	m3	85,94 95,78		
5	132 30-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 127,5+28,21+35,84	m3	171,86 191,55		
		Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 přes 1 do 2,5 m - 50%	m3	77,86		
6	151 81-1312.R00	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	kus	3,00		
7	151 81-2312.R00	Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m 20	den	20,00 20,00		
8	151 81-3312.R00	Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m zřízení pažení odstr pažení	kus m2 m2	3,00 330,80 330,80		
9	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	81,27		
		skládku Lednice trasa Kozojedy-Lednice a zpět				
10	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Mezisoučet	m3	81,27 97,31		
11	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Mezisoučet	m3	90,59 94,24		
12	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny DK1+DK2 58,47+10,93	m3	65,01		
		Připojky 18,12				
		celkem 58,47+10,93+18,12=87,52m3, 48,1+13,11+16,62		77,83		
13	583-31201.4	Kamenivo těžené frakce 0/4 B 77,83*1,8	T	118,73 140,09		
14	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (120,28+32,8+41,67)*0,8	m2	122,46 155,80		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm DK1+DK2 16,66+3,1	m3	16,26		
		Připojky 6,25				
		celkem 16,66+3,1+6,25=26,02m3 12,03+3,28+4,17		19,48		
16	452 31-3131.R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3*0,3*0,5*8	m3	0,36 0,36		
17	452 35-3101.R00	Bednění bloků pod potrubí 0,3*0,5*2*8	m2	2,40 2,40		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 8		Trubní vedení				
18	850 24-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 1	kus	1,00		
19	850 26-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 1	kus	1,00 1,00		
20	877 24-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus			
21	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 5	kus	16,00 5,00		
		Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 100		7,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Obytná zóna Kozojedy lokalita Z4
Objekt :	303 - Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	857 24-4121.R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	4,00		
		Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100		1,00		
23	871 15-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m			
24	871 24-1121.R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	163,50		
		120,28+32,8		153,08		
25	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	163,50		
		120,28+32,8+41,67		194,75		
		Krytí potrubí z plastů folií z PVC š 34 cm	m	163,50		
		Signalizační vodič CY 4 na potrubí z plastů	m	163,50		
26	891 26-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	8,00		
		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100		2,00		
27	891 16-3111.R00	Montáž šoupátek domovních pro přípojky DN 25	kus			
28	891 26-7211.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,00		
29	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus			
30	891 26-1221.R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus			
31	422-73554	Pas navrtávací HAKU 90-5/4"	kus			
		Šoupátko ISO domovní 32-5/4"	kus			
		Souprava zemní teleskop pro dom šoup 1,3-1,8m	kus			
		potrubí PE 32/4,6	m			
		potrubí PE 100 SDR 17, 90/5,4, 6m	ks	27,00		
		elektro spojka d 90	kus	23,00		
32	286-50299	Koleno elektro 90 /11° PE100 SDR 11	kus			
33	552-55735	Koleno přírubové s patkou dlouhé DN 80 mm	kus	4,00		
34	286-50221	Koleno elektro 90/22° PE 100 SDR 11	kus			
35	286-5029	Koleno elektro 90 /30° PE100 SDR11	kus			
36	286-5029	Koleno elektro 90 /45° PE 100 SDR 11	kus			
37	286-54099	T kus elektro 90/90 PE100 SDR11	kus			
		5,05		5,05		
		Synoflex s přírubou DN 80	kus			
		Synoflex s přírubou DN 100		2,00		
		TP 100/100		1,00		
		TP 100/300		2,00		
		TP 80/100		1,00		
		TP 80/200		2,00		
		FFR 100/80		1,00		
		X 80/2"		1,00		
		Kroužek vyrovnávací DN 100		1,00		
		Příruba S 200 80/90	kus	8,00		
		Tvarovka S2000 hrdlo/příruba 90-80	kus	2,00		
38	552-55310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm	kus	2,00		
		Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/100 mm		1,00		
39	422-73606.7	Hydrant DUO podz.dvojitě jištění, DN 80/1,25m	kus	4,00		
		Podkladová deska pod poklop hydrantový	kus	4,00		
		Osazení poklopů hydrantových	kus	4,00		
40	422-91460	Poklop uliční hydrantový 7.2.15	kus	4,00		
41	422-91330.5	Souprava zemní teleskopická DN 65-80, 1,3-1,8m	kus	8,00		
		Souprava zemní teleskopická DN 100, 1,3-1,8m	kus	2,00		
42	422-24359	Hawle Šoupátko krátké E1 DN 80	kus	8,00		
		Hawle Šoupátko ČSN DN 100	kus	2,00		
43	877 24-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	23,00		
44	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	163,50		
		Zabezpečení konců potrubí při tlak zkou DN do 300	kus	2,00		
45	892 27-3111.R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	163,50		
		Osazení orientačních tabulek	kus	10,00		
		Spojovací materiál (šrouby, matky, těsnění)	kus	1,00		
		Osazení poklopů ventilových	kus			
		Podkladová deska pod poklop ventilový	kus			
		Poklop ventilový	kus			
46	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,00		
		Podkladová deska KASl pod poklop šoupátkový		10,00		
47	422-91360	Poklop uliční šoupátkový 7.2.13	kus	10,00		
		Celkem za 8 Trubní vedení				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
48	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	143,18		
		140,1809+22,96678+3,2535		166,40		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
						403 980,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Rekapitulace objektů	JKSO : 822
Stavba :	Název stavby : Obytná zóna Kozojedy lokalita Z4	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obecni úřad Kozojedy	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	0	Zařízení staveniště
Z Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	90 660	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	90 660	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	90 660	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	90 660	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	90 660,39 Kč
DPH	21 % činí :	19 039,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		109 699,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Obytná zóna Kozojedy lokalita Z4
Objekt :	303 - Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h			
2	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm zabezpečení napojovacích míst	m			
3	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3			
4	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	17,92		
		191,55/2		95,78		
5	132 30-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	35,84		
		127,5+28,21+35,84		191,55		
		Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 přes 1 do 2,5 m - 50%	m3	17,92		
6	151 81-1312.R00	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	kus	3,00		
7	151 81-2312.R00	Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	den	20,00		
		20		20,00		
8	151 81-3312.R00	Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	kus	3,00		
		zřízení pažení	m2	83,34		
		odstr pažení	m2	83,34		
9	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	20,79		
		skládku Lednice				
		trasa Kozojedy-Lednice a zpět				
10	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	20,79		
		Mezisoučet				
		60,13+16,39+20,79		97,31		
11	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,05		
		Mezisoučet				
		67,37+11,82+15,05		94,24		
12	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,62		
		DK1+DK2				
		58,47+10,93				
		Připojky				
		18,12				
		celkem				
		58,47+10,93+18,12=87,52m3,				
		48,1+13,11+16,62		77,83		
13	583-31201.4	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	T	29,92		
		77,83*1,8		140,09		
14	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	33,34		
		(120,28+32,8+41,67)*0,8		155,80		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
15	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,17		
		DK1+DK2				
		16,66+3,1				
		Připojky				
		6,25				
		celkem				
		16,66+3,1+6,25=26,02m3				
		12,03+3,28+4,17		19,48		
16	452 31-3131.R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3			
		0,3*0,3*0,5*8		0,36		
17	452 35-3101.R00	Bednění bloků pod potrubí	m2			
		0,3*0,5*2*8		2,40		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 8						
Trubní vedení						
18	850 24-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus			
		1		1,00		
19	850 26-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	Obytná zóna Kozojedy lokalita Z4
Objekt :	303 - Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
20	877 24-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus			
21	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přfr. výkop DN 80	kus			
		5		5,00		
22	857 24-4121.R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přfr. výkop DN 80	kus			
23	871 15-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	49,00		
24	871 24-1121.R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m			
		120,28+32,8		153,08		
25	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	41,67		
		120,28+32,8+41,67		194,75		
		Krytí potrubí z plastů folií z PVC š 34 cm	m	41,67		
		Signalizační vodič CY 4 na potrubí z plastů	m			
26	891 26-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus			
27	891 16-3111.R00	Montáž šoupátek domovních pro přípojky DN 25	kus	8,00		
28	891 26-7211.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus			
29	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	7,00		
30	891 26-1221.R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus			
31	422-73554	Pas navrtávací HAKU 90-5/4"	kus	7,00		
		Šoupátko ISO domovní 32-5/4"	kus	8,00		
		Souprava zemní teleskop pro dom šoup 1,3-1,8m	kus	8,00		
		potrubí PE 32/4,6	m	49,00		
		potrubí PE 100 SDR 17, 90/5,4, 6m	m			
		elektro spojka d 90	kus			
32	286-50299	Koleno elektro 90 /11° PE100 SDR 11	kus			
33	552-55735	Koleno přírubové s patkou dlouhé DN 80 mm	kus			
34	286-50221	Koleno elektro 90/22° PE 100 SDR 11	kus			
35	286-5029	Koleno elektro 90 /30° PE100 SDR11	kus			
36	286-5029	Koleno elektro 90 /45° PE 100 SDR 11	kus			
37	286-54099	T kus elektro 90/90 PE100 SDR11	kus			
		5,05		5,05		
		Synoflex s přírubou DN 80	kus			
		Příruba S 200 80/90	kus			
		Tvarovka S2000 hrdlo/příruba 90-80	kus			
38	552-55310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm	kus			
39	422-73606.7	Hydrant DUO podz.dvojitě jištění, DN 80/1,25m	kus			
		Podkladová deska pod poklop hydrantový	kus			
		Osazení poklopů hydrantových	kus			
40	422-91460	Poklop uliční hydrantový 7.2.15	kus			
41	422-91330.5	Souprava zemní teleskopická DN 65-80, 1,3-1,8m	kus			
42	422-24359	Hawle Šoupátko krátké E1 DN 80	kus			
43	877 24-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus			
44	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	49,00		
		Zabezpečení konců potrubí při tlak zkou DN do 300	kus			
45	892 27-3111.R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	m	49,00		
		Osazení orientačních tabulek	kus	8,00		
		Spojovací materiál (šrouby, matky, těsnění)	kus			
		Osazení poklopů ventilových	kus	8,00		
		Podkladová deska pod poklop ventilový	kus	8,00		
		Poklop ventilový	kus	8,00		
		Zátka P 29	kus	7,00		
		Redukce č. 241 2"x5/4" MOSAZ	kus	1,00		
46	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus			
		Podkladová deska KASl pod poklop šoupátkový				
47	422-91360	Poklop uliční šoupátkový 7.2.13	kus			
		Celkem za 8 Trubní vedení				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
48	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	35,39		
		140,1809+22,96678+3,2535		166,40		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
						90 660,39