

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_08 - Oprava měničů - kolejové obvody a návěstidla

Část: PS_001 - Zab.Zař._ÚOŽI

Místo: ŽST Smiřice

Datum: 26. 7. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|--------|--|------|
| 20 | M | 7593100830 | Měniče Elektronický zdroj EZ2 - 900VA (KR.NA 9 001) norma 733109003 (HM0404229990134) | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 18 | M | 7593100310 | Měniče Sestava elektronického zdroje BZS 1-275/R96-2x1,75KVA SE ZALOHO norma 719819006 (HM0404229990515) | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 2 | M | 7593330350 | Výměnné díly Relé NMPŠ 1-2000 AgNi (HM0404221990438) | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 7593311200 | Konstrukční díly Zásuvka ESP ocínovaná norma 71101DS024 (CV711015024) | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 5 | M | 7593310450 | Konstrukční díly Panel volné vazby úplný norma 72571C (CV725719003M) | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 6 | M | 7494003054 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 7593105012 | Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 7494351020 | Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 19 | K | 7593107012 | Demontáž měniče statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 13 | K | 7593315380 | Montáž panelu reléového | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 14 | K | 7593315425 | Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě | kus | 95,000 | | 0,00 |
| 15 | K | 7593335040 | Montáž malorozměrného relé | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 7593335050 | Montáž zásuvky malorozměrného relé | kus | 10,000 | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_08 - Oprava měničů - kolejové obvody a návěstidla

Část: PS_100 - VRN

Místo: ŽST Smiřice

Datum: 26. 7. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|
| 3 | K | 013003002 | Projektové práce v rozsahu ZRN přes 1 do 3 mil. Kč | % | 1,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 9901000600 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km | kus | 3,000 | | 0,00 |

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **95383**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6f459d40-3fa7-4693-8aa4-a07400a6e2a1

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.08.2018 14:30:10**



5bc035e3-032f-4ae7-ace0-3bb629eacf9b