

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		30 850,00
Montáž - práce		92 350,00
Mezisoučet 1	0,00	123 200,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		7 392,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	130 592,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		130 592,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		130 592,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE	30 850,00	92 350,00
SVÍTIDLA	0,00	0,00
ZEMNÍČÍ SOUSTAVA	0,00	0,00
DEMONTÁŽE	0,00	4 650,00
KABELOVÁ TRASA	30 850,00	28 500,00
ZEMNÍ PRÁCE	0,00	55 900,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	3 300,00
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
Kopos Kolín		
Montážní ceník M21		
Nezařazené		
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry		
_ESTA-SKŘÍNĚ		

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE								
		SVÍTIDLA								
		PŮVODNÍ							0,00	0,00
		SVÍTIDLA - celkem				0,00		0,00		0,00
									0,00	0,00
		ZEMNÍ SOUSTAVA								
		PŮVODNÍ							0,00	0,00
		ZEMNÍ SOUSTAVA - celkem				0,00		0,00		0,00
									0,00	0,00
		DEMONTÁŽE								
7002-1020		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
7002-1033		AYKY 4x16 mm2, volně	m	310,00	0,00	0,00	5,00	1 550,00	5,00	1 550,00
1123-592		KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	310,00	0,00	0,00	10,00	3 100,00	10,00	3 100,00
		DEMONTÁŽE - celkem				0,00		4 650,00		4 650,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
		KABELOVÁ TRASA								
8001-5127		<i>Konstrukční provedení K (kompaktní pilíř)</i>								
8001-5128		03613E SS100/NKE1P-E	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1284		Úprava stávajícího rozvaděče	hod	4,00	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00
9998-11		<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti</i>								
9998-13		přes 50 do 100kg	ks	1,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7002-17		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
7002-35		CYKY-J 5x6, volně	m	310,00	75,00	23 250,00	10,00	3 100,00	85,00	26 350,00
		Položení Kopoflex - město	m	310,00	0,00	0,00	10,00	3 100,00	10,00	3 100,00
1123-592		KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	310,00	10,00	3 100,00	20,00	6 200,00	30,00	9 300,00
9999-413		UKONČENÍ KABELŮ DO								
9999-2760		5x6 mm2	ks	20,00	0,00	0,00	60,00	1 200,00	60,00	1 200,00
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-2766		Do 6 mm4	ks	100,00	0,00	0,00	15,00	1 500,00	15,00	1 500,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1286		Napojení na stávající sloup	hod	20,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	200,00	4 000,00
9999-1290		Zabezpečení pracoviště	hod	40,00	0,00	0,00	200,00	8 000,00	200,00	8 000,00
		KABELOVÁ TRASA - celkem				30 850,00		28 500,00		59 350,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
		ZEMNÍ PRÁCE								
9999-878		VYTYČENÍ TRATI								
9999-880		Venkovní vedení nn v přehledném terénu	POL	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999		Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	270,00	0,00	0,00	90,00	24 300,00	90,00	24 300,00
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1073		Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	270,00	0,00	0,00	50,00	13 500,00	50,00	13 500,00
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1118		Do šířky 33cm	m	270,00	0,00	0,00	5,00	1 350,00	5,00	1 350,00
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180		Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	270,00	0,00	0,00	40,00	10 800,00	40,00	10 800,00
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU								
9999-1195		Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	135,00	0,00	0,00	20,00	2 700,00	20,00	2 700,00
9999-1190		Osetí povrchu travou	m2	135,00	0,00	0,00	10,00	1 350,00	10,00	1 350,00
9999-1185		ODVOZ ZEMINY								
9999-1186		Do vzdálenosti 1 km	m3	3,00	0,00	0,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		ZEMNÍ PRÁCE - celkem				0,00		55 900,00		55 900,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
		VEDLEJŠÍ NÁKLADY								
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297		DLE CSN 331500								
9999-1298		Revizní technik	hod	15,00	0,00	0,00	220,00	3 300,00	220,00	3 300,00
		VEDLEJŠÍ NÁKLADY - celkem				0,00		3 300,00		3 300,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
		Podružný materiál							0,00	0,00
		MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE - celkem				30 850,00		92 350,00		123 200,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	VEREJNE OSVĚTLENÍ ZAHAJENE
Projekt	OPRAVA ELEKTROINSTALACE
Investor	
Z. č.	1694/04/2018
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	F. ZAPLETAL
Kontroloval	B. KRAJÍČEK
Datum	10.4.2018
Zpracovatel	BEDKR - ELEKTRO, Bystřice pod Hostýnem
CÚ	2016-4
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10
Procento PM %	5