




**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO evidenční č.67/2016 ze dne 23.3.2016**

**1. Smluvní strany**

) Objednatel : adresa : Městský úřad Litomyšl  
Se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  
Zastoupený : Radomilem Kašparem, starostou města  
IČO : 276 944

1.2.) Zhotovitel : adresa : **Artik, spol. s r.o.**  
se sídlem Větrušická 918/17, 182 00 Praha 8  
zastoupená : jednatelem Karlem Holubem  
peněžní ústav :   
číslo účtu :   
kód banky :   
IČO : 49712519  
DIČ : CZ49712519

**K Článku - 2. Předmět plnění :**

**2. Předmět plnění - rozšiřuje se o vzniklé vícepráce dle přiloženého Rozpočtu vzniklých víceprací, který se stává nedílnou součástí smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit dílo, jehož předmětem je realizace akce:  
**„Restaurování pomníku Jana Amose Komenského v Litomyšli“**

**Předmětem dodávky je:**

**Restaurování pomníku J.A.Komenského (zeměkoule – Orbisterrarum) , umístěného na pozemku parc.č. 270 v k.ú. Litomyšl.**

**Restaurování žulového soklu bude probíhat ve spolupráci s restaurátorem Martinem Wágnerem, Brdečkova 1916, Praha 5 (licence MK ČR č.k. 1/246/97)**

**Konzervace, patina a veškeré úpravy měď. plechů budou konzultovány s výz.ústavem SVÚOM.**

**Po dokončení díla bude vyhotovena ve třech stejnopisech restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace průběhu restaurování a bude předána Národnímu památkovému ústavu a objednateli.**

**4. Cena a platební podmínky se mění takto:**

4.1.) Cena za dílo je sjednána dohodou a činí:

Původní cena	501 400,-Kč bez DPH	DPH 15%	75 210,-Kč	Cena včetně DPH	576 610,-Kč
Dodatek č. 1	123 672,- Kč bez DPH	DPH 15%	18 551,- Kč	Cena včetně DPH	142.223,- Kč

<b>Cena celkem</b>	<b>625 072,- Kč bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>93 761,- Kč</b>	<b>Cena včetně DPH</b>	<b>718 833,- Kč</b>
--------------------	-----------------------------	----------------	--------------------	------------------------	---------------------

**V konečné faktuře zhotovitel zrekapituluje předchozí platbu za cenu díla.**

V ostatních bodech v tomto Dodatku č.1 neuvedených zůstává Smlouva o dílo evidenční číslo objednatele 67/2016 platná v původním znění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je rozpočet vzniklých víceprací na částku 123 672,-Kč bez DPH.

Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


V Praze dne 5. 10. 2016

**ARTIK**  
s.r.o.  
Větrušická 17, Praha 8

  
za Artik, spol. s r.o. Karlem Holubem restaurátor

V Litomyšli dne 6. 10. 2016



  
za objednatele Radomil Kašpar  
starosta

Schváleno usnesením  
RaM č. 719/2016  
Doporučuji 

### Rozpočet vzniklých víceprací na pomníku J.A.Komenského

Jandáček-statik	6 050,-Kč
Autogen	7 126,-Kč
Stříbro, 2,5 kg, L-Ag 30sn	14 742,50Kč
Měděná trubka	720,-Kč
Pilový pás	285,-Kč
Středový trn průměr 60mm, délka 800mm	3 680,-Kč
Měděný drát průměr 7mm, 18m	2 700,-Kč
Trubka měděná+kolena+pájka	720,-Kč
Betonový potěr, tři pytle, 1 pytel = 123,-Kč	369,-Kč
Lešení, gránik, zapůjčení 2x	4 000,-Kč
Chemická malta, 3 kartuše	1 050,-Kč
Barva Schille, antikorozi nátěry původní trubky	230,-Kč
Kameník- práce navíc	22 000,-Kč
Práce na odpadu, čištění, nátěry původní trubky, stavění lešení 3 lidé, 10 hodin x 3 = 30 hodin x 200,- Kč	6 000,-Kč
Práce na zaslepení dírek v reliéfech = 10 dní práce ve třech lidech na vaření, broušení a rovnání plechů, 24 hodin denně x 10 dní = 240 hodin = 240 hodin x 200,- Kč =	48 000,-Kč
Doprava	6 000,-Kč
<hr/>	
Celkem vícepráce bez DPH	123 672,-Kč

#### Text k vzniklým vícepracím:

Z důvodu, že nosná trubka konstrukce byla vcelku od kamenného základu až po vršek koule, musela se trubka při demontáži přerušit a tím vznikl problém s novým uchycením antikorozi konstrukce. Bylo nutné kamenný sokl rozebrat a posoudit stav trubky, která zůstala v soklu. Dále se pak muselo vyřešit nové uchycení pro nerezovou kostru. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že se sokl dále nebude rozebírat a využije se původní trubka jako nosný prvek, bylo nutné trubku zabetonovat v soklu a vyřešit odpad na kondenzát, který se v plastice vytváří. Proto byla vyrobena odpadová roura z mědi a byla zaříznuta a vsazena do žulového soklu v místech, kde sokl je zakryt měděným reliéfem. Rozebrání soklu nebylo v původním rozpočtu. K demontáži a montáži kamene bylo použito lešení a gránik.

Jako další vícepráce vzniklo nové napojení soklu a konstrukce nerezovým trnem o průměru 60mm a délky 800mm. Při demontáži plechů z původní konstrukce se zjistilo, po sundání krycích pásů jednotlivých spojů, že plechy mají původní dírky a byly několikrát převrtány v době obnovy Orbisterraria. Plechy byly zcela rozvrtné a bylo nutné je zavařit. Oprava byla prováděna tím způsobem, že se nařezala kolečka z 6mm silného měděného drátu, ta byla zaklepnutá do dírek a zaletovaná stříbrem. Plechy se pak musely přebrousit a porovnat.

Bylo spotřebováno 18 m měděného drátu a 2,5 kg stříbra. A bylo tím zaslepeno 8,5 tisíce otvorů.