

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043



Odbor správy majetku a investic
Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Č. j.: 41243/18/7300-20165-209338

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

(dále jen „Výzva“)

Česká republika – Generální finanční ředitelství (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce.

„ÚP v Berouně – oprava špalet a seřízení kování oken“

Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ.

Identifikace zadavatele

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043

Osoba odpovědná jednat jménem zadavatele:

 – vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení a ve věcech technických:



Vymezení plnění předmětu VZMR

Předmět VZMR

Předmětem VZMR je oprava původních plastových oken budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územního pracoviště v Berouně, Tyršova č. p. 1634, v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu VZMR.

Současný stav

Tyto okna jsou na ÚP původní a jejich stáří je 25 let. Důvodem opravy je špatné vyspárování venkovních okenních špalet. Spárovací hmota je na většině míst mezi samotným fasádním obkladem a okenním rámem vypadaná. Montážní pěna, která zde byla výplní mezi samotným rámem a špaletou, již na mnoha místech není a to hlavně vlivem klimatických podmínek a UV záření. Vzhledem k tomu není zaručena dostatečná tepelná izolace a kolem okenních rámců vzniká tepelný most. Díky těmto ztrátám jsou v zimním období náklady na vytápění vysoké a nevhodné. Dále se jeví jako velký problém špatná funkčnost okenního kování, díky kterému není splněna požadovaná těsnost a funkčnost samotných oken.

Nový stav

Navrženo je nejprve odstranění a vyčištění všech nesoudržných spár mezi fasádním obkladem a špaletou. Následně je požadováno doplnit montážní pěnu do prostoru mezi rámem a špaletou. Následně se provede systémové napojení rámu na spárovací hmotu a proběhne samotné tmelení a začištění jednotlivých špalet. Po tomto zednickém začištění se provede seřízení veškerého kování, včetně promazání tak, aby byla zaručena co nejlepší funkčnost a těsnost oken. Opravou se zamezí průniku studeného vzduchu do budovy ÚP a vznikne tak lepší tepelný komfort v celé budově a kancelářích. Dojde také k úspoře nákladů na vytápění.

Technické podmínky a parametry

Dodavatel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.

Doba, místo plnění a prohlídka místa plnění předmětu VZMR

Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR do 4 týdnů od předání staveniště.

K převzetí staveniště bude vybraný uchazeč vyzván do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště od zadavatele.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 08/2018

Místo plnění VZMR

Místem plnění VZMR je ÚP v Berouně, Tyršova č. p. 1634, 266 01 Beroun.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění, při které bude mít účastník možnost seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZMR před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **8. 8. 2018 od 10:00 hod.** Sraz účastníků prohlídky je před vstupem do budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Berouně, Tyršova č. p. 1634, 266 01 Beroun.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla objednateli předat:

- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálu (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů),
- záruční listy k dodanému materiálu,
- doklad o odborné likvidaci odpadu,

Objednatel na provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem nejdříve **po převzetí všech provedených** stavebních prací objednatel a po odstranění a převzetí všech případných vad a nedodělků obsažených v protokolu o předání a převzetí stavebních prací. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel potvrzený protokol o předání a převzetí stavebních prací a potvrzený o odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů. Záruka na dílo – 24 měsíců.

Cenovou nabídku vyplněnou v rozpočtové tabulce, která je přílohou této výzvy, prosím zašlete nejpozději do **10. 8. 2018 12:00 hodin** na níže uvedenou emailovou adresu:

