

PSOJ/OSRI/OG/1/2018 - 204/18

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1/18 „Rekonstrukce MKS Beseda“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Sídlo: Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Bankovní účet: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města Mor. Budějovice

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE] doucí OSRI, Město Mor. Budějovice

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936,

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Bankovní účet: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo a předchozích dodatků, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 4 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 1/18 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda“ následovně:

4 PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 25 až 29, viz příloha tohoto dodatku. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Na základě Změnových listů č. 25 až 29 se cena díla v souladu s čl. 6.6 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD a dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy	45 190.834,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4	- 524 130,- Kč
Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č. 4	1 290.273,- Kč
CELKOVÁ NOVÁ CENA DÍLA bez DPH	45 956.977,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/18 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda“ se nemění a tvoří spolu s dodatky č. 1, 2, 3 a 4 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

RM-96/2018/10 7. 8. 2018

Tento dodatek byl schválen RM.....dne a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 4:

- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 25 – 29

8. 08. 2018

V Moravských Budějovicích dne

V Mor. Budějovicích dne 1. 8. 2018

Za Objednatele: Ing. Vlastimil Bařínka
starosta města

Za Zhotovitele:
jednatel

SOUHRNNÝ ROZPOČET - Dodatek č. 4

"Rekonstrukce MKS Beseda"

Změnový list č.	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.4
25	1.NP, 2.NP - změna provedení	584 545,10 Kč	-89 622,30 Kč	494 922,80 Kč
26	ÚT - změna provedení	436 240,00 Kč	-356 829,00 Kč	79 411,00 Kč
27	Elektroinstalace - změna provedení	42 667,00 Kč	0,00 Kč	42 667,00 Kč
28	ZTI - změna provedení	21 309,00 Kč	-77 679,00 Kč	-56 370,00 Kč
29	Renovace kamenných schodů	205 512,00 Kč	0,00 Kč	205 512,00 Kč
	CELKEM	1 290 273,10 Kč	-524 130,30 Kč	766 142,80 Kč

Změna 25

Změnový list ZL 25 – 1.NP, 2.NP – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 30. 7. 2018

Zpracoval: Radek Daňhel

1. Úvod, zdůvodnění

Během realizace díla byly zjištěny některé skutečnosti, které vedly k rozhodnutí o různých úpravách a to zejména:

- spřažení trhlín ve stáv. zdivu v m.č. 136;
- vyčištění stáv. komínu v m.č. 136 a zalití betonem (viz zápis z KD č. 7 ze dne 28.3.2018, bod 7/4) ;
- protipožární obklad ocel. průvlaků na podestě 3.NP a v chodbě 1.NP před schodiště ;
- sádkartonový obklad hydrantové skříně v m.č. 228 ;
- zvýšení nadpraží otvoru pro nové dveře do m.č. 134 (nové ocelové překlady, odbourání stávajícího betonového překladu a související práce) ;
- vyzdění 4 ks cihelných sloupů v m.č. 114 ;
- přisekání ozubu u měněných špaletových oken, přizdění a vyomítání ostění, podlepení nadpraží extrudovaným polystyrenem a dozdění parapetů ;
- přizdění „zrcátek“ u dveřních otvorů v 1.NP s řádným zavázáním do stávajícího zdiva;
- zaomítání drážek po EI, ÚT, vodě a plynu v 1.NP;
- vybourání ocel. konzol, držáků topení, novějších držáků trubek, hmoždin a závěsů v 1.NP ;
- doplnění (dobetonování) schodů v m.č. 114 – srovnání výškové úrovně podlah (viz zápis z KD č. 1 ze dne 14.2.2018, bod 1/4) ;
- demontáž stávající dřevěné lávky se zábradlím v prostoru jeviště, výroba a montáž lávky nové, ocelové, s povrchovou úpravou lakováním ;
- dodávka a montáž ocelových nosníků pro divadelní techniku v prostoru jeviště (viz zápis z KD č. 4 ze dne 7.3.2018, bod 4/6) ;
- provedení vyrovnávacího betonu na klenbách 1.NP v m.č. 124, 122, 115, 126A, 126, 126B, 124, 137 a části 125 ;
- záměna obložkových zárubní do strojovny výtahu a u schodišťového prostoru v 1.NP za ocelové ;
- úprava hlavních vstupů z ulice do m.č. 101 – vybourání kamenné dlažby a soklíku na schodišti, vybourání stávajících schodišťových stupňů, jejich nové vybetonování, izolace a obložení novou kamennou dlažbou ;
- sádkartonový obklad podhledů schodišťových ramen z 1.NP do 2.NP ;
- zrušení protipožárního nátěru dřevěné podlahy na jevišti (viz zápis z KD č. 1 ze dne 14.2.2018, bod 1/7) ;

- změna provedení výčepního pultu - nově rohové provedení jiných rozměrů a konstrukce, použití ozdobných lamel, dřezu s odkapem, apod. (viz zápis z KD č. 21 ze dne 25.7.2018, bod 21/6) ;
- změna provedení šatního pultu – doplnění o zásuvky ;
- změna provedení barového pultu – nově použity ohýbané lamely, vyšší sokl a celkově jiné materiály (viz zápis z KD č. 11 ze dne 2.5.2018, bod 11/4) ;
- doplnění chybějících venkovních dveří (nebyly ve výkazu výměr), nově označených 45/L, provedení masiv smrk, rozměr 1100 x 2220 mm (do m.č. 108)
- změna provedení vnitřních dvoukřídlových atypických dveří 1800 x 1970 mm s obložkovou zárubní (ozn. 85, mezi m.č. 104 a 114) – nově s požární odolností EW 15DP3 ;
- změna provedení vnitřních dvoukřídlových dveří 1800 x 2450 mm(ozn. 35, mezi m.č. 217 a 205) – nově koordinované otevírání obou křídel (navíc samozavírače, koordinátor, automatické dvevní zástrče) ;
- doplnění 2ks sanitárních dělicích příček s dveřmi (m.č. 223, 225) – zjištěn nesoulad výkazu výměr a PD (viz zápis z KD č. 20 ze dne 18.3.2018, bod 20/4).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 494 922,80 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP – vícepráce (4)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP – méněpráce (4)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: S T A B O M B s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Miru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH 21,00 %

494 922,80

DPH 21,00 %

103 933,80

Cena celkem za stavbu

598 856,60

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	598 856,60	494 922,80	103 933,80
	Kč	598 856,60	494 922,80	103 933,80

V Moravských Budějovicích dne 30. 7. 2018

Ing. Milan Procházka

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP			
18/07/24-1	Vícepráce (4)	707 299,60	584 545,10	122 754,50
18/07/24-2	Méněpráce (4)	- 108 443,00	-89 622,30	-18 820,70

Rekapitulace stavebních děl



Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
1	Zemní práce	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	52 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
4	Vodorovné konstrukce	10 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
5	Komunikace	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
6	Úpravy povrchu, podlahy	93 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
9	Ostatní konstrukce, bourání	37 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
900	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
998	Přesun hmot	10 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	0,01
762	Konstrukce tesařské	0,00	4 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	22 408,30	0,00	0,00	0,00	0,49
764	Konstrukce klempířské	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,08
766	Konstrukce truhlářské	0,00	149 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	116 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Kamenné dlažby	0,00	18 561,60	0,00	0,00	0,00	0,33
783	Nátěry	0,00	-54 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč		218 646,74	269 076,11	0,00	0,00	7 200,00	33,35

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/07/24-1 Vícepráce (4)		Základní rozpočet
Objekt: 07	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	584 545,00
Počet listů: 14	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	233 733,80	
	PSV celkem	343 611,30	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		577 345,10	
HZS		7 200,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		584 545,10	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Radek Daňhel Datum: 30. 7. 2018 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Milan Procházka Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno:  Datum:  Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 % činí:	584 545,10 Kč
DPH	21,0 % činí:	122 754,50 Kč
Cena za objekt celkem:		707 299,60 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-1	Vícepráce (4)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	65 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	10 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	93 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	37 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	12 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	4 579,50	0,00	0,00	0,00
763 Konstrukce suché výstavby	0,00	22 408,30	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	162 846,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	116 870,50	0,00	0,00	0,00
772 Kamenné dlažby	0,00	18 561,60	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	617,90	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	233 733,80	343 611,30	0,00	0,00	7 200,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	113 10-6221.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	1,0000	28,50	28,50
	1.NP:					
		- rozebrání části chodníku u vstupu (m.č. 101): 1		1,0000		
2	979 07-1121.R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	1,0000	28,50	28,50
1		Zemní práce				57,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	310 23-6241.R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	4,0000	140,80	563,20
	2.NP:					
		- zazdění kapes po vybouraných trámech v m.č. 220: 4		4,0000		
4	311 11-2120.RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm				
		zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	2,0000	834,00	1 668,00
	1.NP:					
		- stěna u rampy v m.č. 101: 2*1		2,0000		
5	311 31-1912.R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25	m3	0,0800	2 398,10	191,85
	1.NP:					
		- ukončení betonové stěny ze ztraceného bednění u rampy v m.č. 101: 2*0,2*0,2		0,0800		
6	311 35-1101.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	0,8800	491,20	432,26
	1.NP:					
		- bednění ukončení betonové stěny u rampy v m.č. 101: (2*2+0,2*2)*0,2		0,8800		
7	311 35-1102.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	0,8800	182,50	160,60
8	311 36-1821.R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,0118	32 264,00	380,72
	1.NP:					
		- výztuž stěny ze ztraceného bednění u rampy v m.č. 101: (4*1+6*2)*0,000617*1,2		0,0118		
9	317 16-8111.R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	1,0000	178,30	178,30
	mezipatro:					
		- překlad nad otvor pro nové dveře v m.č. 161: 1		1,0000		
10	317 16-8121.R00	Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm	kus	4,0000	214,10	856,40
	mezipatro:					
		- překlady nad otvory s vyzdáním "zrcátek" v m.č. 161, 162, 166: 4		4,0000		
11	317 16-8122.R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	1,0000	288,20	288,20
	1.NP:					
		- překlad nad otvorem s vyzdáním "zrcátek" v m.č. 130: 1		1,0000		
12	317 16-8130.R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1000 mm	kus	1,0000	270,50	270,50
	mezipatro:					
		- překlad nad otvor pro nové dveře v m.č. 161: 1		1,0000		

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet:	18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
13	317 23-4410.R00	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 1.NP: - mezi nosníky nad otvor pro nové dveře v m.č. 134: 1,5*0,6*0,18	m3	0,1620	4 982,00	807,08
				0,1620		
14	317 94-4323.U00	Válcované nosníky do přípr. otv. č. 14 do 22 1.NP: - překlady nad otvor pro nové dveře v m.č. 134: 1,5*3*0,0219	t	0,0985	24 975,00	2 460,04
				0,0985		
15	340 23-6211.R00	Zazdivka otvorů pl.0,09 m2 cihlami tl.zdi do 10cm 1.NP: - zazdivky přípojek ÚT: 22	kus	22,0000	119,90	2 637,80
				22,0000		
16	340 23-6212.R00	Zazdivka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm 1.NP: - zazdění komínových dvířek, zděří v m.č. 130, 137: 3 - zazdění komínových dvířek v m.č. 136: 2	kus	5,0000	150,50	752,50
				3,0000		
				2,0000		
17	340 23-9243.U00	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm mezipatro: - zazdění niky v m.č. 161: 1*2,2	m2	2,2000	621,10	1 366,42
				2,2000		
18	342 24-8312.U00	Příčka 11,5 HELUZ P+D P10 MVC 1.NP: - vyzdění příčky pod výdejním oknem v m.č. 103: 1,1*1,2	m2	1,3200	506,30	668,32
				1,3200		
19	346 24-4315.R00	Obezdivky van z pórabetonových tvárníc tl. 150 mm v 1.NP (obezdění geberitů): - v m.č. 117, 120, 121: (0,95+2)*1,3 - v m.č. 132 : 1,2*0,6	m2	4,5550	714,10	3 252,73
				3,8350		
				0,7200		
20	346 24-4361.R00	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm 1.NP: - zazdění drážky po rozvodech plynu v m.č. 103, 104, 105: 15,5*0,2 - přizdění soklu v m.č. 114: 2,4*0,8*2+10*0,15+1,2*0,7*2 - vyzdění cihel. sloupů v m.č. 114: 3*0,15*4	m2	11,9200	498,30	5 939,74
				3,1000		
				7,0200		
				1,8000		
21	346 24-4381.R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 1.NP: - překlady nad otvor pro nové dveře v m.č. 134: 1,5*0,18*2	m2	0,5400	650,20	351,11
				0,5400		
22	349 23-1811.R00	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 1.NP: - přizdění "zrcátek" u otvorů v m.č. 130, 137: 2,1*0,15*2*2 - přizdění "zrcátek" u otvoru v m.č. 128: 3,1*0,15*2 - přizdění ostění u otvoru pro vchod. dveře v m.č. 128: 3,1*0,85 - podezdění nových oken v m.č. 122, 124, 103: 1,2*0,5*5 - podezdění nových oken v m.č. 125, 137: 1,25*0,16*7 2.NP: - podezdění nových oken v m.č. 204, 217, 218: 1,4*0,2*8	m2	30,3470	964,20	29 260,58
				1,2600		
				0,9300		
				2,6350		
				3,0000		
				1,4000		
				2,2400		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 07	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- přizdění ostění nových oken v m.č. 230, 230A: 1,9*0,42*4		3,1920		
		- přizdění ostění nových oken v m.č. 228: 1,8*0,45*4		3,2400		
		mezipatro:				
		- přizdění ostění nových oken v m.č. 160, 161, 165, 164, 163, 166: 1,5*0,6*6+1,35*0,5*6		9,4500		
		- přizdění "zrcátek" u otvorů v m.č. 161, 162, 166: 2*0,15*2*4		2,4000		
		- přizdění ostění otvoru pro dveře v m.č. 161: 2*0,3		0,6000		
23	380 94-1114.R00	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo 1.NP:	m	9,0000	1 173,30	10 559,70
		- sprážení trhlín ve stáv. zdivu v m.č. 136: 0,9*10		9,0000		
24	413 23-2221.R00	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm 2.NP:	kus	4,0000	184,70	738,80
		- zazdění zhlaví ocelových nosníků lávky v m.č. 220 : 4		4,0000		
25	413 23-2221.R00	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm 1.NP:	kus	6,0000	184,70	1 108,20
		- zazdění zhlaví překladů nad otvorem pro nové dveře v m.č. 134: 3*2		6,0000		
26	423 32-1113.R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 1.NP:	m3	0,1600	4 409,90	705,58
		- zabetonování stáv. komínového průduchu v m.č. 136: 4*0,2*0,2		0,1600		
3	Svislé a kompletní konstrukce					65 598,61
4	Vodorovné konstrukce					
27	380 93-2214.R00	Vlepení výztuže D 10, beton, malta POXY 1.NP:	m	6,8000	445,90	3 032,12
		- sprážení nových schodů s podkladem v m.č. 114 : 17*0,4		6,8000		
28	430 32-1313.R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20 1.NP:	m3	0,1100	2 768,00	304,48
		- vstup (m.č. 101): 1,1*1*0,1		0,1100		
29	430 36-2021.R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari 1.NP:	t	0,0059	32 252,00	190,29
		- vstup (m.č. 101): 1,1*1*0,0044*1,2		0,0059		
30	434 31-1115.R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 1.NP:	m	10,3000	260,60	2 684,18
		- nové schody v m.č. 114 : 4,3+3,8		8,1000		
		- nové schody - vstup (m.č. 101): 1,1*2		2,2000		
31	434 35-1141.R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 1.NP:	m2	3,8600	1 068,80	4 125,57
		- bednění schodů v m.č. 101 (u vstupu): 1,5*0,3		0,4500		
		- bednění schodů v m.č. 102 (u výtahu): 1,2*0,3		0,3600		
		- bednění schodů v m.č. 114 : (4,3+3,8)*0,2		1,6200		

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt:	07	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet:	18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- bednění nových schodů - vstup (m.č. 101): 1,1*(0,15*2+0,3+0,7)		1,4300		
32	434 35-1142.R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,8600	72,20	278,69
	4	Vodorovné konstrukce				10 615,33
	5	Komunikace				
33	R59 62-1112.3	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	1,0000	468,00	468,00
	1.NP:					
		- přeložení části chodníku u vstupu (m.č. 101): 1		1,0000		
	5	Komunikace				468,00
	6	Úpravy povrchu, podlahy				
34	612 13-5101.U00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	43,0750	297,40	12 810,51
	1.NP:					
		- zaomítnutí drážky v m.č. 143 (strojovna výtahu): 2,5*0,25		0,6250		
		1.NP (zaomítnutí drážek po EI, ÚT, vodě):				
		- m.č. 101, 102: 26*0,1+5*0,2		3,6000		
		- m.č. 103: 15*0,1+7*0,2		2,9000		
		- m.č. 104: 4*0,1+1,5*0,25		0,7750		
		- m.č. 105: 8*0,1		0,8000		
		- m.č. 106: 7*0,1		0,7000		
		- m.č. 108: 11*0,1+3*0,2		1,7000		
		- m.č. 109, 110: 5,5*0,1		0,5500		
		- m.č. 111: 12*0,1		1,2000		
		- m.č. 112: 3*0,1+3*0,2		0,9000		
		- m.č. 115: 8*0,1+2*0,2		1,2000		
		- m.č. 116-121: 18*0,1		1,8000		
		- m.č. 122: 19*0,1		1,9000		
		- m.č. 124: 17*0,1+2*0,2		2,1000		
		- m.č. 125: 49*0,1		4,9000		
		- m.č. 126, 126A, 126B: 13*0,1+3,5*0,25		2,1750		
		- m.č. 127: 11*0,1		1,1000		
		- m.č. 128: 8*0,1		0,8000		
		- m.č. 129: 6*0,1		0,6000		
		- m.č. 130: 7*0,1		0,7000		
		- m.č. 131-135: 16*0,1+3*0,2		2,2000		
		- m.č. 136: 3*0,1		0,3000		
		- m.č. 137: 11*0,1		1,1000		
		- m.č. 138: 7*0,1		0,7000		
		- m.č. 139, 140: 13*0,1+15*0,2		4,3000		
		- m.č. 141, 142: 19*0,1+2*0,2		2,3000		
		- m.č. 143: 5*0,1+1*0,2		0,7000		
	2.NP:					
		- zaomítnutí rozvodů vody v m.č. 206, 210: 4,5*0,1		0,4500		
35	612 32-1141.U00	VC omítka štuková 2vr vnitřní stěna ručně	m2	2,2000	254,20	559,24
	1.NP:					
		- omítka příčky pod výdejním oknem v m.č. 103: 1*1,1*2		2,2000		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	612 32-5203.U00	VC hrubá omítka stěna - 1,0 m ² 1.NP: - omítka pod geberit v m.č. 132 : 1	kus	1,0000	305,00	305,00
37	612 40-1191.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² 2.NP: - zaomítání po rozvodech vody z centrálního boileru v m.č. 206, 210: 3	kus	3,0000	95,90	287,70
38	612 42-3631.R00	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 30 cm, štuková 1.NP: - zapravení omítky po vybourané příčce v m.č. 103: 2,3*0,25*2	m ²	1,1500	675,00	776,25
39	612 42-5921.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká 1.NP: - vyomítání špalet před vylepení polystyrenu před montáží oken v m.č. 125, 137: 2,3*0,16*14	m ²	5,1520	447,70	2 306,55
40	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 2.NP: - omítka ostění otvorů v m.č. 230, 230A: (1,6+1,9*2)*0,42*2 - omítka ostění otvoru v m.č. 229: (1,1+2,1*2)*0,42 - omítka ostění otvorů v m.č. 228: (1,55+1,8*2)*0,45*2	m ²	11,3970	524,90	5 982,29
41	622 32-2154.RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 1.NP: - špalety oken v m.č. 125, 137: (1,25+2,3*2)*0,16*7 - špalety oken v m.č. 124, 122, 103: (1,25+2,5*2)*0,16*5	m ²	11,5520	1 323,40	15 287,92
42	622 32-2556.RV1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 2.NP: - úprava nadpraží otvorů pro okna a dveře v m.č. 205: (1,8*3+1,4)*0,6	m ²	4,0800	1 509,20	6 157,54
43	622 32-2559.RV1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 2.NP: - úprava nadpraží otvorů pro okna v m.č. 228: 1,55*0,45*2 mezipatro: - úprava nadpraží otvorů pro okna v m.č. 160, 161, 165, 164, 163, 166: 1,3*0,6*2+1,6*0,6*4	m ²	6,7950	1 590,80	10 809,49
44	622 32-2754.RV1	Zatepl. systém, ostění, miner.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 2.NP: - obklad (snížení průvlaku) mezi m.č. 218 a 219: 4,6*0,53	m ²	2,4380	1 747,10	4 259,43
45	622 32-3153.RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm				

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt:	07	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet:	18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,3440	1 292,30	1 736,85
	2.NP:					
		- úprava nadpraží otvorů v m.č. 230, 230A: 1,6*0,42*2		1,3440		
46	622 82-1002.U00	Vnější sanační omítka štuk.vlhké zdivo 2vrs. ručně	m2	1,0000	572,40	572,40
	1.NP:					
		- oprava venkovní fasády kolem nového schodiště u vstupu (m.č. 101): 1		1,0000		
47	631 31-1114.U00	Mazanina -8cm C16/20	m3	7,9974	2 815,60	22 517,48
	1.NP:					
		- vyrovnávací beton na klenbách v m.č.124, 122, 115, 126, 126A, 126B, 127, 137 a 125 (část):		7,9974		
		(15,13+45,79+15,56+8,3+5,79+1,57+14,35+16,74+19,58)*0,056				
48	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,0110	3 228,60	35,51
	1.NP:					
		- zapravené podlahy po vybourané přilce v m.č. 103: 1,1*0,2*0,05		0,0110		
49	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,1971	27 795,00	5 478,39
	1.NP:					
		- výztuž vrchního betonu v m.č. 139, 140, 141:		0,1971		
		(14,19+14,76+49,06)*0,002105*1,2				
50	632 41-1904.R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	1,8050	54,50	98,37
		penetrace podesty 3.NP: 0,95*1,9		1,8050		
51	632 45-0123.U00	Potěr cem samoniv such směs tl. přes 30 do 40 mm	m2	1,8050	513,20	926,33
		na podestě 3.NP: 0,95*1,9		1,8050		
52	642 94-4121.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,0000	764,70	1 529,40
	1.NP:					
		- ozn. 13/L: 1		1,0000		
		- ozn. 30/L: 1		1,0000		
53	553-30319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	1,0000	590,90	590,90
54	553-30321	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L	kus	1,0000	604,20	604,20
	6	Úpravy povrchu, podlahy				93 631,74
	9	Ostatní konstrukce, bourání				
55	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	7,2000	61,20	440,64
	1.NP:					
		- zapravení omítky kolem výdějního okna v m.č. 103: (1,3*2+1)*2		7,2000		
56	953 76-1135.R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 200x4,9 mm	m	0,6500	640,40	416,26
	1.NP:					
		- vložení chráničky do zdi mezi m.č. 144 a 143 (strojovna výtahu): 0,65		0,6500		
57	962 03-1133.R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	1,3200	96,40	127,25
	1.NP:					

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- vybourání příčky pod výdejním oknem v m.č. 103: 1,1*1,2		1,3200		
58	963 04-1211.R00	Bourání schodišťových konstrukcí z betonu prostého 1.NP: - vstup (m.č. 101): 1*1,1*0,4*2	m3	0,8800	2 620,20	2 305,78
				0,8800		
59	964 01-1231.R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m 1.NP: - vybourání stáv. překladu nad dveřním otvorem v m.č. 134: 1,1*0,6*0,2	m3	0,1320	3 162,00	417,38
				0,1320		
60	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 podesta 3.NP: 1,5*3,9*0,06 mezípatro: - v m.č. 160: 5,1*0,08	m3	0,7590	2 089,00	1 585,55
				0,3510		
				0,4080		
61	965 08-1213.U00	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2 podesta 3.NP: 1,5*3,9	m2	5,8500	47,50	277,88
				5,8500		
62	965 08-1601.U00	Odsek soklík schod - na schodišti do 3.NP: (0,183+0,28)*(11+13)*2 - na schodišti - vstup (m.č. 101): 4,6	m	26,8240	30,00	804,72
				22,2240		
				4,6000		
63	965 08-1611.U00	Odsek soklík rov na podestě 3.NP: 1,5*2+3,9	m	6,9000	20,70	142,83
				6,9000		
64	965 08-1812.RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 kamenná dlažba 1.NP: - vybourání kamenné dlažby schodiště - vstup (m.č. 101): 1,1*1*2	m2	2,2000	146,60	322,52
				2,2000		
65	966 07-7121.R00	Vybourání doplňkových ocel. konstrukcí do 10 kg 1.NP: - vybourání venkovního trezoru u vstupu (m.č. 101): 1	kus	1,0000	222,10	222,10
				1,0000		
66	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 1.NP: - ostění u otvoru v m.č. 130: 2,1*0,74 - osekání ozubu špaletových oken v m.č. 125, 137: 2,3*0,35*22 - osekání nadpraží a špalet oken v m.č. 125, 137: 1,25*0,35*7+3*0,65*14 - osekání ozubu špaletových oken v m.č. 124, 122, 103: 2,5*0,15*10 - ostění otvoru pro nové dveře v m.č. 134: 2*0,6*2 2.NP: - osekání ozubu špaletových oken v m.č. 219: 2,3*0,3*2*7 - osekání ozubu špaletového okna v m.č. 229: 1,9*0,15	m2	65,7215	99,30	6 526,14
				1,5540		
				17,7100		
				30,3625		
				3,7500		
				2,4000		
				9,6600		
				0,2850		

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt:	07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet:	18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
67	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 mezípatro: 1,13*1,8+1,05*2,15	m2	4,2915 4,2915	174,50	748,87
68	970 03-1250.R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm 1.NP: - prostup zdí mezi m.č. 144 a 143 (strojovna výtahu): 0,65	m	0,6500 0,6500	3 766,00	2 447,90
69	973 03-1151.R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 1.NP: - vysekání niky pro geberit v m.č. 132 : 1,2*0,6*0,15 - vysekání niky pro trezor v m.č. 103: 0,6*0,4*0,4	m3	0,2040 0,1080 0,0960	3 011,00	614,24
70	973 03-1325.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm 2.NP: - vysekání kapes pro uložení nosníků ocelové lávky na jevišti (m.č. 220): 4	kus	4,0000 4,0000	196,50	786,00
71	973 03-1812.R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 1.NP: - zavázání přízdívek "zrcátek" u otvoru v m.č. 128: 3,1*2 - zavázání zazdivky ocel. zárubně mezi m.č. 142 a 143: 2*2	m	10,2000 6,2000 4,0000	62,50	637,50
72	973 03-1813.R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 1.NP: - zavázání přízdívek "zrcátek" u otvorů v m.č. 130, 137: 2,1*2*2 - zavázání příčky pod výdejním oknem v m.č. 103: 1,2*2 mezípatro: - zavázání přízdívek "zrcátek" u otvorů v m.č. 161, 162, 166: 2*2*4	m	26,8000 8,4000 2,4000 16,0000	101,70	2 725,56
73	973 03-1824.R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm 1.NP: - zavázání zazdivky po vybouraném rozvaděči v m.č. 104: 0,6*2 - zavázání zdiva výtahové šachty m.č. 107 do stáv. zdiva: 9,4*2 - zavázání přízdívky rohu výklenku v m.č. 101: 1,5 - zavázání přezdivky rohu zdi po komínovém tělese v m.č. 125: 2 - zavázání zazdivky niky po vybouraném rozvaděči v m.č. 115: 1,2*2 - zavázání nového pilíře do stáv. zdiva v m.č. 102: 4*2 - zavázání nového zdiva v m.č. 145: 4,7*2 - zavázání nového zdiva mezi m.č. 114 a 145: 3,7*2 - zavázání dozdivky pilíře v m.č. 145: 3,7 2.NP: - zavázání zazdivky niky po vybouraném rozvaděči v m.č. 205: 1,5*2 mezípatro: - zavázání přízdívky ostění otvoru pro dveře v m.č. 161: 2*0,3*2	m	58,6000 1,2000 18,8000 1,5000 2,0000 2,4000 8,0000 9,4000 7,4000 3,7000 3,0000 1,2000	147,90	8 666,94
74	974 03-1134.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm 1.NP: - vysekání drážky pro osazení výdejního okna v m.č. 103: 1,3*2+1	m	3,6000 3,6000	95,90	345,24

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 07	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
75	974 03-1287.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 30 x 30 cm	m	2,5000	382,80	957,00
	1.NP:					
		- drážka v m.č. 143 (strojovna výtahu): 2,5		2,5000		
76	974 03-1666.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	4,5000	217,20	977,40
	1.NP:					
		- pro nový překlad nad otvor pro nové dveře v m.č. 134: 1,5*3		4,5000		
77	976 08-3131.R00	Vybourání konzol apod. ze zdiva cihelného	kus	136,0000	33,20	4 515,20
	1.NP (vysekání ocel. konzol, držáků topení, novějších držáků trubek, hmoždin, závěsů...):					
	136			136,0000		
78	979 09-2111.R00	Vyklizení suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m - ručně	m3	0,1600	4 019,10	643,06
	1.NP:					
		- vyčištění stáv. komínového průduchu v m.č. 136: 4*0,2*0,2		0,1600		
9 Ostatní konstrukce, bourání						37 653,96
900 Hodinové zúčtovací sazby						
79	909 - .R00	Hzs - nezměřitelné stavební práce	h	36,0000	200,00	7 200,00
	2.NP:					
		- očištění říms v m.č. 219: 36		36,0000		
900 Hodinové zúčtovací sazby						7 200,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
80	641 95-1111.R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	7,0000	190,50	1 333,50
	1.NP:					
		- zazdění hydrantu v m.č. 102: 1		1,0000		
		- zazdění hydrantu v m.č. 125: 1		1,0000		
		- zazdění trezoru v m.č. 103: 1		1,0000		
		- zazdění rozvaděčů EI v m.č. 104, 115, 142: 3		3,0000		
		- zazdění trezoru u vstupu (m.č. 101): 1		1,0000		
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 333,50
998 Přesun hmot						
81	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	38,9065	319,00	12 411,18
998 Přesun hmot						12 411,18
711 Izolace proti vodě						
82	711 19-3121.U00	Izolace proti vlhkosti těsnící kaší flex., vodor.	m2	2,2000	254,30	559,46
	1.NP:					
		- izolace vstupního schodiště (m.č. 101): 1,1*1*2		2,2000		
83	711 19-3131.U00	Izolace proti vlhkosti těsnící kaší flex., svislá	m2	0,3300	271,60	89,63
	1.NP:					
		- izolace vstupního schodiště (m.č. 101): 1,1*0,3		0,3300		
84	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	6,4909	3,30	21,42

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt:	07	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet:	18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	711	Izolace proti vodě				670,51
	762	Konstrukce tesařské				
85	R-pol.	Demontáž dřevěné lávky vč. zábradlí na jevišti	kpl	1,0000	4 300,00	4 300,00
86	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	43,0000	6,50	279,50
	762	Konstrukce tesařské				4 579,50
	763	Konstrukce suché výstavby				
87	763 11-1811.U00	Drtž SDK příčka 1xkce 1xdeska demontáž sdk příčky mezi schodišť. rameny z 2. do 3.NP: 3,3*3,7*0,5	m2	6,1050	300,00	1 831,50
				6,1050		
88	763 13-1411.U00	SDK podhled zavěšený profil CD, UD, bez TI 1x opláštění deskou standard A, tl. 12,5 mm podhledy schodišťových ramen z 1.NP do 2.NP: - m.č. 105: 4,3*1,6+3,8*1,3+4,3*1,7	m2	19,1300	583,00	11 152,79
				19,1300		
89	954 11-1201.R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RB tl.12,5 mm 2.NP: - obklad hydrantu v m.č. 228: 2	m	2,0000	765,60	1 531,20
				2,0000		
90	954 11-1206.R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.15 mm protipožární obklad průvlaků: - na podestě 3.NP: 3,9 - v chodbě 1.NP před schodištěm: 1,9+2,7	m	8,5000	808,30	6 870,55
				3,9000		
				4,6000		
91	998 76-3202.U00	Přesun % dřevostavby objekt v -24m	%	213,8604	4,78	1 022,25
	763	Konstrukce suché výstavby				22 408,29
	764	Konstrukce klempířské				
92	764 51-0260.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm ozn. 156 (uliční pohled): 13*1,3	m	16,9000	989,50	16 722,55
				16,9000		
93	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	167,2255	2,00	334,45
	764	Konstrukce klempířské				17 057,00
	766	Konstrukce truhlářské				
94	R-pol.	Změna provedení výčepního pultu ozn. 269	kus	1,0000	24 581,00	24 581,00
		oproti pův. návrhu nyní rohové provedení jiných rozměrů, jiná konstrukce pultu, použití ozdobných lamel, dřezu s odkapem, atd.: 1.NP: - v m.č. 122: 1		1,0000		
95	R-pol.	Změna provedení dveří 1800/2450 mm ozn. 35	kus	1,0000	15 158,00	15 158,00
		oproti pův. dveřím nyní koordinované otevření obou křídel (samoavírače, koordinátor, aut. dvevní zástrčky):				

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.15
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		2.NP:				
		- mezi m.č. 217 a 205: 1		1,0000		
96	R-pol.	Změna provedení 2-kř.atyp dveří 1800/1970 mm včetně obložkové zárubně, ozn. 85 místo původních dveří bez požární odolnosti nově s odolností EW 15DP3 :	kus	1,0000	28 037,00	28 037,00
		1.NP:				
		- mezi m.č. 104 a 114: 1		1,0000		
97	R-pol.	Dodávka a montáž sanitární přičky s dveřmi délka 1,50m, výška 2,20m	kus	2,0000	13 174,00	26 348,00
		2.NP:				
		- mezi m.č. 224-225 a 222-223: 2		2,0000		
98	R-pol.	Změna provedení šatního pultu ozn. 263	kus	1,0000	3 180,00	3 180,00
		oproti pův. návrhu nyní doplnění o zásuvky:				
		1.NP:				
		- v m.č. 102: 1		1,0000		
99	R-pol.	Dveře venkovní masiv smrk 1100/2220 mm nově ozn. 45/L	kus	1,0000	30 221,00	30 221,00
		doplnění chybějících (nebyly ve výkazu výměr) dveří s rámovou zárubní - dodávka a montáž:				
		1.NP:				
		- do m.č. 108: 1		1,0000		
100	R-pol.	Změna provedení barového pultu ozn. 265	kus	1,0000	33 390,00	33 390,00
		oproti pův. návrhu nově použity ohýbané lamely, vyšší sokl a celkově jiné materiály:				
		2.NP:				
		- v m.č. 205: 1		1,0000		
101	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 609,1500	1,20	1 930,98
	766	Konstrukce truhlářské				162 845,98
	767	Konstrukce zámečnické				
102	7670001	Výroba a montáž ocelové lávky jeviště vč. povrchové úpravy lakováním	kpl	1,0000	86 900,00	86 900,00
		2.NP:				
		- v m.č. 220: 1		1,0000		
103	7670002	Dodávka a montáž ocelových nosníků pro divadelní techniku, vč. nátěru	kpl	1,0000	28 130,00	28 130,00
		2.NP:				
		- v m.č. 220: 1		1,0000		
104	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 150,3000	1,60	1 840,48

Stavba:	609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt:	07	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet:	18/07/24-1	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
767		Konstrukce zámečnické				116 870,48
772		Kamenné dlažby				
105	772 21-1302.R00	Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.3 cm	m	2,2000	300,70	661,54
	1.NP:					
	- vstup (m.č. 101): 1,1*2			2,2000		
106	772 21-1413.R00	Obklad stupňů,kamen měkký,podstup.deskami tl.3 cm	m	2,2000	236,70	520,74
	1.NP:					
	- vstup (m.č. 101): 1,1*2			2,2000		
107	772 40-2123.R00	Obklad soklů schodišťových kamenem tl. 3 cm	m	4,3000	286,90	1 233,67
	1.NP:					
	- vstup (m.č. 101): 2,3+2			4,3000		
108	772 50-1140.R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm	m2	1,1000	620,00	682,00
	1.NP:					
	- vstup (m.č. 101): 1,1*1			1,1000		
109	Spcm	Žulová dlažba	m2	3,6400	3 987,00	14 512,68
	1,1*1+1,1*(0,7+0,3+0,15+0,25)+0,25*(1*2+0,3*2+0,7*2)			3,6400		
110	998 77-2202.R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	%	176,1063	5,40	950,97
772		Kamenné dlažby				18 561,60
783		Nátěry				
111	783 31-4201.T01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,3950	85,00	203,58
	nátěr ocel. zárubně:					
	- ozn. 13/L: (0,8+1,97*2)*0,25			1,1850		
	- ozn. 30/L: (0,9+1,97*2)*0,25			1,2100		
112	783 31-5101.T01	Mezinátěr zámečnických konstrukcí 1x synt.	m2	2,3950	83,00	198,79
113	783 31-7101.T01	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí 1x email	m2	2,3950	90,00	215,55
783		Nátěry				617,91
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
114	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně				
	pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	13,0403	495,00	6 454,97	
115	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,0403	167,00	2 177,74
116	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	378,1700	4,50	1 701,77
117	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	13,0403	125,00	1 630,04
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 964,52

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/07/24-2 Méněpráce (4)			Základní rozpočet
Objekt: 07	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: -89 622,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-15 087,10		
	PSV celkem	-74 535,20		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		-89 622,30		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HVS		-89 622,30	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno: Ing. Milan Procházka	Jméno:
Datum: 30. 7. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	-89 622,30 Kč
DPH	21,0% činí:	-18 820,70 Kč
Cena za objekt celkem:		- 108 443,00 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-2	Měněpráce (4)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-13 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	-6 085,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-13 035,60	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	-55 414,60	0,00	0,00	0,00
Kč	-15 087,10	-74 535,20	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 07	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-2	Méněpráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346 24-4353.U00	Obezd van rovná z pórobet. tvárníc tl 75 mm	m2	-7,7925	462,50	-3 604,03
	v 1.NP:					
	"110": -1,5*0,9			-1,3500		
	"117": -1,5*0,9			-1,3500		
	"120, 121": -1,5*(0,877+0,838)			-2,5725		
	"132": -1,5*0,9			-1,3500		
	"133": -0,9*0,9-4*0,1*0,9			-1,1700		
2	388 23-1113.R00	Kanály z cihel pálených volné 300 x 600 mm	m	-10,5000	897,20	-9 420,60
	mč111:					
	-2*5,25			-10,5000		
3		Svislé a kompletní konstrukce				-13 024,63
998		Přesun hmot				
3	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-6,4654	319,00	-2 062,47
998		Přesun hmot				-2 062,47
764		Konstrukce klempířské				
4	764 21-6444.	Oplechování parapetů bez rohů Pz, rš 330 mm	m	-16,9000	353,00	-5 965,70
	ozn. 156:					
	-13*1,3			-16,9000		
5	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-59,6570	2,00	- 119,31
764		Konstrukce klempířské				-6 085,01
766		Konstrukce truhlářské				
6	766 68-2111.U00	Mžž zárubní obl 1kř tl stěny -170mm	kus	-1,0000	1 061,00	-1 061,00
	1.NP:					
	- ozn. 30/L: -1			-1,0000		
7	766 68-2211.U00	Mžž zárub obl protipož 1kř tl-170mm	kus	-1,0000	1 061,00	-1 061,00
	1.NP:					
	- ozn. 13/L: -1			-1,0000		
8	766mat13	Obložková zárubeň masiv smrk 800x1970 tl.150 mm				
	dle ozn. 13		kus	-1,0000	5 576,00	-5 576,00
9	611-811000	Obložková zárubeň masiv smrk 900x1970 tl.150 mm				
	dle ozn. 30		kus	-1,0000	5 183,00	-5 183,00
10	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	- 128,8100	1,20	- 154,57
766		Konstrukce truhlářské				-13 035,57
783		Nátěry				
11	783 22-6101.	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní	m2	- 326,1600	169,90	-55 414,58
	podlaha A2:					
	-326,16			- 326,1600		
783		Nátěry				-55 414,58

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/24-2	Méněpráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------