

**Oprava rozvaděčů, napájejících jednotlivé byty, umístěné na chodbách DS
Domov pro seniory Koniklecová
Koniklecová 442/1
634 00, Brno - Nový Lískovec**

Celková rekapitulace opravy stoupačkových rozvaděčů bloků A, C, E.

č.	název	celkem bez daně
1.	Cena objektu - stoupačka bloku A, rozvaděče R1, R3, R5	208 511,00
2.	Cena objektu - stoupačka bloku A, rozvaděče R2, R4, R6	204 769,00
3.	Cena objektu - stoupačka bloku C, rozvaděče R1, R3, R5	208 511,00
4.	Cena objektu - stoupačka bloku C, rozvaděče R2, R4, R6	204 769,00
5.	Cena objektu - stoupačka bloku E, rozvaděče R1, R3, R5	208 511,00
6.	Cena objektu - stoupačka bloku E, rozvaděče R2, R4, R6	204 769,00
7.	Cena celkem	1 239 840,00

Rekapitulace opravy stoupačkových rozvaděčů bloku A, stoupačka R1, R3, R5

č.	název				celkem bez daně
1.	Rozvaděč A-R1		- materiál		45 636,57
2.	Rozvaděč A-R3		- materiál		36 048,00
3.	Rozvaděč A-R5		- materiál		45 219,51
	<i>MATERIÁL celkem</i>				<i>126 904,08</i>
1.	Rozvaděč A-R1		- práce		24 723,90
2.	Rozvaděč A-R3		- práce		20 649,00
3.	Rozvaděč A-R5		- práce		25 959,00
	<i>MONTÁŽE celkem</i>				<i>71 331,90</i>
7.	4,6% doprava z pol. 1-3				4 475,38
8.	ZRN – součet				202 711,36
9.	Revize				5 800,00
10.	Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně				208 511,00

Rekapitulace opravy stoupačkových rozvaděčů bloku A, stoupačka R2, R4, R6

č.	název				celkem bez daně
1.	Rozvaděč A-R2		- materiál		45 636,57
2.	Rozvaděč A-R4		- materiál		36 048,00
3.	Rozvaděč A-R6		- materiál		42 926,88
	<i>MATERIÁL celkem</i>				<i>124 611,45</i>
1.	Rozvaděč A-R2		- práce		24 723,90
2.	Rozvaděč A-R4		- práce		20 649,00
3.	Rozvaděč A-R6		- práce		24 632,00
	<i>MONTÁŽE celkem</i>				<i>70 004,90</i>
7.	4,6% doprava z pol. 1-3				4 353,30
8.	ZRN – součet				198 969,65
9.	Revize				5 800,00
10.	Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně				204 769,00

Rekapitulace opravy stoupačkových rozvaděčů bloku C, stoupačka R1, R3, R5

č.	název		celkem bez daně
1.	Rozvaděč C-R1	- materiál	45 636,57
2.	Rozvaděč C-R3	- materiál	36 048,00
3.	Rozvaděč C-R5	- materiál	45 219,51
<i>MATERIÁL celkem</i>			<i>126 904,08</i>
1.	Rozvaděč C-R1	- práce	24 723,90
2.	Rozvaděč C-R3	- práce	20 649,00
3.	Rozvaděč C-R5	- práce	25 959,00
<i>MONTÁŽE celkem</i>			<i>71 331,90</i>
7.	4,6% doprava z pol. 1-3		4 475,38
8.	ZRN – součet		202 711,36
9.	Revize		5 800,00
10. Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně			208 511,00

Rekapitulace opravy stoupačkových rozvaděčů bloku C, stoupačka R2, R4, R6

č.	název		celkem bez daně
1.	Rozvaděč C-R2	- materiál	45 636,57
2.	Rozvaděč C-R4	- materiál	36 048,00
3.	Rozvaděč C-R6	- materiál	42 926,88
<i>MATERIÁL celkem</i>			<i>124 611,45</i>
1.	Rozvaděč C-R2	- práce	24 723,90
2.	Rozvaděč C-R4	- práce	20 649,00
3.	Rozvaděč C-R6	- práce	24 632,00
<i>MONTÁŽE celkem</i>			<i>70 004,90</i>
7.	4,6% doprava z pol. 1-3		4 353,30
8.	ZRN – součet		198 969,65
9.	Revize		5 800,00
10. Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně			204 769,00

Rekapitulace opravy stoupačkových rozvaděčů bloku E, stoupačka R1, R3, R5

č.	název			celkem bez daně
1.	Rozvaděč E-R1	- materiál		45 636,57
2.	Rozvaděč E-R3	- materiál		36 048,00
3.	Rozvaděč E-R5	- materiál		45 219,51
<i>MATERIÁL celkem</i>				<i>126 904,08</i>
1.	Rozvaděč E-R1	- práce		24 723,90
2.	Rozvaděč E-R3	- práce		20 649,00
3.	Rozvaděč E-R5	- práce		25 959,00
<i>MONTÁŽE celkem</i>				<i>71 331,90</i>
7.	4,6% doprava z pol. 1-3			4 475,38
8.	ZRN – součet			202 711,36
9.	Revize			5 800,00
10. Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně				208 511,00

Rekapitulace opravy stoupačkových rozvaděčů bloku E, stoupačka R2, R4, R6

č.	název			celkem bez daně
1.	Rozvaděč E-R2	- materiál		45 636,57
2.	Rozvaděč E-R4	- materiál		36 048,00
3.	Rozvaděč E-R6	- materiál		42 926,88
<i>MATERIÁL celkem</i>				<i>124 611,45</i>
1.	Rozvaděč E-R2	- práce		24 723,90
2.	Rozvaděč E-R4	- práce		20 649,00
3.	Rozvaděč E-R6	- práce		24 632,00
<i>MONTÁŽE celkem</i>				<i>70 004,90</i>
7.	4,6% doprava z pol. 1-3			4 353,30
8.	ZRN – součet			198 969,65
9.	Revize			5 800,00
10. Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně				204 769,00

Oprava stoupačkových rozvaděčů bloku A, stoupačka R1, R3, R5
Domov pro seniory Koniklecová
Koniklecová 442/1
634 00, Brno - Nový Lískovec

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál j. cena	celkem	Montáže j. cena	celkem
Rozvaděč A-R1							
1	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
2	JISTIČ VÝKON BC160NT305- 63-L	ks	1	3 092,03	3 092,03	800,00	800,00
3	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
4	Jistič 20/B/3	ks	1	473,94	473,94	600,00	600,00
5	Jistič 16B/1	ks	1	98,77	98,77	200,00	200,00
6	Jistič 10B/1	ks	8	114,08	912,67	200,00	1 600,00
7	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
8	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
9	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
10	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístř.	ks	1	17,00	17,00	/	/
11	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 520,00
12	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
13	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
14	Dvozásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
15	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
16	Stoupačkové vedení 3x 35 CYA černá, 1x CYA žlutozelená	m	9	372,68	3 354,16	56,10	504,90
17	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	1600,00	1 600,00
18	Požární prostup	ks	1	4 625,00	4 625,00	/	/
19	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
20	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
21	Materiál – součet				43 462,57		
22	5% podružný materiál				2 174,00		
23	Materiál – součet				45 636,57		
24	Montáže – součet						24 723,90
Rozvaděč A-R3							
25	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
26	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
27	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
28	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
29	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
30	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístř.	ks	1	17,00	17,00	/	/
31	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/	0,00	5 150,00
32	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
33	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
34	Dvozásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
35	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
36	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
37	Požární prostup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
38	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
39	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
40	Materiál – součet				34 331,00		
41	5% podružný materiál				1 717,00		
42	Materiál – součet				36 048,00		
43	Montáže – součet						20 649,00
Rozvaděč A-R5							
44	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
45	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
46	Jistič 6/B/3	ks	4	959,35	3 837,41	600,00	2 400,00
47	Jistič 6B/1	ks	4	294,01	1 176,05	200,00	800,00
48	Časové relé	ks	4	930,26	3 721,06	200,00	800,00
49	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
50	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
51	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
52	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístř.	ks	1	17,00	17,00	/	/
53	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 460,00
54	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
55	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
56	Dvozásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
57	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
58	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
59	Požární prostup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
60	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
61	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
62	Materiál – součet				43 065,51		
63	5% podružný materiál				2 154,00		
64	Materiál – součet				45 219,51		
65	Montáže – součet						25 959,00

Oprava stoupačkových rozvaděčů bloku A, stoupačka R2, R4, R6
Domov pro seniory Koniklecová
Koniklecová 442/1
634 00, Brno - Nový Lískovec

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
Rozvaděč A-R2							
1	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
2	JISTIČ VÝKON BC160NT305- 63-L	ks	1	3 092,03	3 092,03	800,00	800,00
3	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
4	Jistič 20B/3	ks	1	473,94	473,94	600,00	600,00
5	Jistič 16B/1	ks	1	98,77	98,77	200,00	200,00
6	Jistič 10B/1	ks	8	114,08	912,67	200,00	1 600,00
7	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
8	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
9	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
10	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přistr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
11	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 520,00
12	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
13	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
14	Dvojjásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
15	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
16	Stoupačkové vedení 3x 35 CYA černá, 1x CYA žluto/zelená	m	9	372,68	3 354,16	56,10	504,90
17	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	1600,00	1 600,00
18	Požární průstup	ks	1	4 625,00	4 625,00	/	/
19	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
20	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
21	Materiál – součet				43 462,57		
22	5% podružný materiál				2 174,00		
23	Materiál – součet				45 636,57		
24	Montáže – součet						24 723,90
Rozvaděč A-R4							
25	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
26	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
27	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
28	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
29	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
30	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přistr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
31	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/	0,00	5 150,00
32	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
33	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
34	Dvojjásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
35	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
36	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
37	Požární průstup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
38	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
39	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
40	Materiál – součet				34 331,00		
41	5% podružný materiál				1 717,00		
42	Materiál – součet				36 048,00		
43	Montáže – součet						20 649,00
Rozvaděč A-R6							
44	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
45	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
46	Jistič 6B/3	ks	3	959,35	2 878,06	600,00	1 800,00
47	Jistič 6B/1	ks	3	294,01	882,04	200,00	600,00
48	Časové relé	ks	3	930,26	2 790,79	200,00	600,00
49	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
50	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
51	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
52	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přistr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
53	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 133,00
54	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
55	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
56	Dvojjásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
57	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
58	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
59	Požární průstup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
60	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
61	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
62	Materiál – součet				40 881,88		
63	5% podružný materiál				2 045,00		
64	Materiál – součet				42 926,88		
65	Montáže – součet						24 632,00

Oprava stoupačkových rozvaděčů bloku C, stoupačka R1, R3, R5
Domov pro seniory Koniklecová
Koniklecová 442/1
634 00, Brno - Nový Lískovec

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
Rozvaděč C-R1							
1	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
2	JISTIČ VÝKON BC160NT305- 63-L	ks	1	3 092,03	3 092,03	800,00	800,00
3	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
4	Jistič 20/B/3	ks	1	473,94	473,94	600,00	600,00
5	Jistič 16B/1	ks	1	98,77	98,77	200,00	200,00
6	Jistič 10B/1	ks	8	114,08	912,67	200,00	1 600,00
7	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
8	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
9	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
10	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
11	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 520,00
12	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
13	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
14	Dvojjásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
15	Krabička 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
16	Stoupačkové vedení 3x 35 CYA černá, 1x CYA žluto/zelená	m	9	372,68	3 354,16	56,10	504,90
17	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	1600,00	1 600,00
18	Požární prostup	ks	1	4 625,00	4 625,00	/	/
19	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
20	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
21	Materiál – součet				43 462,57		
22	5% podružný materiál				2 174,00		
23	Materiál – součet				45 636,57		
24	Montáže – součet						24 723,90
Rozvaděč C-R3							
25	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
26	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
27	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
28	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
29	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
30	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
31	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/	0,00	5 150,00
32	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
33	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
34	Dvojjásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
35	Krabička 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
36	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
37	Požární prostup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
38	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
39	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
40	Materiál – součet				34 331,00		
41	5% podružný materiál				1 717,00		
42	Materiál – součet				36 048,00		
43	Montáže – součet						20 649,00
Rozvaděč C-R5							
44	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
45	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
46	Jistič 6/B/3	ks	4	959,35	3 837,41	600,00	2 400,00
47	Jistič 6B/1	ks	4	294,01	1 176,05	200,00	800,00
48	Časové relé	ks	4	930,26	3 721,06	200,00	800,00
49	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
50	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
51	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
52	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
53	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 460,00
54	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
55	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
56	Dvojjásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
57	Krabička 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
58	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
59	Požární prostup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
60	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
61	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
62	Materiál – součet				43 065,51		
63	5% podružný materiál				2 154,00		
64	Materiál – součet				45 219,51		
65	Montáže – součet						25 959,00

Oprava stoupačkových rozvaděčů bloku C, stoupačka R2, R4, R6
Domov pro seniory Koniklecová
Koniklecová 442/1
634 00, Brno - Nový Lískovec

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
Rozvaděč C-R2							
1	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
2	JISTIČ VÝKON BC160NT305- 63-L	ks	1	3 092,03	3 092,03	800,00	800,00
3	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
4	Jistič 20B/3	ks	1	473,94	473,94	600,00	600,00
5	Jistič 16B/1	ks	1	98,77	98,77	200,00	200,00
6	Jistič 10B/1	ks	8	114,08	912,67	200,00	1 600,00
7	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
8	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
9	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
10	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
11	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 520,00
12	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
13	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
14	Dvojjzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
15	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
16	Stoupačkové vedení 3x 35 CYA černá, 1x CYA žluto/zelená	m	9	372,68	3 354,16	56,10	504,90
17	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	1600,00	1 600,00
18	Požární průstup	ks	1	4 625,00	4 625,00	/	/
19	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
20	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
21	Materiál – součet				43 462,57		
22	5% podružný materiál				2 174,00		
23	Materiál – součet				45 636,57		
24	Montáže – součet						24 723,90
Rozvaděč C-R4							
25	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
26	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
27	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
28	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
29	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
30	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
31	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/	0,00	5 150,00
32	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
33	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
34	Dvojjzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
35	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
36	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
37	Požární průstup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
38	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
39	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
40	Materiál – součet				34 331,00		
41	5% podružný materiál				1 717,00		
42	Materiál – součet				36 048,00		
43	Montáže – součet						20 649,00
Rozvaděč C-R6							
44	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
45	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
46	Jistič 6B/3	ks	3	959,35	2 878,06	600,00	1 800,00
47	Jistič 6B/1	ks	3	294,01	882,04	200,00	600,00
48	Časové relé	ks	3	930,26	2 790,79	200,00	600,00
49	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
50	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
51	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
52	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
53	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 133,00
54	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
55	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
56	Dvojjzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
57	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
58	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
59	Požární průstup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
60	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
61	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
62	Materiál – součet				40 881,88		
63	5% podružný materiál				2 045,00		
64	Materiál – součet				42 926,88		
65	Montáže – součet						24 632,00

Oprava stoupačkových rozvaděčů bloku E, stoupačka R1, R3, R5
Domov pro seniory Koniklecová
Koniklecová 442/1
634 00, Brno - Nový Lískovec

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
Rozvaděč E-R1							
1	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
2	JISTIČ VÝKON BC160NT305- 63-L	ks	1	3 092,03	3 092,03	800,00	800,00
3	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
4	Jistič 20/B/3	ks	1	473,94	473,94	600,00	600,00
5	Jistič 16B/1	ks	1	98,77	98,77	200,00	200,00
6	Jistič 10B/1	ks	8	114,08	912,67	200,00	1 600,00
7	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
8	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
9	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
10	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
11	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 520,00
12	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
13	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
14	Dvojzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
15	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
16	Stoupačkové vedení 3x 35 CYA černá, 1x CYA žluto/zelená	m	9	372,68	3 354,16	56,10	504,90
17	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	1600,00	1 600,00
18	Požární prostup	ks	1	4 625,00	4 625,00	/	/
19	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
20	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
21	Materiál – součet				43 462,57		
22	5% podružný materiál				2 174,00		
23	Materiál – součet				45 636,57		
24	Montáže – součet						24 723,90
Rozvaděč E-R3							
25	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
26	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
27	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
28	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
29	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
30	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
31	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/	0,00	5 150,00
32	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
33	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
34	Dvojzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
35	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
36	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
37	Požární prostup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
38	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
39	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
40	Materiál – součet				34 331,00		
41	5% podružný materiál				1 717,00		
42	Materiál – součet				36 048,00		
43	Montáže – součet						20 649,00
Rozvaděč E-R5							
44	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
45	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
46	Jistič 6B/3	ks	4	959,35	3 837,41	600,00	2 400,00
47	Jistič 6B/1	ks	4	294,01	1 176,05	200,00	800,00
48	Časové relé	ks	4	930,26	3 721,06	200,00	800,00
49	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
50	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
51	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
52	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
53	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 460,00
54	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
55	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
56	Dvojzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
57	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
58	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
59	Požární prostup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
60	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
61	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
62	Materiál – součet				43 065,51		
63	5% podružný materiál				2 154,00		
64	Materiál – součet				45 219,51		
65	Montáže – součet						25 959,00

Oprava stoupačkových rozvaděčů bloku E, stoupačka R2, R4, R6
Domov pro seniory Koniklecová
Koniklecová 442/1
634 00, Brno - Nový Lískovec

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
Rozvaděč E-R2							
1	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
2	JISTIČ VÝKON BC160NT305- 63-L	ks	1	3 092,03	3 092,03	800,00	800,00
3	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
4	Jistič 20/B/3	ks	1	473,94	473,94	600,00	600,00
5	Jistič 16B/1	ks	1	98,77	98,77	200,00	200,00
6	Jistič 10B/1	ks	8	114,08	912,67	200,00	1 600,00
7	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
8	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
9	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
10	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
11	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 520,00
12	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
13	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
14	Dvojzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
15	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
16	Stoupačkové vedení 3x 35 CYA černá, 1x CYA žluto/zelená	m	9	372,68	3 354,16	56,10	504,90
17	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	1600,00	1 600,00
18	Požární prostup	ks	1	4 625,00	4 625,00	/	/
19	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
20	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
21	Materiál – součet				43 462,57		
22	5% podružný materiál				2 174,00		
23	Materiál – součet				45 636,57		
24	Montáže – součet						24 723,90
Rozvaděč E-R4							
25	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
26	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
27	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
28	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
29	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
30	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
31	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/	0,00	5 150,00
32	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
33	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
34	Dvojzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
35	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
36	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
37	Požární prostup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
38	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
39	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
40	Materiál – součet				34 331,00		
41	5% podružný materiál				1 717,00		
42	Materiál – součet				36 048,00		
43	Montáže – součet						20 649,00
Rozvaděč E-R6							
44	RE - Oceloplechový rám 540x1540x220mm, 4x 3L jistič 25A, 4x místo na elektroměr, pož.odol. EI-30	ks	1	18 912,00	18 912,00	2200,00	2 200,00
45	RP - Oceloplechový rám 540x840x220mm, prázdný, pož.odol. EI-30	ks	1	8 100,00	8 100,00	2200,00	2 200,00
46	Jistič 6B/3	ks	3	959,35	2 878,05	600,00	1 800,00
47	Jistič 6B/1	ks	3	294,01	882,04	200,00	600,00
48	Časové relé	ks	3	930,26	2 790,79	200,00	600,00
49	Bezpečnostní tabulka 21A - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
50	Bezpečnostní tabulka 2101A - vypni v nebezpečí	ks	1	17,00	17,00	/	/
51	Bezpečnostní tabulka 6131C - hlavní vypínač	ks	1	17,00	17,00	/	/
52	Bezpečnostní tabulka 4301C - nehas vodou ani pěnovými přístr.	ks	1	17,00	17,00	/	/
53	Montáž uvnitř rozvaděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	x	1	/	/		6 133,00
54	Projekt rozvaděče	ks	1	/	/	3 300,00	3 300,00
55	Revize	ks	1	/	/	2160,00	2 160,00
56	Dvojzásuvka 230V	ks	1	89,00	89,00	76,00	76,00
57	Krabice 68 do SDK	ks	1	31,00	31,00	163,00	163,00
58	Demonáž starého rozvaděče+ likvidace	ks	1	250,00	250,00	2600,00	2 600,00
59	Požární prostup	ks	1	3 425,00	3 425,00	/	/
60	Sádrokartonové obložení	ks	1	2 656,00	2 656,00	2800,00	2 800,00
61	Malba	ks	1	800,00	800,00	/	/
62	Materiál – součet				40 881,88		
63	5% podružný materiál				2 045,00		
64	Materiál – součet				42 926,88		
65	Montáže – součet						24 632,00