

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/361

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem - ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČO: 026 98 331

DIČ: CZ02698331

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 225

sídlo: Nerudova 476, 378 62 Kunžak

zastoupený: Radimem Brachem, majitelem a jednatelem, č.telefonu: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Josef Marek

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **28.08.2018** z důvodu pozastavení prací ze strany objednatele-kalamitní kácení. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce .

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo se navyšuje na **1.011.659,20 Kč** bez DPH, slovy jedenmilionjedenáctisícšestsetpadesátdevět korun českých dvacet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :	999.666,00 Kč
Méněpráce	2.956,80 Kč
Vícepráce	14.950,00Kč
Konečná cena	1.011.659,20 Kč

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet, změnový list stavby, zápisy ze stavebního deníku

V Kunžaku, dne: 09.08.2018

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 10. 8. 2018

.....
[Redacted]
[Redacted]
Za zhotovitele
Radim Brach
majitel a jednatel
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

.....
[Redacted]
Za objednatele
Ing. Radek Pomije
ředitel KR České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 08.08.2018		
Název veř. zakázky: „Technické zhodnocení svážnice Kubínka“					
Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové KŘ České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/IV, 377 01 Jindřichův Hradec					
Název akce (majetku): TZ svážnice Kubínka	Charakter akce: I — N — IP — NP	Číslo objektů: Změny prací	Stavební díly: 11,8		
Popis změny: Odkácení stromů clonících průjezdnosti LC , vytrhání pařezů , zásyp jam po pařezech , obetonování vrchu propustku číslo 4 , zkrácení roury propustku číslo 4 Prodloužení termínu výstavy					
Zdůvodnění změny: Kácení a s tím související položky se provedly z důvodu lepší průjezdnosti , v budoucnu by vadily a prosvětlení úseku LC . Obetonování propustku č.4 – nízké krytí , pro zlepšení únosnosti , zkrácení – na nátok je nová tůňka , která vadí delšímu propustku . Prodloužení termínu výstavby – kalamiťní kácení cca 150m3 dřevní hmoty – TDI nechtěl poškodit nový povrch LC – doba zdržení 02.08.2018-09.08.2018					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 08.08.2018	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 28.08.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:-2.956,80 Kč N:0,-Kč	Bilance: 11.993,20 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:+14.950,-Kč N:0,-Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			1.011.659,20 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.011.659,20 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Radim Brach	Datum:			
Zástupce objednatele - jméno:	David Hejl	Datum:			
Přílohy: položkový výkaz výměr , zápisy z SD					
Poznámka:					

SOUPIS VÍCE A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Kubínka

Objekt: SO101 - LC Kubínka, investiční část

JKSO: 822 29 22

Místo: Rodvínov

CC-CZ: 21121

Datum: 08.08.2018

CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČ: 02698331

DIČ: CZ02698331

Projektant:

A3 PROJEKT, s.r.o.

IČ: 26046920

DIČ: CZ26046920

Zpracovatel:

DAVID HEJL

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 993,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	11 993,20

DPH základní	21,00%	ze	11 993,20	2 518,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 511,78
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 8.8.2018 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 8.8.2018 HEJL Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS VÍCE A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Kubínka

Objekt: SO101 - LC Kubínka, investiční část

Místo: Rodvínov Datum: 08.08.2018

Objednatel: Lesy Česká republiky, s.p. Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o. Zpracovatel: DAVID HEJL

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	11 993,20
HSV - Práce a dodávky HSV	11 993,20
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 150,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	7 843,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 993,20

SOUPIS VÍCE A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Kubínka

Objekt: SO101 - LC Kubínka, investiční část

Místo: Rodvínov

Datum: 08.08.2018

Objednatel: Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel: DAVID HEJL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 993,20

HSV - Práce a dodávky HSV

11 993,20

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

4 150,00

10	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm "pařezy do 30cm" 5 Součet	kus	5,000	100,00	500,00
11	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm "pařezy do 50cm" 5 Součet	kus	5,000	300,00	1 500,00
13	K	162201451	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	81,00	405,00
14	K	162201452	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	299,00	1 495,00
16	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm "zásyp jen jam vadících LC" 5 Součet	kus	5,000	50,00	250,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

7 843,20

36	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 "obetonování propustku č.4 včetně KARI sítě" 6*4*0,15 Součet	m3	3,600	3 000,00	10 800,00
39	K	919551014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600 "propustky DN600" odpočet -1,6 Součet	m	-1,600	158,00	-252,80
40	M	562411130	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 600 mm "propustky DN600" odpočet -1,6 Součet	m	-1,600	1 690,00	-2 704,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

Základní list - adresář

Pro objekt (označ. podle investič. plánu)

Kraj

Jihomoravský

Úsek

Okres

Třebíčský územní úřad

Obec

Místo

Zúčastněné strany:

Jména, adresy, telef. odpověd. zástupců:

Přímý investor

LEONI GROUP REPUBLIC, s.p.

Vrchní investor (HS)

Ústřední investor

Hlavní investor

Technický (stavební) dozor investora

Stálý

DAVID HEJL

Tel.: +420 725 257 563

Občasný

Generální dodavatel

DOPZAVLI A VESTNOSPORNÁ 2002

Hlavní stábyvedoucí

ING. JOSEF MAZER

Stábyvedoucí

Generální projektant

ATELIER DOP, s.r.o.

Odpovědný projektant

ING. ZBYNĚK PÍSA A ING. PETR

Autorský dozor

Změny a doplňky

ZÁPIS TDI : 6.6.18
 DNEŠNÍHO DNE PROVEDENA KONTROLA STAVBY.
 NA STAUBĚ SE PROVÁDÍ STRŽENÍ DRNU, ÚPRAVA
 PLÁNĚ A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ V KM 0,100 - 0,200.
 BÝLO DOMLUVENO, ŽE STROJY PŘEKÁŽENÍ
 LC SI ZHOTOVITEL PO DOMLUVĚ S REVIZNÍKEM
 ODKÁČÍ - Z DŮVODU, ŽE REVIZNÍK NEMÁ
 KAPACITU. BUDE PRÁCE JAKO VÍCE PRÁCE.

HEX

Pracovníci: Hembera J. 8.6.2018
 Mechanizace: Bagt Neuson slunečno +23°C
 Provádí se: úprava plánů, odřezání drnu a prac. doba
 snahování v úseku 0,200 - 0,300, 4⁰⁰ - 15³⁰
 čištění příkopů v úseku 0,150 - 0,200 ATG.

Pracovníci: Hembera J., Dolajš J., Brus H. 11.6.2018
 Mechanizace: Bagt Neuson, S 406 slunečno +24°C
 Provádí se: výkop tří propustek č.2 prac. doba
 výkop tří základů cel propustky 4⁰⁰ - 15³⁰
 č. 1. a č. 2, uložení propustky do
 betonového lože a obložení
 touzry.

Pracovníci: Hembera J., Dolajš J., Koronci J., 14.6.2018
 Bauček E. poloprávo +20°C
 Mechanizace: Bagt Neuson, Man, Iveco prac. doba
 Provádí se: úprava plánů, odřezání drnu a snaho- 4⁰⁰ - 15³⁰
 vání v úseku 0,300 - 0,450
 oděmí kameniných cel propustky
 č. 2, kavašou LKM uiz. váží listek

ZÁPIS TDI : 12.6.18
 TDI PROVEDL KONTROLU STAVBY. PROVÁDÍ SE
 ÚPRAVA PLÁNĚ STRŽENÍ SPĚDU A KRAJNIC V
 KM 0,300 - 0,450. DĚLE SE PROVÁDÍ PŘÍPUST
 Č. 2 - JE OSAZENA A OBETONOVANA ROUBA A
 ZDI SE ČELA.

HEX


Pracovníci: Hembeta J.	13.6.2018
Mechanizace: Bagz Nelson	zataženo +18°C
Průvodce: úprava planě, odříznutí dřev a zahradní v úseku 0,450 - 0,550 a větev B v úseku 0,0 - 0,050	prac. doba 7 ⁰⁰ -15 ³⁰
Pracovníci: Hembeta J., Dlus M., Dolejš J., Kotonezi J.	14.6.2018
Mechanizace: Iveco, Mototová pila	poloprázno +19°C
Průvodce: kácení stromů do průměru 300mm počet 13 ks, zděni čel propustky č.2	prac. doba 7 ⁰⁰ -15 ³⁰
Pracovníci: Veselý V., Kolář R.	16.6.2018
Mechanizace: Iveco	slunečno +20°C
Průvodce: Zděni čel propustky č.1	
Pracovníci: Hembeta J., Dolejš J., Kotonezi J.	18.6.2018
Mechanizace: Bagz Nelson, Iveco	slunečno +22°C
Průvodce: odřezání pařezů do průměru 300mm v počtu 4 ks a výkop s jhy odvodňovacího příkopu propustky č.4 v dl. 28m. Zděni kan. čel propustky č.1	prac. doba 7 ⁰⁰ -15 ³⁰
Pracovníci: Hembeta J., Bareda E., Dolejš J., Kotonezi J.	19.6.2018
Mechanizace: Bagz Nelson, Man, Iveco	
Průvodce: odřezání pařezů do \varnothing 300mm v úseku 0,100 - 0,450 počtu 6 ks, výkop s jhy propustky č.3 a 4 + odvodňovací kanál. zděni čel propustky č.1, navázání kanálu na LKH viz. vážim listy	
ZÁPIS TDI:	19.6.18
DNEŠNÍHO DNE BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY. NA STAVBĚ SE PROVÁDÍ ZDĚNÍ ČELA PROPUSTKY ČÍSLO 1 V KM 0,025. NÁVOZ LK PRO SAMACI, HLUBĚM PROPUSTKŮ Č. 3,4 V KM 0,437 A 0,479. ÚPRAVA PLANĚ. TDI. PROVEŘÍ MOŽNOST OBKÁCENÍ STROMŮ - CCA 5KS V LEVÉ STRANĚ ÚSEKU 0,200 - 0,250 KM.	ÚT

HEJL

Pracovníci: Hembera J., Brus H., Dolajš J., Koronezi J., Haisa F.	20.6.2018 jasno +26°C prac. doba 7 ⁰⁰ -15 ³⁰
Mechanizace: Bagr Newson, Š 406, Iveco Provádí se: Vykop sých základů propustku č. 3a uložení trubního potrubí do betonuového lože propustku č. 3, zakbetování základů a trubního potrubí	
Pracovníci: Hembera J., Beneda E., Dolajš J., Koronezi J. Mechanizace: Bagr Newson, Man, Iveco Provádí se: Základy propustky č. 3, kamenem 0-63 viz územní plán, navážení kamenné patky 0-250 v úseku 0,060 - 0,120 a odění čel propustky č. 1 a dláždení pilota a odložení propustky č. 1 a 2	20.6.2018 jasno +28°C prac. doba 7 ⁰⁰ -15 ³⁰
Pracovníci: Hembera J., Beneda E., Dolajš J., Koronezi J. Mechanizace: Bagr Newson, Man, Iveco Provádí se: Zakbetování základů propustky č. 4 uložení lože do betonuového lože a obbetování, odění čel propustky č. 3	21.6.2018 polojasno +12°C prac. doba 7 ⁰⁰ -15 ³⁰
Pracovníci: Beneda E., Dolajš J., Koronezi J. Mechanizace: MAN, Iveco Provádí se: Zakbetování základů a čel propustky č. 4 Pracovníci: Beneda E., Dolajš J., Koronezi J. Veselý Mechanizace: MAN, Iveco, Valco 100 Provádí se: Zakbetování desky nosné s kamenné nad propustkem č. 4, natření plátně	25.6.2018 polojasno +10°C 7 ⁰⁰ -15 ³⁰ 26.6.2018 oblačno +15°C 7 ⁰⁰ -15 ³⁰
Pracovníci: Dolajš J., Koronezi J., Beneda E. Mechanizace: MAN, Iveco Provádí se: Pozdřívání čel propustky č. 4	27.6.2018 polojasno +16°C 7 ⁰⁰ -15 ³⁰
ZÁPIS TDI: TDI PROVEDL KONTROLU STAVBY. NA STAVĚ SE PROVÁDÍ ZDĚNÍ ČEL PROPUSTEK Č. 3+4. TDI PROVEDL KONTROLU PLÁŇE - PLÁŇ DOKONČENA - V K.Ú. CHYTÍ SANACE - ZÁVOZ + ZMŮTNĚNÍ LK VÝKOP/ODKOP PROVEDEN. TDI PLÁŇ PŘESÍRA - NÁVOZ A ZMŮTNĚNÍ 1 VRSKY HDK V TL. 100MM + ZADŘENÍ ŠD MOŽNO PŘEVĚST - DOPORUČENÍ PO VYSCHNUTÍ PO DEŠTI. ZKOUSKY	27.6.2018

HUTNĚNÍ BUDOÚ PŘEVEDENY NA 1. KĚMI VRSTVĚ PO ZADŘECENÍ ŠD. ODVÁŽENÍ NA LEVÉ STRANĚ V ÚSEKU 0,200 - 0,250 KM BILLO PŘEVEDĚNO. U PROPUSTKU Č. 4 BILLO PO DOMLUVĚ PŘEVEDĚNO VZHLEDĚM K NÍZKĚ VRSTVĚ NAD ROUBOU VLOŽENÍ KARI SÍTĚ 150x150 DO BETONU - OCHRANA PEVNOSTI ROUBY PŘED POJEZDEM MECHANIZACI - BUDE ŘEŠENO VE VÍCEPRÁCECH. TDI ZAŠLE MAILEM PO DOMLUVĚ TERMÍN KOVAMI KONTROLNÍHO DNE STAVBY ZA ÚČASTI AD.

HEJ



pracovníci: Kopace L., Řepa M., Veselý V.
 Mechanizace: Manipulátor S 706, LIAZ.
 Považet se s. navaže v kamionu 0/250
 pozknu vedu kamionu

3.7. 2018
 slunečno
 + 20°C
 7⁰⁰ - 15⁰⁰


ZÁPIS Z KD STAVBY:

DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL KONTROLNÍ DEN STAVBY ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ OBJEDNATELE, ZMOTOVITĚLE A PROJEKTANTA. NA STAVBĚ SE PŘOVÁDÍ NÁVŮZ A UKLÁDKA MAKADAMU DO SANDOVANÝCH MÍST OD K.Ú. POTE BUDE PLÁŇ PŘEHUTNĚNA A PO PŘEVZETÍ TDI BUDE ZMOTOVITEL MOCI NAVAŽET 1P. KĚMI VRSTVU. PRÁCE PŘEBÍHAJÍ DLE

4.7. 18
 sl

TDI

AD



ZÁPIS TDI:

ROUBA U PROPUSTKU Č. 4 V KM DĚLA BUDE VZHLEDĚM K TŮNCE NA MĚTOKU ZKRÁCENA NA DÉLKU CCA 6,5M (PD = 7,47M). BUDE ŘEŠENO ODPOČTEM VE ZMĚNOVÉM LISTĚ.

4.7. 18

