

# Dodatek č. 4. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2017/097

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Tomáš Pospíšil**, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě

pověření dle Podpisového řádu  
č. 2/2014:

**Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště

**Lesní závod Konopiště**

**Želetinka 12, 256 01 Benešov**

ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**GREENMAN s.r.o.**

IČ: 24193259

DIČ: CZ 24193259

sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupený: **Pavlem Richterem**, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 4., Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 (dále jen „Dodatek č. 4.“):

## II. Předmět dodatku smlouvy

Tento Dodatek č. 4. obsahuje odsouhlasení rozsahu stavebních prací provedených v roce 2018 (Přílohy č. 1. až 7.).

## IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

### 1. Oprava lesní cesty „Ke studánce“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku č. 4. cena za dílo v celkové výši **777 496,52 Kč** bez DPH, slovy **sedm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát šest Korun českých a padesát dva haléře** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Z výše uvedené celkové ceny bude zhotovitel v roce 2018 fakturovat dle tohoto Dodatku č. 4. částku za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce ve výši **47 032,80 Kč** bez DPH, slovy **čtyřicet sedm tisíc třicet dvě Koruny české a osmdesát haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

<b>Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/097:</b>	<b>777 496,52 Kč</b>
<b>Fakturováno v roce 2017:</b> (Příloha č. 1., Dodatku č. 4.)	<b>730 463,72 Kč</b>
<b>Práce dokončené a fakturované v roce 2018:</b> (Příloha č. 2., Dodatku č. 4.)	<b>47 032,80 Kč</b>
<b>Celková cena k fakturaci:</b>	<b><u>777 496,52 Kč</u></b>

### Oprava svážnice „Do Hranic“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku č. 4. cena za dílo v celkové výši **633 211,41 Kč** bez DPH, slovy **šest set třicet tři tisíc dvě sta jedenáct Korun českých a čtyřicet jeden haléř** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Z výše uvedené celkové ceny bude zhotovitel v roce 2018 fakturovat dle tohoto Dodatku č. 4. částku za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce ve výši **70 619,70 Kč** bez DPH, slovy **sedmdesát tisíc šest set devatenáct Korun českých a sedmdesát haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

<b>Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/097:</b>	<b>636 088,71 Kč</b>
<b>Fakturováno v roce 2017:</b> (Příloha č. 3., Dodatku č. 4.)	<b>562 591,71 Kč</b>
<b>Stavební práce k dokončení v roce 2018:</b> (Příloha č. 4., Dodatku č. 4.)	<b>73 497,00 Kč</b>
<b>ODPOČTY:</b>	
Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 5., Dodatku č. 4.)	2 877,30 Kč
<b>Cena k fakturaci v roce 2018:</b>	<b>70 619,70 Kč</b>
<b>Celková cena k fakturaci:</b>	<b><u>633 211,41 Kč</u></b>

### Oprava svážnice „Od Kbelky k Masojedům“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku č. 4. cena za dílo v celkové výši **332 418,87 Kč** bez DPH, slovy **sedm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát šest Korun českých a padesát dva haléře** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Z výše uvedené celkové ceny bude zhotovitel v roce 2018 fakturovat dle tohoto Dodatku č. 4. částku za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce ve výši **47 032,80 Kč** bez DPH, slovy **čtyřicet sedm tisíc třicet dvě Koruny české a osmdesát haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

<b>Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/097:</b>	<b>332 418,87 Kč</b>
<b>Fakturováno v roce 2017:</b> (Příloha č. 6., Dodatku č. 4.)	<b>310 464,87 Kč</b>
<b>Práce dokončené a fakturované v roce 2018:</b> (Příloha č. 7., Dodatku č. 4.)	<b>21 954,00 Kč</b>
<b>Celková cena k fakturaci:</b>	<b><u>332 418,87 Kč</u></b>

## **XII.**

### **Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í**

Tento Dodatek č. 4. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 4. pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 4., ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/097, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V **Čerčanech**, dne **12. 07. 2018**

V **Želetince**, dne **12. 07. 2018**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 1., Dodatku č. 4., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ke studánce (860128) - Stavební práce fakturované v roce 2017

JKSO:

Místo: Polesí Komorní Hrádek

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

IČ: 24193259

DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 730 463,72

Cena bez DPH 730 463,72

DPH základní	21,00%	ze	730 463,72	153 397,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 883 861,10**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

12. 07. 2018

Ing. Jan Fišer

Datum a

Zhotovitel



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ke studánce (860128) - Stavební práce fakturované v roce 2017

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu 730 463,72**

HSV - Práce a dodávky HSV 730 463,72

1 - Zemní práce 40 272,03

2 - Zakládání 2 000,00

5 - Komunikace pozemní 592 667,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 387,58

997 - Přesun sutě 7 789,74

998 - Přesun hmot 1 346,82

**Celkové náklady za stavbu: 730 463,72**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ke studánce (860128) - Stavební práce fakturované v roce 2017

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 730 463,72**

HSV - Práce a dodávky HSV 730 463,72

1 - Zemní práce 40 272,03

1	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	399,00	399,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

1 "stan. 1102 1,000

2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,600	290,00	464,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

4,0\*0,50\*0,80 "stan. 1146 pro drén 1,600

3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,600	290,00	1 914,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5,0\*1,10\*0,40 "stan. 563 dokopávka pro propustek 2,200

6,0\*1,20\*0,50 "stan. 891 dokopávka pro propustek a čela 3,600

2,0\*0,50\*0,40\*2 0,800

Součet				6,600			
4	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	1,000	390,00	390,00
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,224	40,00	128,96
1,60+6,60-4,976				3,224			
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,224	10,00	32,24
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,976	38,00	189,09
0,65*0,55/2*5*2 "obsyp propustku stan. 563				1,788			
0,85*0,75/2*5*2 "obsyp propustku stan. 891				3,188			
Součet				4,976			
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	3 712,600	9,90	36 754,74
(12,0+3,0)/2*8 "stan.510 HN 1				60,000			
Mezisosčet HN 1				60,000			
250*3,5 "stan. 0-250				875,000			
(1146-250)*3,10 "stan. 250*1146				2 777,600			
Mezisosčet plocha cesty				3 652,600			
Součet				3 712,600			
<b>2 - Zakládání</b>				<b>2 000,00</b>			
9	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	1,600	1 250,00	2 000,00
<b>5 - Komunikace pozemní</b>				<b>592 667,55</b>			
10	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	3 919,400	62,00	243 002,80
250*3,5				875,000			
(1146-250)*3,10				2 777,600			
Mezisosčet komunikace				3 652,600			
(28,0+3,2)/2*13 "stan.1090				202,800			
3,2*20 "dtto				64,000			
Součet				3 919,400			
11	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	3 979,400	70,00	278 558,00
(12,0+3,0)/2*8 "stan. 510 HN 1				60,000			
3652,60 "plocha cesty				3 652,600			
(28+3,2)/2*13 "stan. 1090				202,800			
3,20*20 "stan. dtto				64,000			
Součet				3 979,400			
12	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	0,000	12,00	0,00
13	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	91,315	650,00	59 354,75
3652,60/100*25*0,10 "plocha cesty 25% plochy				91,315			
14	K	597161111	Rígel dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	4,000	1 140,00	4 560,00
2+2 "stan. 891				4,000			
15	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	8,000	899,00	7 192,00
4 "stan. 292				4,000			
4 "stan. 355				4,000			

Součet

8,000

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 387,58

16	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	12 450,00	24 900,00
17	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	690,00	3 450,00

5 "stan. 563

5,000

18	M	592225	Trubky ŽB D 400 * 2500	ks	2,000	2 820,00	5 640,00
19	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,000	1 190,00	5 950,00
20	M	59222410	Trouby ŽB D 600 x 2500	ks	2,000	3 980,00	7 960,00
21	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	3,300	2 290,00	7 557,00

1,5+1,8 "stan. 563,891

3,300

22	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	640,000	22,10	14 144,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

1,0 "stan. 292 - výtok ze svodnice

1,000

10 "stan. 563 příkop od propustku

10,000

600-450 "stan.450-600 L

150,000

891-670 "stan.670-891

221,000

891-750 "stan.750-891

141,000

1146-1034 " stan. 1034-1146 L

112,000

5 "stan. 1146 výtok z drénu

5,000

Součet

640,000

23	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	310,000	12,00	3 720,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

(500-250)\*1,0 "stan. 250-500 střed cesty

250,000

(12,0+3,0)/2\*8 "stan. 510 HN 1

60,000

Součet

310,000

24	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	343,800	19,10	6 566,58
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

1146\*0,15\*2 "stan. 0-1146

343,800

25	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	10,000	650,00	6 500,00
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------

5 "stan. 563

5,000

5 "stan. 891

5,000

Součet

10,000

## 997 - Přesun sutě

7 789,74

26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	259,658	30,00	7 789,74
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

## 998 - Přesun hmot

1 346,82

27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	897,882	1,50	1 346,82
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 2., Dodatku č. 4., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ke studánce (860128) -

JKSO:

Místo: Polesí Komorní Hrádek

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

IČ: 24193259

DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 47 032,80

Cena bez DPH 47 032,80

DPH základní	21,00%	ze	47 032,80	9 876,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 56 909,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

12. 07. 2018

Ing. Jan Fialka

Datum a po



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ke studánce (860128) - Stavební práce dokončené v roce 2018

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu** **47 032,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **47 032,80**

5 - Komunikace pozemní **47 032,80**

**Celkové náklady za stavbu: 47 032,80**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ke studánce (860128) - Stavební práce dokončené v roce 2018

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **47 032,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **47 032,80**

5 - Komunikace pozemní **47 032,80**

12	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 919,400	12,00	47 032,80
----	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 3., Dodatku č. 4., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127)

JKSO:  
Místo: Polesí Komorní Hrádek

Objednatel:  
LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

Zhotovitel:  
GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

CC-CZ:  
Datum: 12.07.2018

IČ: 42196451  
DIČ: CZ 42196451

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 562 591,71

Cena bez DPH 562 591,71

DPH základní	21,00%	ze	562 591,71	118 144,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 680 735,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2018

Ing. Jan Fialka

Datum a podpis

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>		<b>562 591,71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		562 591,71
1 - Zemní práce		55 559,25
5 - Komunikace pozemní		448 892,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		48 005,30
997 - Přesun sutě		9 900,24
998 - Přesun hmot		234,67
<b>Celkové náklady za stavbu:</b>		<b>562 591,71</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>562 591,71</b>
---------------------------	--	-------------------

	HSV - Práce a dodávky HSV	562 591,71
--	---------------------------	------------

	1 - Zemní práce	55 559,25
--	-----------------	-----------

1	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	6 173,250	9,00	55 559,25
			5911 "stan. 000-1530 celá cesta		5 911,000		
			<b>Mezisoučet</b>		<b>5 911,000</b>		
			8,0*2 "stan.334-342 HN č.2		16,000		
			(25,0+3,5)/2*15 "stan.629		213,750		
			(10,0+3,0)/2*5 "stan. 1033		32,500		
			<b>Mezisoučet</b>		<b>262,250</b>		
			<b>Součet</b>		<b>6 173,250</b>		

## 5 - Komunikace pozemní

448 892,25

2	K	564821112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	6 124,750	62,00	379 734,50
			(13,0+9,0)/2*28 "staničení 0-28		308,000		
			(680-28)*4 "stan.00-680		2 608,000		
			(780-680)*3,7 "stan.680-780		370,000		
			(1530-780)*3,5 "stan.780-1530		2 625,000		
			<b>Mezisoučet komuniace</b>		<b>5 911,000</b>		
			(25+3,50)/2*15 "stan. 629		213,750		
			<b>Součet</b>		<b>6 124,750</b>		

3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	48,500	70,00	3 395,00
			8,0*2 "stan. 334-342 HN č. 1		16,000		
			(10,0+3,0)/2*5 "stan. 1033 HN v P		32,500		
			<b>Součet</b>		<b>48,500</b>		

4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	375,500	70,00	26 285,00
			(13,0+9,0)/2*28 "stan. 0-28 vyrovnání rozjezdu		308,000		
			(10,0+3,5)/2*5 "stan.788 HN L		33,750		
			(10,0+3,5)/2*5 "stan.788 HN P		33,750		
			<b>Součet</b>		<b>375,500</b>		

5	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	0,000	12,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------

6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	60,735	650,00	39 477,75
			(680-28)*4 "stan.00-680		2 608,000		
			(13,0+9,0)/2*28 "stan. 0-28		308,000		
			(780-680)*3,7 "stan.680-780		370,000		
			(1530-780)*3,5 "stan.780-1530		2 625,000		
			<b>Součet pomocný výpočet</b>		<b>5 911,000</b>		
			5911/100*10*0,10 "vyplnění kolejí a nerovností 10 % plochy		59,110		
			(10,0+3,0)/2*5*0,50*0,10 "stan. 1033 HN 50% plochy		1,625		
			<b>Součet</b>		<b>60,735</b>		

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 005,30

7	K	938111111	Čištění zdva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	8,000	20,00	160,00
			2+2 "stan. 1121 čela propustku		4,000		
			2+2 "stan. 1327 čela propustku		4,000		
			<b>Součet</b>		<b>8,000</b>		

8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	160,000	20,00	3 200,00
			115-35 "stan.35-115 P		80,000		
			115-35 "stan.35-115 L		80,000		
			<b>Součet</b>		<b>160,000</b>		

9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	1 235,000	22,10	27 293,50
			2*5 "stan. 331 u PTP č.1		10,000		
			335-115 "stan.115-335 P		220,000		
			334-129 "stan.129-334 L		205,000		

605-342	"stan.342-605	263,000
780-649	"stan.649-780	131,000
1121-1037	"stan.1037-1121 P	84,000
1121-1037	"stan.1037-1121 L	84,000
1205-1121	"stan.1121-1205 P	84,000
1205-1121	"stan.1121-1205 L	84,000
1265-1205	"stan 1205-1265 L	60,000
5,0*2	"stan. 1327 u TP výrok a vtok	10,000
Součet		1 235,000

10	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	23,000	150,00	3 450,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

8,0	"stan. 334-342 HN č2 L	8,000
15,0	"stan. 1022-1037 TP	15,000
Součet		23,000

11	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	6,000	150,00	900,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

6,0	"stan.1327	6,000
-----	------------	-------

12	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	14,000	250,00	3 500,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

14	"stan. 115-129 HN 1 propustek	14,000
Součet		14,000

13	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	11,000	250,00	2 750,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

6,0	"stan. 331 PTP č. 1	6,000
5,0	"stan. 1121	5,000
Součet		11,000

14	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	562,650	12,00	6 751,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

(1530-28)*0,10*2	"stan. 28-1530	300,400
8,0*2	"stan.334-342 HN 2	16,000
(25,0+3,5)/2*15	"stan. 629	213,750
(10,0+3,0)/2*5	"stan.1033	32,500
Součet		562,650

**997 - Přesun sutě 9 900,24**

15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	330,008	30,00	9 900,24
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

**998 - Přesun hmot 234,67**

16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	156,449	1,50	234,67
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 4., Dodatku č. 4., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127) -  
.01-

**JKSO:**  
**Místo:** Polesí Komorní Hrádek

**CC-CZ:**  
**Datum:** 12.07.2018

**Objednatel:**  
LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

**IČ:** 42196451  
**DIČ:** CZ 42196451

**Zhotovitel:**  
GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

**IČ:** 24193259  
**DIČ:** CZ24193259

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				73 497,00
Cena bez DPH				73 497,00
DPH základní	21,00%	ze	73 497,00	15 434,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>88 931,37</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**


Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

12. 07. 2018

Ing. Jan Fialka  
Datum a podpis:

**Zhotovitel**



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127) - Stavební práce k dokončení v roce 2018

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>73 497,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	73 497,00
5 - Komunikace pozemní	73 497,00
<b>Celkové náklady za stavbu:</b>	<b>73 497,00</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127) - Stavební práce k dokončení v roce 2018

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>73 497,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							73 497,00
5 - Komunikace pozemní							73 497,00
5	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	6 124,750	12,00	73 497,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 5., Dodatku č. 4., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127) - Nerealizované stavební dodávky a práce (méněpráce)

JKSO:

Místo: Polesí Komorní Hrádek

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

IČ: 24193259

DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 877,30

Cena bez DPH 2 877,30

DPH základní	21,00%	ze	2 877,30	604,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 3 481,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12. 07. 2018

Ing. Jan Fialka

Datum a po



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127) - Nerealizované stavební dodávky a práce (méněpráce)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 877,30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 877,30
5 - Komunikace pozemní	2 877,30
<b>Celkové náklady za stavbu:</b>	<b>2 877,30</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava svážnice Do Hranic (860127) - Nerealizované stavební dodávky a práce (méněpráce)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **2 877,30**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 877,30**

5 - Komunikace pozemní **2 877,30**

5	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	239,775	12,00	2 877,30
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Posyp krytu kamenivem drceným dle SoD 6 124,750

Posyp krytu kamenivem drceným dle SPP -5 884,975

Součet 239,775

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 6., Dodatku č. 4., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava svážnice od Kbelky k Masojedům (860124)

JKSO:  
Místo: Polesí Komorní Hrádek

CC-CZ:  
Datum: 12.07.2018

Objednatel:  
LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

IČ: 42196451  
DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:  
GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 310 464,87

Cena bez DPH 310 464,87

DPH základní	21,00%	ze	310 464,87	65 197,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>375 662,49</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obj

12. 0

Ing.

Dat

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava svážnice od Kbelky k Masojedům (860124)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu** **310 464,87**

HSV - Práce a dodávky HSV	310 464,87
1 - Zemní práce	25 311,14
5 - Komunikace pozemní	199 914,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 899,35
997 - Přesun sutě	10 992,48
998 - Přesun hmot	347,75

**Celkové náklady za stavbu:** **310 464,87**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava svážnice od Kbelky k Masojedům (860124)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **310 464,87**

HSV - Práce a dodávky HSV 310 464,87

1 - Zemní práce 25 311,14

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	27,000	150,00	4 050,00
			60,0*0,20*0,50 "staničení 260-320 P		6,000		
			60*1,0*0,35 "dtto L		21,000		
			Součet		27,000		
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,360	290,00	974,40
			6,0*1,10*0,40 "dokopávky pro propustek a čela		2,640		
			1,80*0,50*0,40*2		0,720		
			Součet		3,360		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,572	40,00	1 142,88
			27,0+3,36-1,788		28,572		

4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	28,572	10,00	285,72
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,788	38,00	67,94
			0,65*0,55/2*5*2 "obsyp propustku		1,788		
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 898,000	9,90	18 790,20
			260*3,5 "stan. 000-260		910,000		
			(10,0+3,0)/2*5 "stan. 69 HN1		32,500		
			(320-260)*3 "stan. 260-320		180,000		
			(445-320)*3,5 "stan. 320-445		437,500		
			12,0*6/2 "stan. 323		36,000		
			(15,0+8,0)/2*8 "stan.445-483		92,000		
			(8,0+6,0)/2*30 "stan dtto		210,000		
			Součet		1 898,000		
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>199 914,15</b>
7	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	1 898,000	59,00	111 982,00
			32,50 "stan. 69 HN 1		32,500		
			1660,50 "stan. 0-483 plocha komunikace		1 660,500		
			169 "dolnění o rozšíření rozjezdu stan. 445-483		169,000		
			12,0*6,0/2 "stan. 323 HN 2		36,000		
			Součet		1 898,000		
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	1 067,750	74,00	79 013,50
			(10,0+3,0)/2*5 "stan 69HN1		32,500		
			<b>Mezisoučet</b>		<b>32,500</b>		
			260*3,5/100*50 "stan. 0-260 vyrovnávka 50 % plochy		455,000		
			(320-260)*3*0,5 "stan. 260-320		90,000		
			(483-320)*3,5*0,5 "stan. 320-483		285,250		
			169 "doplnění o rozšíření rozjezdu stan.445-483		169,000		
			<b>Mezisoučet vyrovnávka 50% plochy</b>		<b>999,250</b>		
			12,0*6,0/2 "stan. 323 HN 2		36,000		
			Součet		1 067,750		
9	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 30 kg/m2	m2	0,000	12,00	0,00
			1660,5 "stan.0-483		1 660,500		
			169 "dopnění o rozšíření rozjezdu stan-445-483		169,000		
			Součet		1 829,500		
10	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	13,721	650,00	8 918,65
			(910+180+437,5+302)*0,05*0,15 "5% z celkové plochy v tl. 15 cm		13,721		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>73 899,35</b>
11	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
12	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	690,00	3 450,00
13	M	592225	Trouby ŽB D 40 x 250	ks	2,000	2 820,00	5 640,00

14	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	1,500	2 290,00	3 435,00
15	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	400,000	22,10	8 840,00
			10,0*2 "stan 000 od propustku		20,000		
			62*2 "staničení 000-62 L, P		124,000		
			231-62 "staničení 62-231 v P		169,000		
			160-78+5 "staničení 78-160 L + 5 m do porostu		87,000		
			Součet		400,000		
16	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	7,000	250,00	1 750,00
			7 "stan. 0		7,000		
17	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 060,500	12,00	24 726,00
			260*3,5 "stan. 000-260		910,000		
			(320-260)*3 "stan. 260-320		180,000		
			(445-320)*3,5 "stan. 320-445		437,500		
			(15,0+8,0)/2*8 "stan. 445-483		92,000		
			(8,0+6,0)/2*30 "stan. dtto		210,000		
			(445-320)*0,30*2 "stan. 320-445		75,000		
			260*0,30*2 "krajnice 0-260		156,000		
			Součet		2 060,500		
18	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	68,500	19,10	1 308,35
			(10,0+3,0)/2*5 "HN 1 stan. 69		32,500		
			6,0*12,0/2 "stan.323 HN 2		36,000		
			Součet		68,500		
19	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	2,340	2 500,00	5 850,00
			1,80*0,50*1,30*2 "stan.189 čela propustku		2,340		
20	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	6,000	650,00	3 900,00
			6 "stan. 189		6,000		
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>10 992,48</b>
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	366,416	30,00	10 992,48
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>347,75</b>
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	231,834	1,50	347,75

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 7., Dodatku č. 4., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava svážnice od Kbelky k Masojedům (860124) -

dokladěné v ...

JKSO:

Místo:

Polesí Komorní Hrádek

CC-CZ:

Datum:

12.07.2018

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 954,00
Cena bez DPH				21 954,00
DPH základní	21,00%	ze	21 954,00	4 610,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>26 564,34</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

12. 07. 2018

Ing. Jan  
Datum

Zhotovitel

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava svážnice od Kbelky k Masojedům (860124) - Stavební práce dokončené v roce 2018

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu** **21 954,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 21 954,00

5 - Komunikace pozemní 21 954,00

**Celkové náklady za stavbu: 21 954,00**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava svážnice od Kbelky k Masojedům (860124) - Stavební práce dokončené v roce 2018

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 12.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Prah Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **21 954,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 21 954,00

5 - Komunikace pozemní 21 954,00

9	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 829,500	12,00	21 954,00
			1660,5 "stan.0-483		1 660,500		
			169 "dopnění o rozšíření rozjezdu stan-445-483		169,000		
			Součet		1 829,500		