

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-48167-5/ČJ-2018-1800VZ

uzavřená**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****1. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: [REDACTED]
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
 Tel.: [REDACTED]
 Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] - oddělení správy nem. majetku
 Tel.: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

[REDACTED]

se sídlem: [REDACTED]
 IČ: 66 65 47 69
 DIČ: CZ [REDACTED]
 bankovní spojení: MONETA Bank
 číslo účtu: [REDACTED]
 Tel.: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Zapsaný: u MěÚ-OžÚ Česká Lípa CL/4195/2011/SEB/3 Sp. Značka ZIVCL/4195/2011/SEB

dále jen "zhotovitel"

1. Předmět smlouvy:**„KŘP Lbk - Liberec, Krajská - přepojení kanalizace do veřejné stoky“****2.1**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá především ve zrušení stávajícího septiku a ve zřízení kanalizační přípojky objektu č. p. 487 v Liberci, v Krajské ulici, který je součástí areálu obvodního oddělení Policie České republiky.

2.2.

Dílo bude provedeno:

- a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 20.03.2017 (dále jen „VOP“)
- a) dle dokumentace zpracované [REDACTED] (IČ 72748621), dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisu prací
- b) v souladu se územním souhlasem, který bude na stavbu vydán (dále jen „povolení stavby“)

2.3.

Součástí předmětu díla je:

- a) Zařízení staveniště
 Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky a požadavky na zařízení staveniště jsou uvedeny v odstavci 7.2. této smlouvy. Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je

zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a osetí travním semenem.

Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnutý v položce soupisu prací „zařízení staveniště“.

- a) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:
- vytýčení pozemních inženýrských sítí a zařízení
 - zajištění povolení pro provádění prací na pozemcích statutárního města Liberec, vč. případných poplatků
 - zajištění povolení pro provádění výkopových prací v místní komunikaci, vč. případných poplatků
 - dodržení podmínek pro práci na pozemcích statutárního města Liberec a místní komunikaci, vč. obnovy jejich povrchu dle Podmínek statutárního města Liberec a správce místní komunikace, které vydalo statutární město Liberec, odbor správy majetku
 - návrh dopravně inženýrského opatření a jeho odsouhlasení s Dopravním inspektorátem Policie ČR
 - osazení a údržba potřebného dopravního značení, vč. případného pronájmu
 - skryvka ornice
 - odstranění povrchu v místě výkopu (dlažba)
 - zemní práce – výkopy
 - provedení splaškové kanalizace – přípojky a areálových rozvodů
 - vyčištění a proplach kanalizačního potrubí – přípojky a areálových rozvodů
 - zkouška vodotěsnosti (tlaková zkouška) splaškové kanalizace
 - zkoušky hutnění
 - demolice a zasypání stávajícího septiku, vč. vyčerpání odpadních vod a kalů a desinfekce akumulčního prostoru chlórovým vápnem
 - oprava zpevněných ploch po výkopech (dlažba)
 - ohumusování a osetí nezpevněných ploch dotčených zemními pracemi
 - fotografická dokumentace provedení kanalizační přípojky a likvidace septiku
 - další součásti díla, které jsou uvedené v projektové dokumentaci.

b) Ostatní součásti předmětu díla

Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové dokumentace). Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „dokumentace skutečného provedení stavby“.

Součástí předmětu díla je i geodetické zaměření skutečného provedení díla oprávněným geodetem a to v souřadnicích polohově i výškově a také se zákresem do katastrální mapy. Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „geodetické zaměření“.

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před převzetím provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté (suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k převjímcce připraví dokladovou část v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „předání díla“.

Součástí předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „plnění ostatních podmínek VOP“.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, projektové dokumentaci a v soupisu prací.

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující:

- 1) smlouva o dílo
- 1) VOP
- 2) Projektová dokumentace
- 3) Soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp. VOP či projektové dokumentaci a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou má zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené v odstavci 3.1.

2.4.

Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení.

2. Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	190 699,88 Kč
DPH21%:	40 046,97 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	230 746,85 Kč

slovy: dvěsetřicettisícsemsetčtyřicetšestkorun 85/100

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není objednatel ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

3.3.

Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z prostředků státního rozpočtu, a proto zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen „podmínky financování díla“).

Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VII. VOP podléhá schvalovacímu procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontrolující změnu má právo vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně kontroly. Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím odsouhlasení ve stavebním deníku či v zápise z kontrolního dne. Zpracování změnových listů je v souladu s částí VII., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů.

3. Termín plnění

4.1.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Díličí termíny plnění:

- předání staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejdříve však po vydání povolení stavby, nejpozději do 31.08.2018
- ukončení stavebních prací: do 31.10.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.11.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.12.2018

4.2.

S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

4.3.

Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a postup provádění jednotlivých dílčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s objednatelem.

4. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty

5.1.

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 0,5 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.

Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.

Smluvní pokuty:

Při nesplnění dílčího termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončení stavebních prací) je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončení díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části XIII. VOP.

V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Každý zjištěný případ neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

5. Předání díla

6.1.

K předání díla zhotovitel doloží:

- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:
 - kanalizační potrubí
 - kanalizační šachty (skruže, dno, vyrovnávací prstence atd.)
 - poklopy kanalizačních šachet
- dokumentaci skutečného provedení

- geodetické zaměření provedené kanalizace
 - výchozí revize a zkoušky
 - zkouška vodotěsnosti
 - statické zatěžovací zkoušky hutnění
 - ve stavebním deníku zhotovitel při předání a převzetí díla předloží objednateli zápisy o provedení následujících kontrol:
 - zápis o vyčištění a proplachu potrubí kanalizace
 - zápis o dezinfekci akumulčního prostoru stávajícího septiku chlorovým vápnem
 - zápis správce/vlastníka podzemního vedení či zařízení o kontrole provedení stavebních prací, resp. souběhu či křížení kanalizace s podzemním vedením
 - podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.)
 - plynovod (GasNet, s.r.o./ GridServices, s.r.o.)
 - podzemní sdělovací vedení (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.)
 - kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
 - vodovod (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
 - případná další podzemní vedení a zařízení
 - fotografická dokumentace provedení kanalizace a likvidace septiku
 - doklad o vyčerpání odpadních vod a kalů ze stávajícího septiku
 - doklad o řádné likvidaci odpadu.
- Případné měřicí a jiné pomůcky pro provedení kontrol zajišťuje zhotovitel.

6. Další smluvní ujednání


7.1.

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

 pracovník oddělení správy nemovitého majetku 

e-mail na uvedené osoby objednatele: 

za zhotovitele







Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku 

 pracovník oddělení správy nemovitého majetku

e-mail na uvedené osoby objednatele: 

za zhotovitele



 e-mail: 

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Kancelář a šatna budou řešeny mobilní buňkou, kterou bude zhotovitel moci umístit na pozemku p. č. 2066 v k. ú. Liberec. Na stejném pozemku zhotovitel umístí i mobilní chemickou toaletu.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, náradí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory na pozemku p. č. 2066 v k. ú. Liberec. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulaci nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.

Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:

Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat hlavním vchodem do objektu obvodního oddělení Policie ČR, kde se ohlásí stálé službě.

Příjezd na staveniště je z místní komunikace v ulici Krajinská, branou na pozemek p. č. 2066 v k. ú. Liberec.

Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené příjezdy je zakázán.

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. Stání pro vozidla zásobující stavbu budou vyčleněna při předání a převzetí staveniště na pozemku p. č. 2066 v k. ú. Liberec. Zásobování stavby nesmí bránit provozu vozidel Policie ČR ani eskortování zadržených osob.

Napojovací bod elektro:

Stavba nevyžaduje napojení na elektrickou energii.

Napojovací bod vody:

Stavba nevyžaduje napojení na zdroj vody. Voda potřebná pro zkoušky vodotěsnosti bude dovezena v cisterně, nebo bude použita voda z veřejného vodovodu (po dohodě zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu).

7.3.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, suť atd.

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

Provádění prací je omezeno pouze na pracovní dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od 7,00 hodin do 15,30 hodin. Případné prodloužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit.

7.4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.

Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejně omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány.

Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

Objednatel bude požadovat předložení vzorníků či technických listů k minimálně následujícím materiál, resp. výrobkům:

- kanalizační potrubí
- kanalizační šachty

Vzorníky či technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději 28 dní od podpisu smlouvy o dílo.

7.7.

Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatel. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatel.

7. Závěrečná ustanovení

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

8.3

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv.

8.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

8.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP.

8.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

8.9

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

8.10

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1) VOP

2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

V Liberci dne: 13 -08- 2018

objednatel:



ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

České Lípě dne:

27. 07. 2018

zhotovitel:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-902

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Krajinská Přepojení kanalizace do veřejné stoky

JKSO:

Místo: Krajinská 487, Liberec

CC-CZ:

Datum: 19.10.2017

Objednatel:

Česká republika-krajské ředitelství policie Lib.k.

IČ:

72050501

DIČ:

Zhotovitel:



IČ:

66654769

DIČ:



Projektant:



IČ:

72748621

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	175 199,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu	15 500,00
Cena bez DPH	190 699,88

DPH základní	21,00%	ze	190 699,88	40 046,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	230 746,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Kód: 17-902
Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Krajinská Přepojení kanalizace do veřejné stoky
Místo: Krajinská 487, Liberec Datum: 19.10.2017
Objednatel: Česká republika-krajské ředitelství policie Lib.k. Projektant: 
Zhotovitel:  Zpracovatel: 

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	175 199,88	211 991,85
SO-01	Přepojení kanalizace	175 199,88	211 991,85
2)	Ostatní náklady	15 500,00	18 755,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		190 699,88	230 746,85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Krajská Přepojení kanalizace do veřejné stoky

Objekt: Kanalizace

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 19.10.2017

Objednatel:

IČ: 72050501

Česká republika-krajské ředitelství policie Lib.k.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 66654769



DIČ:

Projektant:

IČ: 72748621



DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	175 199,88
Ostatní náklady	15 500,00
Cena bez DPH	190 699,88

DPH základní	21,00%	ze	190 699,88	40 046,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 230 746,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Krajská Přepojení kanalizace do veřejné stoky

Objekt: Kanalizace

Místo: Datum: 19.10.2017

Objednatel: Česká republika-krajské ředitelství policie Lib.k. Projektant: 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	175 199,88
HSV - Práce a dodávky HSV	172 999,88
1 - Zemní práce	59 124,72
5 - Komunikace pozemní	24 325,00
8 - Trubní vedení	78 402,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	282,00
998 - Přesun hmot	10 865,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 200,00
2) Ostatní náklady	15 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	190 699,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, Krajinská Přepojení kanalizace do veřejné stoky

Objekt: Kanalizace

Místo: Datum: 19.10.2017

Objednatel: Česká republika-krajské ředitelství policie Lib.k. Projektant: 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

175 199,88

HSV - Práce a dodávky HSV

172 999,88

1 - Zemní práce

59 124,72

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	22,900	46,00	1 053,40
2	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	3,200	54,00	172,80
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	86,00	86,00
4	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	0,600	30,00	18,00
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,600	440,00	18 744,00
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	42,600	42,00	1 789,20
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,800	86,00	1 272,80
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,800	16,00	236,80
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,399	350,00	10 639,65
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,800	86,00	2 390,80
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,200	528,00	7 497,60
12	M	583373310	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22	t	28,400	514,00	14 597,60
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	28,00	168,00
14	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	6,000	67,00	402,00
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,210	267,00	56,07

5 - Komunikace pozemní

24 325,00

16	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	3,200	660,00	2 112,00
17	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	22,900	970,00	22 213,00

8 - Trubní vedení

78 402,90

18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	35,300	615,00	21 709,50
19	M	286118900	koleno kanalizační plastové s hrdlem KGB 160x15°	kus	1,000	74,00	74,00
20	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	35,300	18,00	635,40
21	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 952,00	7 904,00
22	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 562,00	1 562,00
23	M	592241600	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1,000	956,00	956,00
24	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 678,00	1 678,00
25	M	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	2 388,00	2 388,00
26	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	2 304,00	2 304,00
27	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	1,000	8 150,00	8 150,00
28	K	894414R01	Úprava šachtového železobetonového dna stávající šachty DN 1000 pro napojení nového potrubí	kus	1,000	2 178,00	2 178,00
29	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	2,000	202,00	404,00
30	M	592241760	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	338,00	338,00
31	M	592241750	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,000	326,00	326,00
32	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	666,00	666,00
33	M	552414020	poklop šachtový s rákem DN600 třída D 400, Bituplan bez odvětrání	kus	1,000	4 164,00	4 164,00
34	K	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
35	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	666,00	666,00
36	M	286617700	revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám BEGU	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
37	K	894414R02	Zrušení stávajícího septiku o objemu 20m ³ - sanace	kus	1,000	15 000,00	15 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

282,00

38	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	282,00	282,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot

10 865,26

39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,514	769,00	10 392,27
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

40	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	13,514	35,00	472,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							2 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 200,00
41	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00