

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/1554/OI_OARRP ze 4.10.2017

„Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno“



Smluvní strany

Název:
se sídlem:
zastoupená:
Identifikační číslo:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Mgr. Milan Volf, primátor
002 34 516
Mgr. Milan Volf, primátor

Banka:
Číslo účtu/ kód banky:

dále jen „objednatel“

a

Firma:
Sídlo - ulice, číslo:
Sídlo - PSČ, město:
Obchodní rejstřík:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon a fax
E-mail:

Energie – stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
45146802
CZ45146802, plátce DPH

Ing. Zdeněk Osner, CSc.,
Předseda představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 4.10.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XX. odst. 20.3 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

2. Při průběhu stavebních prací došlo ke vzniku nepředvídatelných prací, které nebylo možné odhadnout předem při tvoření projektové dokumentace pro provádění stavby a při tvorbě výkazu výměr. Potřeba víceprací a méněprací vznikla až při skutečné realizaci díla. Změna rozsahu díla je specifikována dle změnových listů 1-8,.

Změnový list 1 – vzduchotechnika - jedná se o optimalizování velikosti digestoře v návaznosti na průtok odsávaného vzduchu

Změnový list 2 – zemní práce pro vsakovací studny- jedná se o větší rozsah zhotovení vrstů z důvodu odlišných parametrů původně plánované zeminy.

Změnový list 3 – elektroinstalace – jedná se o úpravu silnoproudých rozvodů a koncových prvků z důvodu dodatečného napojení datových rozvodů.

Změnový list 4 – sanace zdiva – omezení rozsahu – jedná se o neprovedení prací opravy fasády v jižní části stávajícího objektu z důvodu opravy uliční fasády celého objektu.

Změnový list 5 – ZTI – jedná se o upřesnění požadavku ZTI, ukotvení svislého potrubí dešťové kanalizace a přeložení ležaté dešťové kanalizace z důvodu jiného vedení reálné trasy jednotné kanalizace.

Změnový list 6 – stavební část – jedná se o větší vyztužení pasů a věnců dle požadavku statika, navýšení výměry střešního pláště z důvodu zmenšení tl. zděné atiky, výměnu EPS za keramické překlady, navýšení rozsahu kazetového podhledu z důvodu zakrytí VZT potrubí, navýšení rozsahu opravy omítek ve stávající části z důvodu jejich větší degradace.

Změnový list 7 – asfaltování – omezení rozsahu – jedná se o neprovedení asfaltového povrchu z důvodu stavby lešení zahájené opravy uliční fasády.

Změnový list 8 – okapový chodníček – jedná se o zhotovení okapového chodníčku podél jižní části objektu z důvodu lepšího odvodu dešťových vod.

V důsledku toho činí:

Cena za dílo vícepráce bez DPH:	+ 305 061,41 Kč, což je 3,47 % původní ceny díla
Cena za dílo méněpráce bez DPH	- 321 195,47 Kč

3. Z výše uvedených důvodů se v článku Smlouvy – Článek V.. Cena za Dílo, platební podmínky odst. 5.1., nahrazuje tímto novým zněním:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH 8 770 863,15 Kč

(slovy:osm milionů sedm set sedmdesát tisíc osm set šedesát tři korun a patnáct haléřů)

5.1.2 DPH ve výši 1 841 881,26 Kč (sazba DPH: 21%)

(slovy:jeden milion osm set čtyřicet jedna tisíc osm set osmdesát jedna korun a dvacet šest haléřů)

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši 10 612 744,41 Kč

(slovy:deset milionů šest set dvanáct tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun a čtyřicet jedna haléřů)

(dále též „Cena za provedení Díla“)

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla, v ostatním na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebezpečí změny okolností.

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1- 8.


V Kladně dne

14. 08. 2018



Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf, primátor
objednatel

13. 08. 2018



Energie – stavební a báňská a.s.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.,
předseda představenstva
zhotovitel

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 6031
272 04 Kladno
(60)

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Vzduchotechnika

Stavba:	Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno			
Vydal:	Energie - stavební a báňská a.s.			
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]			
Odesláno/předáno	e-mail	faxem	osobně	Datum:
	ano			18.05.18
Přílohy / poč. listů	kalkulace!.. Stran 1			

Popis a zdůvodnění změny:


Změny, vícepráce - po upřesnění požadavku na provedení VZT projektantem – tj. odpočet digestoře rozm. 1250x800 mm a přípočet digestoře rozm. 2700x800 mm (dle specifikace gastrotechnologie) a dopočet za zvětšení tloušťky izolace z 25 na 50 mm a oplechování potrubí FeZn na střeše.

Vyjádření projektant::

V návaznosti na průtok odsávaného vzduchu byla optimalizována velikost digestoře (2700x800).

Vyjádření TDI:

zouknař



Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty Kč bez dph	17 135,00 Kč
DPH 21%	3 598,35 Kč
Celkem přípočty Kč vč. dph	20 733,35 Kč
Odpočty Kč bez dph	-3 397,52 Kč
DPH 21%	-713,48 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	-4 111,00 Kč
výsledná cena změny Kč bez dph	13 737,48 Kč
DPH 21%	2 884,87 Kč
Celkem výsledná cena změny Kč vč. dph	16 622,35 Kč

5) Vliv na termín výstavby

NE

6) Schválil	Objednatel	Projektant	TDI	Zhotovitel
Jménovitě:	[REDACTED]			
Datum:	4. 7. 2018	4. 07. 2018	4. 07. 2018	4. 07. 2018
Podpis:	[REDACTED]			

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Venkovní úpravy - zemní práce pro vsakovací studny

Stavba:	Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno			
Vydal:	Energie - stavební a báňská a.s.			
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]			
Odesláno/předáno	e-mail	faxem	osobně	Datum:
	ano			18.05.18
Přílohy / poč. listů	kalkulace/.. Stran 1			

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet / připočet - změna provedení zemních prací pro 2 ks vsakovací studni typu TEGRA DN 1000, tj. zhotovení vrtů ø 1420 mm hl. 6,6 m a obsyp štěrkopískem v tl. 150 mm - viz. zápis ve SD ze dne 20.4.2018, vč. naložení a odvezení výkopku na skládku.

Vyjádření projektant::

Průměr a hloubka studen byly navrženy na základě provedené sondy před realizací a na základě zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu. Sonda byla vyvrtána na severozápadním rohu nového objektu a nebyla tedy přímo v dotčeném místě, kde jsou lehce odlišné parametry a vrstvy zeminy.

Vyjádření TDI:

SOUHLASÍM



Cenová kalkulace změnového listu

Připočty Kč bez dph	158 484,45 Kč
DPH 21%	33 281,73 Kč
Celkem připočty Kč vč. dph	191 766,18 Kč
Odpočty Kč bez dph	-117 984,60 Kč
DPH 21%	-24 776,77 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	-142 761,37 Kč
výsledná cena změny Kč bez dph	40 499,85 Kč
DPH 21%	8 504,97 Kč
Celkem výsledná cena změny Kč vč. dph	49 004,82 Kč

5) Vliv na termín výstavby

NE

6) Schválil	Objednatel	Projektant	TDI	Zhotovitel
Jméno/tiště:	[REDACTED]			
Datum:	4. 7. 2018	6. 07. 2018	7. 07. 2018	7. 07. 2018
Podpis:	[REDACTED]			

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - Elektroinstalace

Stavba:	Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno			
Vydal:	Energie - stavební a báňská a.s.			
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]			
Odesláno/předáno	e-mail	faxem	osobně	Datum:
	ano			18.05.18
Přílohy / poč. listů	kalkulace/.. Stran 1			

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce - méněpráce, dopočet koncových prvků, odpočet/připočet - úprava jističů v rozvaděči pro gastrotechnologie a dopočet kabeláže pro vyhřívání střešních vpustí dle výkr. č. D.07.03_Z2 a D.07.04_Z2 zaslané AD, – final elektro a RK

Vyjádření projektantů:

Na základě požadavku investora byla navrhovaná část stavby napojena na stávající datové rozvody a s tím související nové silnoproudé rozvody a koncové prvky.

Vyjádření TDI:

Souhlasím



Cenová kalkulace změnového listu

Připočty Kč bez dph	17 477,70 Kč
DPH 21%	3 670,32 Kč
Celkem připočty Kč vč. dph	21 148,02 Kč
Odpočty Kč bez dph	-152,00 Kč
DPH 21%	-31,92 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	-183,92 Kč
výsledná cena změny Kč bez dph	17 325,70 Kč
DPH 21%	3 638,40 Kč
Celkem výsledná cena změny Kč vč. dph	20 964,10 Kč

5) Vliv na termín výstavby

NE

6) Schválení	Objednatel	Projektant	TDI	Zhotovitel
Jménovitě:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum:	4.7.2018	4. 07. 2018	4. 07. 2018	4. 07. 2018
Podpis:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ZMĚNOVÝ LIST č.4 - Sanace zdiva - omezení rozsahu

Stavba:	Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno			
Vydal:	Energie - stavební a báňská a.s.			
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]			
Odesláno/předáno	e-mail	faxem	osobně	Datum:
	ano			18.05.18
Přílohy / poč. listů	kalkulace/.. Stran 1			

Popis a zdůvodnění změny:

Měněpráce - odpočet z pol. z rozpočtu Sanace zdiva - omezení rozsahu, tj. neprovedení prací opravy fasády v jižní části stávajícího objektu

Vyjádření projektant::

Požadavek investora na neprovedení prací opravy fasády v jižní části stávajícího objektu z důvodu opravy uliční fasády celého stávajícího objektu

Vyjádření TDI:

Bohumír



Cenová kalkulace změnového listu

Přípocety Kč bez dph	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Celkem přípocety Kč vč. dph	0,00 Kč
Odpočty Kč bez dph	-129 937,11 Kč
DPH 21%	-27 286,79 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	-157 223,90 Kč
výsledná cena změny Kč bez dph	-129 937,11 Kč
DPH 21%	-27 286,79 Kč
Celkem výsledná cena změny Kč vč. dph	-157 223,90 Kč

5) Vliv na termín výstavby

NE

6) Schválil	<i>Objednatel</i>	<i>Projektant</i>	<i>TDI</i>	<i>Zhotovitel</i>
Jménovitě:	[REDACTED]			
Datum:	<i>4.7.2018</i>	<i>4. 07. 2018</i>	<i>4. 07. 2018</i>	<i>4. 07. 2018</i>
Podpis:	[REDACTED]			

Návrh změny

Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno
Č. ZAKÁZKY 3023 129500

Č. OZ

4

Nabídka						Propočet					Rozdíl	
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č. pol. / datum	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější												
1-620991121	Zakrytí výplně vnějších otvorů z řešení	m2	-5,00000	16,39	-81,95							
2-622454511	Oprava vnějších omítek vč. zbrúsení	m2	-32,00000	71,01	-2 272,32							
3-622421149	Doplňení ozdobných řezádních prvků	m2	-1,00000	2 676,50	-2 676,50							
4-620401181	Nátěr hydrofobizační 1x	m2	-14,00000	19,56	-275,24							
5-622401972	Univerzální základní nátěr	m2	-77,00000	29,50	-2 271,50							
6-602021103	Přednáštky stěn z minerální cementové omítky	m2	-77,00000	159,50	-12 281,50							
7-622430000	Sanační lehká omítka tl. 10 mm s bohatým obsahem pórů k ukládání soli, hydrofobizovaná, vysoce paropropustná se zatíraným povrchem, vyztužená síťovinou	m2	-45,00000	535,81	-28 611,45							
8-622431000	Sanační lehká omítka tl. 40 mm 2vr. s bohatým obsahem pórů k ukládání soli, hydrofobizovaná, vysoce paropropustná se zatíraným povrchem, vyztužená síťovinou	m2	-32,00000	780,01	-24 960,32							
9-622472187	Dekorační omítka - jednosložková silikonová, zmo vel. min 3 mm	m2	-91,00000	312,44	-28 432,04							
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy												
10-941941031	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	-119,00000	43,70	-5 200,30							
11-941941191	Příplatek za každý měsíc ooužití lešení k pol. 1031	m2	-119,00000	46,98	-5 590,62							
12-941941831	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	-119,00000	38,24	-4 550,56							
Díl: 96 Bourání konstrukcí												
13-978015291	Očištění omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	-45,00000	122,35	-5 505,75							
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot												
14-979082111	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	-3,58300	230,51	-825,92							
15-979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-21,49800	26,22	-563,68							
16-979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,58300	262,19	-939,43							
17-979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-21,49800	7,65	-164,46							
18-979990001	Příplatek za skládku stavební sutí	t	-3,58300	164,96	-591,05							
Díl: 99 Stavební přesun hmot												
19-999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-9,76448	213,03	-2 080,13							
Díl: 96 Bourání konstrukcí												
20-978015261	Očištění nesoudržné omítky k podkladu	m2	-32,00000	54,45	-2 062,40							
Celkem					-129 937,11	Celkem					0,00	-129 937

ZMĚNOVÝ LIST 2.5 - ZTI

Stavba:	Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno			
Vydal:	Energie - stavební a báňská a.s.			
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]			
Odesláno/předáno	<i>e-mail</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
	<i>ano</i>			18.05.18
Přílohy / poč. listů	kalkulace/.. Stran 1			

Popis a zdůvodnění změny:

Změny, vícepráce - po upřesnění požadavku na provedení ZTI projektantem a VD gasrotechnologie a ukotvení svislého potrubí dešťové kanalizace v m.č. 1.03 a přeložení ležaté kanalizace dešťové kanalizace dle změny - výkr. D.04.03 revize 01

Vyjádření projektant::

Po odkrytí zeminy a zjištění reálné trasy jednotné kanalizace v místech pod navrhovanou přístavbou, bylo nutné tuto kanalizaci přeložit v této části směrem od základů železobetonového rámu a tím došlo k prodloužení projektovaných přípojek.

Vyjádření TDI:

Souhlasím [REDACTED]

Cenová kalkulace změnového listu	
Přípočty Kč bez dph	26 694,66 Kč
DPH 21%	5 605,88 Kč
Celkem přípočty Kč vč. dph	32 300,54 Kč
Odpočty Kč bez dph	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	0,00 Kč
výsledná cena změny Kč bez dph	26 694,66 Kč
DPH 21%	5 605,88 Kč
Celkem výsledná cena změny Kč vč. dph	32 300,54 Kč

5) Vliv na termín výstavby NE

6) Schváíll	Objednatel	Projektant	TDI	Zhotovitel
Jménovitě:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum:	4.7.2018	4. 07. 2018	4. 07. 2018	4. 07. 2018
Podpis:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ZMĚNOVÝ LIST č.6 - Stavební část

Stavba:	Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno			
Vydal:	Energie - stavební a báňská a.s.			
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]			
Odesláno/předáno	e-mail	faxem	osobně	Datum:
	ano			23.07.18
Přílohy / poč. listů	kalkulace.. Stran 1			

Popis a zdůvodnění změny:

Změny, vícepráce - odpočet obezdění svodů dešťové kanalizace a přípočet kazetových podhledů do m.č.1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 a 1.11, odpočet EPS a přípočet keram. překladů do oken, dopočet výztuže (věnce, atika) + dopočet výměry na zhotovení střešního pláště k atice tl. 200 mm po obvodě - neshoda mezi proje.ktem a výkazem výměr, odpočet/přípočet - oprava výměry na opravy omítek a zhotovení omítek na SDK kee v nadpražích ostění

Vyjádření projektant::

V rámci autorského dozoru na požadavek statika bylo navrženo větší vyztužení pasů a věnců na základě skutečného stavu na stavbě. Z důvodu upřesnění respektivě zmenšení tl. zděné atiky statikem došlo k navýšení výměry střešního pláště. Byla odsouhlasena výměna EPS za keramické překlady, z důvodu zalícování oken s vnější stranou obvodového zdiva a nutností kotvení oken do překladů. Dále z hlediska estetického byl navržen kazetový podhled i do navrhovaného zázemí jídelny, kde nebyl původně plánován z důvodu zakrytí VZT potrubí.

Vyjádření TDI:

ROUHUSIOT



Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty Kč bez dph	77 119,40 Kč
DPH 21%	16 195,07 Kč
Celkem přípočty Kč vč. dph	93 314,47 Kč
Odpočty Kč bez dph	-27 224,73 Kč
DPH 21%	-5 717,19 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	-32 941,92 Kč
výsledná cena změny Kč bez dph	49 894,67 Kč
DPH 21%	10 477,88 Kč
Celkem výsledná cena změny Kč vč. dph	60 372,55 Kč

5) Vliv na termín výstavby

NE

6) Schválil	<i>Objednatel</i>	<i>Projektant</i>	<i>TDI</i>	<i>Zhotovitel</i>
Jménovitě:	[REDACTED]			
Datum:	<i>26.7.2018</i>	<i>26. 07. 2018</i>	<i>26. 07. 2018</i>	<i>26. 07. 2018</i>
Podpis:	[REDACTED]			

Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno
Č. ZAKÁZKY 3023 129500

Č. OZ 6

Nabídka					Propočet					Rozdíl			
č.pot.	Specifikace	m.j.	mn.	j.cena	Celkem	č.pot.	datum	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Díl: 13	Svislé a kompletní konstrukce					Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
31	317998113 Izolace mez příkaldy polystyren B 80 mm	m	-45,300	43,39	-1 065,57	29	317168133	Přelad keramový vysoký 70x235x1750 mm	kus	15,000	480,14	7 202,10	
36	342248109 Příčky P+D na MVC 5, tl. 50 mm	m2	-7,400	436,77	-3 232,10	48	767586201	Podhled minerální 600x600x15mm	m2	27,300	652,15	17 804,79	
	sloupy v mč 1 03 (0,15+0,35)*2*3,7*2		7,400					do mč 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 a 1.11.					
Díl: 61	Oprava povrchů vnitřních					76312-14R00		SDK kastík 300x300 mm kolem dešťové kanalizace dl 13,52 m	m2	8,448	890,68	7 440,00	
60	612421637 Omítky vnitřní zd.vá, MVC, štuková	m2	-10,360	201,59	-2 088,47	763*7-22R00		Instalační technika pro kbs s SDK, montáž revzních dvířek včetně dod dvířek 250x250 mm /kčk	ks	2,000	1 460,00	2 920,00	
	sloupy v mč 1 03 (0,35*4)*3,7*2		10,360			Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
62	611421231 Oprava váp omítek stropů do 10% plochy štukových	m2	-68,00000	77,33	-5 258,44	53	417361821	Vyzluz zkušebních pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,185	32 429,95	6 009,30	
	Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy dc 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa					Díl: 712		Povlakové krytiny					
	307,64-198,31-30,15-13,19		67,990			136	712311101	Povlakové krytina střech dc 10°, za studena AUP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	23,250	30,04	698,43	
	0,01		0,010					vodorovné		22,255*10,525	234,339		
63	612421231 Oprava vápen omítek stěn do 10 % pl - štukových	m2	-94,40000	94,55	-6 093,52			na ařku		0,9*55,5	49,950		
	stávající zdvo (9*3,5+1,5)*3,12+(13*1,5)+(4*12,5)*0,7+(6,3*3,12)		94,388					na zedě a VZT		0,4*14,4	5,760		
	0,014		0,014					výměra díle VV			290,049		
64	611471411 Úprava stropů sctvovaným štukem tl 2 - 3 mm	m2	-68,00000	114,01	-7 752,68						-266,800		
	307,64-198,31-30,15-13,19		67,990								23,249		
	0,01		0,010			137	712341559	Povlakové krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	23,250	88,94	2 067,86	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					138	62852265	Pás pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu	m2	25,575	110,34	2 821,95	
111	978013121 Obtlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	-94,400	3,49	-328,46	139	713121211	D+M spádových křinů z EPS 100S 0-73mm	m2	8,930	325,93	2 910,55	
	stávající zdvo (9*3,5+1,5)*3,12+(13*1,5)+(4*12,5)*0,7+(6,3*3,12)		94,388			140	713141129R00	Izolace tepelná střeš, mechanicky kotvená	m2	8,930	88,27	788,25	
	0,014		0,014			141	28375766 A	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS	m3	2,679	1 291,28	3 459,34	
112	978011121 Obtlučení omítek vnitřních stropů do 10 %	m2	-68,000	3,49	-237,32	148	712391382	Násyp z říčního štěrku 16 - 23 tl 5cm tl 5cm - včetně dodávky kameniva	m2	4,548	92,29	419,69	
	307,64-198,31-30,15-13,19		67,990					22,185*10,385					
	0,01		0,010			Díl: 96		Bourání konstrukcí					
22	979082111 Vnitrostavěbní doprava suš do 10 m	t	-0,650	82,53	-53,61	978013141		Obtlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	94,400	19,90	1 878,56	
	94,4*0,004-68*0,004		0,6496					stávající zdvo (9*3,5+1,5)*3,12+(13*1,5)+(4*12,5)*0,7+(6,3*3,12)		0,014			
	0,014		0,014			22	979082111	Vnitrostavěbní doprava suš do 10 m	t	0,944	82,53	77,91	
23	979082121 Připlátek k vnitrost. dopravě suš za dalších 5 m	t	-3,248	9,20	-29,88			94,4*0,010		0,944			
124	979081111 Odvoz suš a vybour. hmot. na skládku do 1 km	t	-0,650	45,12	-29,31	123	979082121	Připlátek k vnitrost. dopravě suš za dalších 5 m	t	4,720	9,20	43,42	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku					124	979081111	Odvoz suš a vybour. hmot. na skládku do 1 km	t	0,944	45,12	42,59	
	Připlátek k odvozu za každý další 1 km							Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku					
125	979081121 Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	-3,248	3,83	-12,44	125	979081121	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	4,720	3,83	18,06	
126	979990001 Poplatek za skládku stavební suš	t	-0,650	218,49	-141,93	126	979990001	Poplatek za skládku stavební suš	t	0,944	218,49	208,25	

ZMĚNOVÝ LIST č.7 - Asfaltování - omezení rozsahu

Stavba:	Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno			
Vydal:	Energie - stavební a báňská a.s.			
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]			
Odesláno/předáno	e-mail	faxem	osobně	Datum:
	ano			04.07.18
Přílohy / poč. listů	kalkulace!.. Stran 1			

Popis a zdůvodnění změny:

Méněpráce - odpočet z pol. z rozpočtu části 08 - venkovní úpravy - omezení rozsahu, tj. neprovedení prací související s novým asfaltovým povrchem na základě požadavku investora, odpočet - méněpráce na VO.

Vyjádření projektant::

Požadavek investora na neprovedení asfaltového povrchu v jihozápadní části objektu v ulici Jana Vajta z důvodu stavby řešení zahájené opravy uliční fasády celého objektu, která byla dodatečně zařazena do plánu investic a časově se prolíná s dokončením realizace přístavby jídelny.

Vyjádření TDI: *Poumohlý*
[REDACTED]

Cenová kalkulace změnového listu	
Přípočty Kč bez dph	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Celkem přípočty Kč vč. dph	0,00 Kč
Odpočty Kč bez dph	-42 390,65 Kč
DPH 21%	-8 902,04 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	-51 292,69 Kč
výsledná cena změny Kč bez dph	-42 390,65 Kč
DPH 21%	-8 902,04 Kč
Celkem výsledná cena změny Kč vč. dph	-51 292,69 Kč

5) Vliv na termín výstavby NE

6) Schválil	Objednatel	Projektant	TDI	Zhotovitel
Jméno/tiště:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum:	26. 7. 2018	26. 07. 2018	26. 07. 2018	26. 07. 2018
Podpis:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ZMĚNOVÝ LIST č.8 - Okapový chodníček

Stavba:	Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno			
Vydal:	Energie - stavební a báňská a.s.			
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]			
Odesláno/předáno	e-mail	faxem	osobně	Datum:
	ano			04.07.18
Přílohy / poč. listů	kalkulace/.. Stran 1			

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet / přípočet - změna provedení zemních - zhotovení okapového chodníku podél jižní části objektu - obruba parkový obrubník 30cm od líce objektu a meziprostor vysypán kačírky - požadavek investora ze 4.7.2018

Vyjádření projektant::

Z důvodu lepšího odvodu dešťových vod.

Vyjádření TDI:

zouhar s.r.o.

Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty Kč bez dph	8 150,20 Kč
DPH 21%	1 711,54 Kč
Celkem přípočty Kč vč. dph	9 861,75 Kč
Odpočty Kč bez dph	-108,86 Kč
DPH 21%	-22,86 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	-131,72 Kč
výsledná cena změny Kč bez dph	8 041,34 Kč
DPH 21%	1 688,68 Kč
Celkem výsledná cena změny Kč vč. dph	9 730,02 Kč

5) Vliv na termín výstavby NE

6) Schválil	Objednatel	Projektant	TDI	Zhotovitel
Jménovitě:	[REDACTED]			
Datum:	<i>26.7.2018</i>	26. 07. 2018	26. 07. 2018	26. 07. 2018
Podpis:	[REDACTED]			

