

FAKTURA

Strana: 1 / 2

Dodavatel:

Drahomír Hybler VODA -TOPENÍ

tel. 605 746 849

Roudno 83

792 01 Roudno

Česká republika

IČ: 630 54 353

Faktura číslo:

20160043

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 20160043

HS - objednávka:

Bankovní spojení:

Banka: čsob /0300

Číslo účtu: 269 558 816

Příjemce:

Odběratel:

Základní škola Bruntál , Cihelní 6

Cihelní 6

792 01 Bruntál

Vlastní odvoz

Datum splatnosti:

13.11.2016

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

30.10.2016

Fakturuji Vám za provedené vodoinstalatérské práce.

-Demontáž stropních panelů pod původním kovovým potrubím určeného k výměně a uložení na místo. Demontáž dřevěného obložení podél schodiště .

-Uzavření vodovodních ventilů na teplou užitkovou vodu a cirkulaci. pro sekci kde proběhla výměna potrubí a vypuštění.

-Pokus o uzavření hlavního ventilu pro celou budovu v kuchyni, po rozhýbání hlavního uzavěru se zjistilo že je nefunkční. Uzavření ventilů v šachtě mimo pozemek školy a vypuštění celé školy.

-Vyřezání části 3" železného potrubí hlavního páteřního rozvodu u WC, demontáž potrubí z železného kolena vyřezáním a vysekáním jelikož se nepovedla povolit ani pomocí autogenu.

-Montáž nového kulového uzávěru, otevření ventilů v šachtě a napuštění školy pitnou vodu.

-Vyřezání železného potrubí hlavního rozvodu pod stropem a odpojování jednotlivých přípojovacích míst, uklidová místnost, hydranty , třídy a stoupačí potrubí.

-Demontáž původního železného potrubí až po hranici tříd, hydrantu , stoupaček.

-Vynešení původního železného potrubí a izolace do atria školy.

-Montáž nového PPR potrubí spojovaného polyfúzním svařováním -Pitnou vodu, teplou užitkovou vodu a cirkulační potrubí.

Drahomír HYBLER
VODA - TOPENÍ

- Montáž hlavního páteřního rozvodu PPR potrubí a znovu připojení ,úklidové místnosti,hydranty,všechny třídy kde je umyvadlo a další vývody po trase výměny.
- Zaizolování PPR potrubí do izolace Tubolit dle průměrů potrubí.
- Navrtání dír do stropu nad potrubí,montáž závěsů pro trubky a uchycení do kovových objímek Bermag dle průměru potrubí.
- Provedení napuštění potrubí tlakovou vodou ,kontrola těsnosti a funkce.Odpuštění vody z vodovodních baterií v jednotlivých třídách.
- Zpětná montáž stropních panelů a stropního obložení,montáž dřevěného obložení a zalyštování podél schodiště.

PROVEDENÁ PRÁCE	21.000,-Kč
DODANÝ MATERIÁL	43.165,-Kč
DOPRAVA	600,-Kč
CELKEM	64.765,-Kč

neplátce DPH

Celkem k úhradě: 64 765,00 Kč**Drahomír HYBÍEK**

Razítko a podpis: