

Oceněný rozpočet

oprava oplocení SV 76 Příloha č.1 k SOD 6440-0401-2018-41

položky	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem	počet jedn	cena celkem
1	Demontáž drátěného oplocení do v 1800 mm, včetně demontáž ocel. sloupků oplocení komplet včetně podzemní části a betonové patky, odstranění betonů z demontovaných sloupků.	bm	27				
2	Demontáž plechového oplocení do v 2000 mm, včetně demontáž ocel. sloupků oplocení komplet včetně podzemní části a betonové patky, odstranění betonů z demontovaných sloupků.	bm	46				
3	Demontáž brány dvoukřídlé	ks	2				
4	Demontáž vrátek	ks	1				
5	Přemístění kovového odpadu z demontovaného oplocení na určené místo v areálu kasáren do 1 km	ks	1				
6	Bourání betonové podezdívky do hloubky 100 mm pod terén	bm	73				
7	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 20 km, včetně likvidace	t	5,9				
8	D+M brány dvoukřídlé 4,1*1,6 m rám z jacklu 60*30*3mm opatřené žárovým PZ + polyester (komaxit) nástřik v černém odstínu včetně kování, petlice z jacku 60*30*3 otevírání z obou stran, zámek + oko na visací zámek- přístup k zámku z obou stran, zastrče z kul pr. min 20 mm. Brána opatřena plačkami z dřeva modřínového 135x21 mm v 1,8 m hobiovaná profilová, v odstínu dle výběru investora, včetně spojovacího a kotvícího materiálu. S povrchovou úpravou 1 x impregnace, 3x lazura např. Herbol.	ks	1				
9	D+M brány 3,5*2 m rám z jacklu 60*30*3mm výplň z panelu EURO - M opatřené žárovým PZ + polyester nástřik RAL 6005 včetně kování -klika zámek FAB + oko na visací zámek, zastrče min pr.20mm.	ks	1				
9	D+M vrátek 1*2 m z jacklu 40*40*2mm , opatřené žárovým PZ + polyester nástřik (komaxit) černý, včetně kování -klika zámek FAB + oko na visací zámek, výplň z plechu vlnitého.	ks	1				
10	Dodání a montáž sloupků k bránám z jackel 120/120/6mm v 3000 mm v provedení žárový PZ + komaxit RAL 6005 vč. víček, zabetonování do hloubky 0,9 m průměr 300 mm.	ks	2				
	Dodání + montáž ocel.sloupků k brance 89/3,6/3000 mm (zabetonování do 900/300/300 mm) včetně navařených víček, držáků rýglů a držáků pro desky PZD. Sloupky budou opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu. Veškeré svářečské práce budou provedeny před provedením povrchové úpravy.	ks	2				
11	Dodání a montáž sloupků plotových z jackel 60/60/3mm v 3000 mm v provedení žárový PZ + komaxit RAL 6005 vč. víček, zabetonování do hloubky 0,9 m průměr 200 mm.	ks	10				

12	D+M panel EURO - M v 1730 mm, drát průměr 5 mm, oka 50/200 mm v provedení PZ + polyester nastřík RAL 6005 včetně spojovacího materiálu (montážních úchytek ke sloupkům 6x a podplotvkám 2x) .	ks	11		
13	D+M podhrabová deska 300/50/2450 mm (horní hrany zkosené 45°) včetně štěrkového podsypu a úchyťů na sloupky z U profilu v PZ provedením.	ks	11		
14	D+M podhrabová deska 300/50/3000 mm (horní hrany zkosené 45°) včetně štěrkového podsypu a úchyťů na sloupky z U profilu v PZ provedením.	ks	33	17	11 730,00
15	Dodání + montáž ocel.sloupků k oplocení 89/3,6/2800 mm (zabetonování do 900/300/300 mm) včetně navařených víček, držáků rýglů a držáků pro desky PZD. Sloupky budou opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu. Veškeré svářečské práce budou provedeny před provedením povrchové úpravy.	ks	16		
16	D+M plech vlnitý FE/ZN plech nelakovaný 0,55 x 870 x 1800 mm vlna r 30 mm, včetně spojovacího materiálu 6 šroubů na plech	ks	60		
17	D+M nosník 60/30/3 mm z ocel Jacklu v délkách 3000 mm, dilatační ukotvení k sloupkům, provedení žárový PZ + komaxit v černém odstínu	ks	32		
18	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	1,5		
19	úprava terénu kolem oplocení (srovnání) v šířce 0,5m na obě strany, zasypání nerovností po demontovaném oplocení, včetně osetí travním semenem	m2	62,5		
celkem cena bez DPH					
DPH 21%					
c e l k e m c e n a v č e t n ě D P H					

Poznámka: Před výrobou sloupků a branek nutno vše zaměřit na místě. Přesné umístění držáků nosníků a držáků podplotovek nutno zaměřit na stavbě, před zadáním do výroby. Veškeré svářečské práce budou provedeny před povrchovou úpravou tj. žárovým zinkem a komaxitem !!!

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,- Kč s DPH