

Dodavatel: mControl S.R.O. Tyršova 194, Benešov, IČO: 03921051

Objekt: Mateřská školka v areálu Chotobuz

	Metráž	Kusů	jednotková cena	celkem Kč bez DPH
Systémové desky pro mokrou montáž podlahového topení				
desky včetně prořezu kpl			15540	15540
Oblouky		30	40	1200
Pomocné desky pro dotrasování včetně prořezu	6	12	110	1320
Potrubí PEX včetně prořezu	390		35	13650
Pomocný materiál pkl		1	3500	3500
Dilatační materiál		1	2754	2754
Rozdělovač s čerpadlem na 3 okruhy		1	13240	13240
Anuloid (rozdělení HDT čerpadla kotle a rozdělovače P.V.)		1	4525	4525
Armatury				
kohout		2	265	530
filtr		2	190	380
vypouštění		1	145	145
Elektro kotel 9KW		1	14750	14750
Potrubí včetně fitinek k propojení kotle anuloidu a rozdělovače kpl		1	3700	3700
Termostat		1	1300	1301
Elektro instalační materiál		1	7320	7320
			0	0
Demontáž elektro		1	4500	4500

doprava	6	750	4500
Toponářské práce včetně tlakové a topné zkoušky			53000
demontáže podlahy			
PVC podlahovina - demontáž			2500
deska cetris 22 mm - demontáž			4000
parotěsná folie 0,2 mm - demontáž			500
příčný ocelový profil omega 90x95x3 mm - demontáž			3500
tepelná izolace 100 mm - demontáž			3500
kontejner	1	3950	3950
Montáž podlahy-stavební část			
styrodur 30 mm			6500
betonová podlaha 50 mm až 55 mm	50	575	28750

Cena za dodávku podlahového topení včetně el. zapojení	199055	bez DPH
--	--------	---------

 jedná se o položku, nutnou k přípravě na etážový rozvod k radiátorům

V ceně není zahrnutá stavební část - pokládka a dodávka finální podlahy a nivelační stěrky

Elektro instalace kotle, je podmíněna dostatečně silným přívodem.